



# ULTIMHEAT

---

## HEAT & CONTROLS



# BOÎTES DE JONCTION, RÉGULATEURS ET ACCESSOIRES POUR LE TRAÇAGE ÉLECTRIQUE

- Boîtiers et accessoires pour thermoplongeurs et capteurs de température: Voir le catalogue 11
- Couvertures chauffantes industrielles pour conteneurs en métal, plastique et verre: Voir le catalogue 21

Nous contacter





|   |                      |   |  |         |
|---|----------------------|---|--|---------|
| <b>Section 1</b>  | <b>Sommaire</b>      |   |  | P1-P6   |
| <b>Section 2</b>  |                      | <b>Introduction historique.</b>   |  | P1-P12  |
|   |                      | <b>Introduction technique</b><br>- Introduction aux différents câbles utilisés en traçage électrique.<br>- Différences de conception entre produits pour milieux domestiques, milieux industriels, et zones avec ambiance explosible.<br>- Introduction au sertissage hexagonal sur câbles chauffants ronds avec âme fibre de verre ou aramide, ou sans âme textile.<br>- Introduction aux gaines thermo-rétractables.<br>- Préparation des extrémités des câbles chauffants.<br>- Méthodes de raccordement des câbles et accessoires avec remplissage silicone, pour terminaison sur site ou en atelier.<br>- Méthodes de fixation des boîtiers Y26, Y27, Y28 sur tubes avec serre-câble nylon.<br>- Forces d'arrachement des presse-étoupes, joints, capuchons et terminaisons de câbles. |  | P13-P18 |
| <b>Section 3</b>  | Liste des références |   |  | P1-P4   |
| <b>Section 4 : Boîtiers de raccordement pour traçage électrique, raccordement sur conducteurs dénudés</b> |                      |   |  | P1-P32  |
| <b>Section 4</b>  |                      | Y24   | Boîtiers de raccordement à 2 presse-étoupes M24 et bornier céramique, pour applications en <b>traçage électrique</b> .   | P3-P5   |
|   |                      | Y25   | Boîtiers de raccordement en T pour <b>traçage électrique</b> à 3 presse-étoupes et bornier céramique.  | P6-P9   |
|   |                      | Y26   | Boîtiers de raccordement, avec bornier pour 3 câbles ronds ou méplat avec tresse métallique, pour <b>traçage électrique</b> . 3 presse-étoupes M24 alignés. Fixation murale ou sur tuyauterie. | P10-P14 |
|   |                      | Y27   | Boîtiers de raccordement, avec bornier pour 3 câbles ronds ou méplat avec tresse métallique, pour <b>traçage électrique</b> . 3 presse-étoupes M24 à 90°. Fixation murale ou sur tuyauterie.   | P15-P19 |
|   |                      | Y28   | Boîtiers de raccordement, avec bornier pour 4 câbles ronds ou méplat avec tresse métallique, pour <b>traçage électrique</b> . 4 presse-étoupes M24 à 90°. Fixation murale ou sur tuyauterie.   | P20-P24 |

|                         |  |                      |  |                |
|-------------------------|--|----------------------|--|----------------|
| <p><b>Section 4</b></p> |  | <p>Y29C<br/>Y29D</p> | <p>Boîtier de raccordement IP67 et IP69K avec <b>ped de montage sur tuyauterie, avec bornier interne à 12 voies, ou rail Din</b> pour raccordement d'alimentation de puissance, de deux câbles chauffants <b>et d'un capteur de température</b>. Existe avec deux presse étoupes (M24 et M12) ou avec uniquement un connecteur IP67, 5 voies, 16A.</p> | <p>P25-P32</p> |
|-------------------------|--|----------------------|--|----------------|

**Section 5 : Boîtiers de raccordement pour traçage électrique, bornes à perçage d'isolant pour câble autorégulants, pour applications en milieux industriels**

|                         |             |   |  |               |
|-------------------------|-------------|---|--|---------------|
| <b>P1-P16</b>           |             |   |  |               |
| <p><b>Section 5</b></p> |             | <p>Y501<br/>Y502</p>  | <p>Modèles à <b>deux câbles</b>. Boîtier de raccordement IP67 et IP69K, permettant le raccordement de deux câbles méplats autorégulants entre eux, ou d'un câble autorégulant et d'un câble d'alimentation. <b>Système de connexion à perçage d'isolant</b>. Pieds en acier inoxydable ou en PA6 <b>encliquetables</b> pour montage sur tuyauteries. (Voir catalogue 4 pour une version antidéflagrante)</p> | <p>P6-P10</p> |
|                         | <p>Y514</p> | <p>Modèles à <b>4 câbles</b>. Boîtier de raccordement IP67 et IP69K, permettant le raccordement de trois câbles méplats autorégulants, et d'un câble d'alimentation ou toute autre disposition. Liaison commune déconnectable pour circuits indépendant. <b>Système de connexion à perçage d'isolant</b>. Pieds en acier inoxydable ou en PA6 <b>encliquetables</b> pour montage sur tuyauteries. (Voir catalogue 4 pour une version antidéflagrante)</p> | <p>P11-P15</p>   |               |

**Section 6 : Thermostats mécaniques sous boîtier, pour mesure de température ambiante, ou avec sonde distante**

|                         |             |   |  |           |
|-------------------------|-------------|---|--|-----------|
| <b>P1-P16</b>           |             |   |  |           |
| <p><b>Section 6</b></p> |             | <p>49JB<br/>4X</p>  | <p>Thermostats antigels à température fixe <b>se montant dans les perçages ou filetages pour presse-étoupes M20x1.5</b>. (Voir catalogue 4 pour une version antidéflagrante)</p> | <p>P3</p> |
|                         | <p>Y22</p>  | <p>Boîtier de raccordement <b>avec thermostat antigel à température fixe incorporé</b>, avec deux voyants. Montage mural. Sortie par deux presse-étoupes M20.</p>   | <p>P4</p>  |           |
|                         | <p>Y261</p> | <p>Boîtier de raccordement <b>avec thermostat antigel à température fixe incorporé</b>, bornier pour 3 câbles ronds ou méplats avec tresse métallique, pour <b>traçage électrique</b>. 3 presse-étoupes M24 alignés. Fixation murale ou sur tuyauterie.</p> | <p>P5-P9</p>   |           |



|           |   |                |   |         |
|-----------|---|----------------|---|---------|
| Section 6 |  | Y0D8<br>Y0D9   | Thermostat d'ambiance réglable, boîtier plastique IP55, pour traçage électrique, avec une lampe témoin, réglage interne ou externe, bulbe queue de cochon. Peut être utilisé pour une distribution vers un ou deux câbles chauffants. 1, 2 ou 3 presse-étoupes M20 pour câbles ronds ou méplats. <b>Existe aussi avec sonde distante.</b> | P10-P11 |
|           |  | Y1A8G<br>Y1B8G | Thermostat d'ambiance à bulbe queue de cochon, sous boîtier <b>aluminium</b> IP65, IK10, une lampe témoin, deux presse-étoupes M20 pour câbles ronds ou méplats, réglage sous hublot transparent. Peut être utilisé pour la commande directe d'un câble chauffant. <b>Existe aussi avec sonde distante.</b>                               | P12-P13 |
|           |  | YF7GNC         | Thermostat d'ambiance réglable, à bulbe queue de cochon, sous boîtier plastique rond en PA66, IP69K, IK10 avec hublot transparent en polycarbonate. Deux lampes témoin. Deux presse-étoupes M20. Peut être utilisé pour la commande directe d'un câble chauffant. <b>Existe aussi avec sonde distante.</b>                                | P14-P15 |











**Section 7 : Régulateurs électroniques, pour mesure de température ambiante, avec capteur incorporé ou à distance.**

**P1-P36**

|           |   |                  |   |        |
|-----------|---|------------------|---|--------|
| Section 7 |   | 2DNA             | Régulateur électronique à affichage digital, <b>montage sur rail DIN</b> , avec sonde distante, pour commande de dégivrage ou de régulation de température de câbles chauffants et de tuyauteries. Action tout ou rien à différentielle réglable. <b>Permet de contrôler directement un câble chauffant.</b>  | P3-P4  |
|           |  | Y1A2P<br>Y1B2P   | Thermostat électronique d'ambiance à faible différentielle action tout ou rien, sous boîtier <b>aluminium</b> IP65, IK10. <b>Réglage interne.</b> Deux presse-étoupes M20 pour câbles ronds ou méplats. Permet de <b>connecter directement</b> un câble chauffant rond ou oblong.   | P5-P6  |
|           |  | YF62NC<br>YF92NC | Thermostat d'ambiance électronique réglable à faible différentielle, action tout ou rien avec différentielle réglable, sous boîtier plastique IP69K, IK10 avec <b>hublot transparent en polycarbonate.</b> Deux presse-étoupes M20 pour câbles ronds ou méplats. Permet de connecter <b>directement</b> un câble chauffant rond ou oblong. <b>Existe avec sonde incorporée ou à distance.</b>   | P7-P8  |
|           |  | Y8WR-X<br>Y8WR-Y | <b>Thermostat électronique industriel</b> , réglage sous hublot par manette graduée, deux lampes témoins. <b>Montage mural.</b> Pour <b>commande à distance</b> de résistances chauffantes de traçage, à utiliser en combinaison avec une boîte de raccordement Y26, Y27, Y28, Y29, Y40, Y41. <b>Étanchéité IP69K. Action tout ou rien. Sortie par 3 presse-étoupes ou par connecteur à 5 voies.</b><br>Peut recevoir une platine arrière en acier inoxydable pour fixation sur tube. | P9-P11 |

|           |   |  |  |         |
|-----------|---|--|--|---------|
| Section 7 |    | <p>Y8WH-X<br/>Y8WH-Y</p>               | <p>Régulateur électronique industriel à affichage digital, montage mural pour commande à distance de résistances chauffantes de traçage, à utiliser en combinaison avec une boîte de raccordement Y26, Y27, Y28, Y29, Y40, Y41. Etanchéité IP69K. Action tout ou rien. Sortie par 3 presse-étoupes ou par connecteur à 5 voies.</p> <p>Peut recevoir une platine arrière en acier inoxydable pour fixation sur tube.</p> | P12-P14 |
|           |    | <p>Y8WJ-X<br/>Y8WJ-Y</p>               | <p>Régulateur électronique industriel à double affichage digital, montage mural pour commande à distance de résistances chauffantes de traçage, à utiliser en combinaison avec une boîte de raccordement Y26, Y27, Y28, Y29, Y40, Y41. Etanchéité IP69K. Action PID. Sortie par 3 presse-étoupes ou par connecteur à 5 voies.</p> <p>Peut recevoir une platine arrière en acier inoxydable pour fixation sur tube .</p>  | P15-P17 |
|           |   | <p>Y8WR-Z</p>                          | <p>Thermostat industriel IP69K, IK10, réglage sous hublot, deux lampes témoins. Comporte un pied de montage sur tuyauterie et un joint dans le pied permettant le passage de 1 ou 2 câbles auto-régulants jusqu'à 6 x 13mm, et un câble pour la sonde du thermostat électronique. Raccordement de l'alimentation par un presse-étoupe M25.</p>   | P18-P22 |
|           |  | <p>Y8WH-Z</p>                          | <p>Régulateur électronique industriel avec affichage digital, action tout ou rien. Etanchéité IP69K. Comporte un pied de montage sur tuyauterie et joints de pied pour 1 à 2 câbles auto-régulants de 6 x 13mm, et câble de capteur de température. Un presse-étoupe M25 pour l'alimentation. Existe en contrôle de température ambiante avec sonde incorporée ou avec sonde à distance.</p>                             | P23-P27 |
|           |  | <p>Y8WJ-Z</p>                          | <p>Régulateur électronique industriel avec double affichage digital, action PID. Etanchéité IP69K. Comporte un pied de montage sur tuyauterie et joints de pied pour 1 à 2 câbles auto-régulants de 6 x 13mm, et câble de capteur de température. Un presse-étoupe M25 pour l'alimentation. Existe en contrôle de température ambiante avec sonde incorporée ou avec sonde à distance.</p>                               | P28-P32 |
|           |  | <p>TSR5<br/>TNR6</p>                   | <p>Capteurs de température standards Pt100 et thermistances utilisables en traçage électrique.</p>   | P33-P34 |
|           |  | <p>TSJB<br/>TNJB<br/>TPJB<br/>TJJB</p> | <p>Capteurs de température Pt100, thermocouples J et K, ou NTC se montant dans les perçages ou filetages pour presse-étoupes M20x1.5.</p>  | P35-P36 |



| Section 8 : Réalisations diverses sur câbles chauffants <b>fournis par le client</b> |   |   |   | P1-P6   |
|--|---|---|---|---------|
| Section 8  |    | 49C   | Thermostats à température fixe surmoulés sur cordons chauffants et cordons d'alimentation (Uniquement pour des réalisations de <b>série sur câbles client</b> ).  | P3-P4   |
|  |    | 9UW   | Surmoulage de cordon d'alimentation et d'extrémité libre sur câbles chauffants auto-régulants ou autres <b>fournis par le client</b> .  | P5-P6   |
| Section 9 : Terminaisons de câbles chauffants et petits accessoires                  |   |   |   | P1-P50  |
| Section 9  |    | 6YTDKA & 6YTDKB   | Systèmes de raccordement de câbles chauffants <b>sur thermostats</b> . (Réalisation sur site ou en atelier).<br>Cordon surmoulé avec thermostat incorporé, se monte sur câbles chauffants oblongs, de type <b>parallèle autorégulant ou à puissance constante</b> . Connexion par sertissage ou soudure. Etanchéité de la connexion par manchon silicone + RTV ou par gaine thermorétractable.                                  | P3-P9   |
|  |   | 6YTNL   | Systèmes de raccordement <b>thermostats</b> sur câbles chauffants. (Réalisation sur site ou en atelier).<br>Montage sur l'extrémité libre du câble chauffant, pour câbles chauffants oblongs, de type <b>série à deux conducteurs côte à côte</b> . Connexion par soudure. Avec système de remplissage par résine silicone polymérisant à la température ambiante (RTV).  | P10-P13 |
|  |  | 6YTNM   | Manchons de raccordement silicone de câbles chauffants ronds ou méplats <b>sur fils d'alimentation, pour réalisation sur site ou en atelier</b> . Avec système de remplissage par résine silicone polymérisant à la température ambiante (RTV)  | P14-P17 |
|  |  | 6YTNE   | Capuchons de <b>terminaison</b> en silicone. Ils se montent sur <b>l'extrémité libre de câbles</b> chauffants ronds et méplats ( <b>Utilisation sur site ou en atelier</b> ).<br>Montage à sec ou avec collage avec une résine silicone de type RTV.  | P18-P19 |
|  |  | 6YTEW  | Capuchons <b>étanches auto-verrouillants</b> en PA66 pour <b>terminaison de l'extrémité libre de câbles</b> chauffants ronds et méplats. Ne nécessitent pas de remplissage silicone ou de collage. <b>IP67</b> .<br>Existe aussi en version antidéflagrante   | P20-P22 |
|  |  | 6YTNJ   | Capuchons en silicone 55 shore, noir, pour <b>terminaison de l'extrémité libre de câbles</b> chauffants ronds ou méplats, pour câbles de type autorégulant, de type à puissance constante, ou de type série à un ou à deux conducteurs côte à côte.<br>Comportent un système de remplissage par résine silicone polymérisant à la température ambiante (RTV), utilisable sans outillage spécial <b>sur site ou en atelier</b> . | P23-P24 |
|  |  | 6YTNB   | Capuchon de gainage et <b>d'isolation</b> des conducteurs de câbles chauffants oblongs auto-régulants <b>après suppression de la zone chauffante</b> . (Cette isolation est nécessaire car le plastique <b>semiconducteur résiduel gainant les conducteurs n'est pas un isolant électrique</b> )  | P25-P29 |



|           |  |        |  |         |
|-----------|--|--------|--|---------|
| Section 9 |  | 6YTTP  | Presse-étoupes M20 et M24 avec garnitures de presse-étoupes pour passage de câbles ronds, méplats et auto-régulants.   | P30-P34 |
|           |  | 6YTBA  | Platine en acier inoxydable pour fixation des capteurs de température et bulbes de thermostats sur tuyauteries. Flexibles, maintiennent en permanence le contact thermique.  | P35     |
|           |  | 6YTB   | Bandes de fixation des câbles de traçage électrique sur tuyauteries ou sur le sol.   | P36-P37 |
|           |  | 6YTQS  | Support en acier inoxydable pour montage de thermostats à disque M20x1.5, ou de capteurs de température M20x1.5 sur des parois de tuyauteries.   | P38     |
|           |  | 6YTQT  | Pieds de montage en acier inoxydable pour boîtiers de raccordement avec ou sans perçage d'isolant, encliquetables ou vissables sur les fonds des boîtiers. Fixation sur tuyauteries par collier de serrage métal ou nylon.   | P39-P40 |
|           |  | 6YTTPP | Pieds de montage sur tuyauterie de boîtiers de raccordement hors isolation thermique des tuyauteries, incluant un joint pour câbles auto-régulants jusqu'à 6 x 13mm, et pour capteur de température. Système breveté de verrouillage automatique de serrage du joint. (Filetage 1"). | P41-P44 |
|           |  | 6YTCO  | Bornes tubulaires cuivre étamé pour raccordement de conducteurs de fils chauffants bout à bout par sertissage hexagonal.   | P45-P48 |
|           |  | 6YTMC  | Silicone RTV fluide pour remplissage, tenue en température 280°C, en tubes de 45 ml, avec embout d'injection.  | P49     |

## Section 10 : Outillages spécifiques

P1-P8

|            |  |         |   |       |
|------------|--|---------|---|-------|
| Section 10 |  | 6YTTL03 | Pince à sertir pour sertissage hexagonal sur fils (modèle exclusif).  | P3    |
|            |  | 6YTTL04 | Pince exclusive de dégainage et dénudage de câbles de traçage, avec jeux de lames coupantes spécifiques selon toutes les dimensions des câbles.   | P4-P6 |
|            |  | 6YTTL05 | Outil de découpe de la zone chauffante entre les conducteurs (pour câbles auto-régulants méplats). Permet aussi de sectionner sur 5mm l'un des deux conducteurs et son isolation afin de conserver des distances d'isolement de sécurité aux extrémités de câbles chauffants autorégulants (modèle exclusif). | P7-P8 |

: Ces produits ne sont pas fabriqués par Ultimheat.





# Section 2

## Introduction historique aux cordons chauffants souples électriques





## Câbles et cordons chauffants. Premières applications en horticulture et débuts du traçage électrique antigel

Vers 1925, un ingénieur norvégien, C. Jacobsen, s'aperçut que la neige était fondue et que la végétation était nettement visible tout le long de lignes enterrées de transport de courant. De là lui vint l'idée d'utiliser des fils chauffants pour hâter les cultures. Ainsi prit naissance cette branche du chauffage qui progressa rapidement en raison de ses multiples avantages techniques et économiques, et qui tenta rapidement les horticulteurs allemands hollandais et français.


En 1928, dans le sud de l'Alsace, un producteur d'électricité, (la Société des Forces électriques Sundgoviennes), mit en œuvre un système original de réchauffage et de dégel des tuyauteries d'alimentation en eau potable, utilisant la résistivité des tuyaux en fer. Ce service à la demande, réalisé maison par maison par une camionnette spécialement aménagée avec un transformateur basse tension, permettait de dégeler les conduites souterraines gelées, en ayant simplement accès aux deux extrémités de celles-ci.

Les deux bornes du secondaire étaient alors reliées par des câbles de 25mm<sup>2</sup> aux deux extrémités de la conduite à dégeler.

Suivant la longueur des conduites à traiter on utilisait des courants de 50 à 150 ampères. La résistance chauffante était alors le tube métallique lui-même.

(1929 BIP Bulletin d'information et de propagande Electricité N 10)

Dans certains pays, une technique similaire fut employée pour le chauffage de couches en horticulture. L'élément chauffant était alors un simple grillage en fer galvanisé, mis en terre, alimenté à chaque extrémité par un transformateur basse tension.



Système de dégel de tuyauteries d'eau mis en œuvre par la Société des Forces électriques Sundgoviennes en 1928


- 1 : Conduite gelée en fer
- 2 : Ampèremètre 0-150 Amp.
- 3 : Transformateur 220/20 Volts, 50/150Amp.

Dès le début de 1929, des expériences de chauffage électrique du sol pour la production maraîchère furent faites à l'École d'agriculture de Fontaines en Saône et Loire (*Délibérations du conseil général de Saône et Loire, Aout 1929*)

En Hollande, les premiers câbles chauffants à usage horticole, furent installés à titre expérimental au cours de l'hiver 1929-1930 à La Haye, Delft et Rotterdam. Ils avaient été produits par la société suédoise Sievert de Sundryberg. Ils étaient constitués par un fil résistant de 0.73mm de diamètre, ayant une résistance linéaire de 1.10 ohm par mètre courant. Deux cordons d'amiante hélicoïdalement enroulés en sens inverses, puis une couche de papier imprégné, et enfin une gaine de plomb de 1.3mm d'épaisseur assuraient l'isolement et la protection mécanique des fils résistants. Le diamètre extérieur du câble chauffant ainsi constitué était de 4.7mm. La gaine de plomb, dont la résistance linéaire vaut 0.13 ohm servait en même temps de conducteur de retour du courant; à cette fin, à l'extrémité libre du câble, elle était soudée au fil résistant. Chaque câble, de 50m de longueur, peut être chargé à 5 A au maximum soit 22W/m (*1931 BIP Bulletin d'information et de propagande Electricité N 37*).

Dans les pays à climat rude, tels les pays scandinaves et l'Allemagne, des câbles chauffants, enfouis à 30 centimètres, maintiennent la température des couches des serres; le courant de nuit peut être fourni à des tarifs très bas et l'économie en frais de chauffage est estimée à 75% (*Le Temps, 27 Avril 1932*).

**1936** Pour hâter la pousse des primeurs les horticulteurs font usage de couches de culture recouvertes de châssis vitrés. Il était intéressant d'y expérimenter le procédé de chauffage de couches par l'électricité qui fournit d'heureux résultats dans diverses régions de France ou de l'étranger. A cet effet, des essais contrôlés ont été exécutés à Nice du 1er février au 15 mai 1935. Le câble chauffant était constitué par un câble armé à un conducteur en nickeline de 12/10 de mm de diamètre. La puissance absorbée était de 3 kW environ, soit environ 200 watts par mètre carré de surface de terrain. [N.B. : La Nickeline était un alliage de cuivre, zinc et nickel proche du maillechort, fabriqué par la société allemande Obermaier] (*1936 BIP N°93, Musée Ultimheat*).



1 : mâchefer, 2 : sable, 3 : câble chauffant, 4 : grillage, 5 : terreau, 6 : limiteur de température (1936 BIP N°93, Musée Ultimheat\*)

Les applications horticoles utilisant le chauffage électrique des couches se développa rapidement en France, et rapidement, le type de câble chauffant pour cette application se standardisa avec deux fournisseurs français principaux : les Câbles de Lyon et Alsthom, utilisant un fil chauffant droit, et un fournisseur Hollandais, la Hollandse Draad en Kabelfabriek (Draka), d'Amsterdam, utilisant un fil chauffant spiralé autour d'une âme en amiante.

Les câbles chauffants constituent une solution très particulière du problème des éléments chauffants qui a jusqu'ici été surtout adoptée dans le domaine agricole pour le chauffage des couches. Ces câbles peuvent cependant rendre des services dans l'industrie pour des puissances superficielles assez faibles et des températures peu élevées (80°C au maximum à la surface du câble) en particulier, lorsque l'on veut obtenir une répartition aussi uniforme que possible de la chaleur. Il existe actuellement trois sortes de câbles chauffants que nous indiquons ci-après par ordre alphabétique :


- A/ Le câble Alsthom comporte, en partant du centre vers la périphérie un fil résistant en nickel chrome deux guipages de coton imprégné, une triple tresse d'amiante, un guipage de papier imprégné, une enveloppe de plomb pur et en plus, dans certains cas, soit une gaine supplémentaire en zinc électrolytique strié (pour éviter les phénomènes d'électrolyse dus aux courants vagabonds) soit des feuillards. Le diamètre du câble sous plomb nu est de 6mm environ et la résistivité peut varier de 0.5 à 2 ohms par mètre (en général, elle est choisie égale à 1 ohm par mètre), la puissance spécifique maximum est de 30W par mètre soit environ 33m.

- B/ Le câble câblerie de Lyon est constitué par un fil résistant isolé par des couches d'amiante et du papier goudronné et essoré, le tout étant enrobé dans une gaine de plomb protégé contre les corrosions chimiques par un traitement spécial (sulfuration) et recouvert de papier imprégné et d'une armure de feuillard mis à recouvrement : la puissance spécifique varie de 25 à 40W/m en général.

- C/ Le câble Draka (fabrication hollandaise) comporte normalement un fil de nickel-chrome boudiné sur une âme en asbest (produit à base d'amiante) et entouré d'un mélange dont nous ignorons la composition et qui forme isolant électrique et conducteur thermique : l'ensemble est recouvert d'une couche de plomb pur. Dans certains cas le câble est armé, l'enveloppe de plomb étant asphaltée, enveloppée dans du papier imprégné, armée ensuite de 2 couches de feuillard, asphaltée à nouveau et enveloppée enfin de papier imprégné. Le diamètre extérieur du câble sous plomb non armé est de 4, 15 à 6.5mm La puissance spécifique est prévue en général à raison de 30W/m.

Les câbles chauffants présentent en particulier trois avantages intéressants : facilité d'emploi; résistance à certains agents chimiques (gaine de plomb pur); faible prix (par exemple un câble de 1 kW vaut actuellement environ la moitié du prix d'un tube blindé à la magnésie, de même puissance).

(1938 Les éléments protégés, Gautheret, Musée Ultimheat\*)



Cables chauffants Alsthom, Câblerie de Lyon, Draka (1938 Les éléments protégés, Gautheret, Musée Ultimheat\*)



# Introduction historique aux cordons chauffants souples électriques

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

1938 Le dispositif de chauffage électrique qui répond le mieux aux besoins de l'horticulture est le câble chauffant. Il est constitué par conducteur en alliage de résistance électrique élevée (nickeline, nichrome, nickel, constantan), isolé par plusieurs couches d'amiante et de papier imprégné et protégé mécaniquement, par une gaine de plomb recouverte d'un enduit anti-corrosif et parfois doublé d'un feuillard d'acier. La résistance métrique du câble à installer sera fonction de la longueur nécessaire pour obtenir, sur une surface donnée, une égale répartition de la chaleur voulue. Les fabricants construisent des types de câbles de résistances diverses, variant de 0, 15 à 2, 55 ohms/m, susceptibles de répondre à tous les besoins (1938 *technique moderne, les applications du chauffage électrique en horticulture*)





FIG. 1. — Coupe d'une bêche chauffée par câbles électriques.

A, Combinaison (associé avec compteur); — B, Compteur; — C, Horloge de commande du compteur; — D, Combinaison de départ; — E, Horloge de commande du chauffage; — F, Lampe témoin indiquant si la couche est en chauffage; — G, Tube d'acier pour arrivée; — H, Tube d'acier pour départ vers la couche; — I, Vers la ligne d'aération aérienne; — J, Châssis vitré; — K, Thermostat; — L, Plantes; — M, Boîte de raccordement; — N, Terre de culture (25 cm); — O, Grillage de protection des câbles; — P, Sable (10 cm); — Q, Mâchefer (25 cm); — R, Câbles chauffants.


Installation horticole chauffée à l'électricité  
(1938 *technique moderne, les applications du chauffage électrique en horticulture*)

En 1956, deux mille cinq cent exploitations françaises avaient été équipées, pour une puissance total installée d'à peu près 5000 kW, et une consommation annuelle (exclusivement de nuit) de 3 à 4 millions de kWh. Le chauffage par câbles souples enterrés. 1956 Le chauffage électrique en horticulture (Musée Ultimheat\*)



Variation du nombre d'exploitations de chauffage du sol en service depuis 1930.  
(1956 *Le chauffage électrique en horticulture Musée Ultimheat\**)

En 1957, l'EDF, dans son manuel décrit les applications du chauffage électrique en horticulture. Les valeurs recommandées varient de 150 à 200W/m<sup>2</sup> pour les bâches en plein air et de 80 à 120W/m<sup>2</sup> pour les tablettes de serre.



Chauffage électrique du sol, vue de l'arrivée des câbles chauffants  
(1957, *Manuel EDF, Musée Ultimheat\**)

## Les applications diverses des câbles chauffants

L'apparition en 1929-1930 et le développement des câbles chauffants à usage horticole donna naissance à d'autres applications. Etanches et entourés d'une enveloppe de protection mécanique en plomb, ils pouvaient facilement être utilisés seuls et non plus intégrés dans une enveloppe comme les fils chauffants des tissus et du petit matériel électro-domestique. Le blindage en plomb conservait au câble une certaine flexibilité, tout en procurant une certaine résistance à la température. L'évolution des isolants vers une tenue en température plus élevée augmentera progressivement la gamme des applications.

Dès 1937, en Suède, fut réalisé le chauffage électrique du sol d'un terrain de sport.

Dès 1938 quelques réalisations industrielles ont déjà été faites avec certains de ces câbles chauffants : étuves de séchage pour fil vernissé, chauffage de canalisations d'eau en vue d'éviter le gel, de cuves de solutions photographiques, de cuves de paraffine. Il est alors envisagé d'utiliser ces câbles pour le chauffage à faible température des liquides et de l'air, par exemple : étuves, chambre-étuves, parois et planchers chauffants (1938 *Éléments protégés, Gautheret*).

Aux USA, la Michigan state Highway reçut un chauffage électrique près de Ferndale en 1948.

Dans les pays froids, en Europe, des essais de chauffage des routes et des ponts par des câbles chauffants électriques virent le jour en 1956 en Suisse, sur la Walensee Strasse entre Zürich et Cloire. Des essais similaires eurent lieu la même année en Angleterre et l'année suivante en Allemagne au pont de Montabaur sur la route Francfort-Cologne. 1963 vit le premier exemple français de chauffage électrique domestique par câble chauffant noyé dans la dalle de sol. Il fut présenté au salon international de la construction par la société Panélac, il fonctionnait par accumulation thermique en " heures creuses (1963 *Équipement ménager N92, Musée Ultimheat\**). Il fut suivi en 1966 par le chauffage de l'échangeur de la Porte de la Chapelle à Paris (Chauffage électrique des chaussées, par Robert Félix, 1971, *Musée Ultimheat\**)



1969 Pose du revêtement sur la chaussée supérieure d'un carrefour de Hammerschmidt à Londres (Chauffage électrique des chaussées, par Robert Félix, 1971, Musée Ultimheat\*)



1968 Pose de la nappe chauffante sur une rampe d'accès à une plateforme de stationnement des autobus, aéroport d'Orly près de Paris (Chauffage électrique des chaussées, par Robert Félix, 1971, Musée Ultimheat\*)

En 1966, comme pour les couvertures chauffantes, le silicone modifia la conception des câbles et tissus chauffants industriels souples.

On commença à trouver sur le marché des câbles chauffants constitués par un fil résistant en Fe-Ni-Cr ou en maillechort, simple ou double, protégé électriquement par des gaines ou tresses de soie de verre ou encore de soie de verre et de caoutchouc de silicone.

Pour les applications industrielles (étuves, chauffage de liquides) et traçage électrique agricole, ces câbles chauffants étaient protégés mécaniquement par une gaine souple en plomb, acier, ou cuivre. Leur diamètre variait de 4 à 9mm, pour une résistance linéaire de 0, 25 à 100  $\Omega$  par mètre, et une puissance en général de 30 à 40W/m. (1966 *Résistances électriques de chauffage, Musée Ultimheat\**)


Le développement des câbles autorégulants de type polyéthylène-carbone à la fin des années 1960, ouvrit une voie nouvelle au marché du traçage électrique alors que leurs applications initiales dans les couvertures chauffantes domestiques stagnèrent.

Quelques années après, en 1975, des essais de réchauffage anti-verglas des chaussées par des câbles chauffants furent expérimentés dans le Cher (*Journal Officiel du 14 Janvier 1976*).

Les cordons chauffants souples, avec isolation PVC, silicone, PTFE ou polyoléfines, utilisant des conducteurs métalliques résistifs ou autorégulants devinrent une nouvelle branche importante du chauffage électrique, trouvant de multiples débouchés au fur et à mesure de l'apparition de nouveaux produits. On peut par exemple citer : les cordons chauffants pour vitrines réfrigérées, les câbles chauffants de traçage électrique, les systèmes de mise hors gel de tuyauteries, le dégivrage des chaussées, le déneigement des toitures, la protection antigel des compteurs, le chauffage électrique domestique par le sol.



"Une autre application importante est celle des cordes chauffantes, constituées par un cordon d'amiante calibré sur lequel on enroule le conducteur métallique et recouvert ou non d'une tresse d'amiante ou d'autres substances isolantes." (*1966 Résistances électriques de chauffage, Musée Ultimheat\**)




La prise de conscience de la dangerosité de l'amiante donna lieu en Aout 1977 à un premier décret sur la protection des travailleurs exposés aux poussières d'amiante, suivi par l'interdiction de l'utilisation de l'amiante en France en 1997. Ce type de résistances chauffantes disparut donc du marché.



## Evolution technologique des éléments chauffants Les fils chauffants métalliques


Lorsque Camille Hergott mis au point ses premiers éléments chauffants souples, son choix se porta sur des conducteurs en nickel. Ce choix se fit en raison du coefficient de température élevé, donc de son comportement auto-régulant (sa résistivité double entre 20 et 200°C) et de son inoxydabilité. Les autres métaux utilisés à la fin du 19ème siècle pour les résistances chauffantes étaient le platine (cher), le fer (oxydable), le maillechort (coefficient de température faible), le cuivre (résistivité très faible).

Les ferro-nickels, apparus peu après, permirent de limiter la longueur des fils chauffants nécessaires, car leur résistivité était plus importante. L'alliage le plus résistif, utilisé pour les résistances chauffantes comportait 30% de fer et 70% de Nickel. Sa résistivité variait peu avec la température (coefficient de température 0.0009°C soit 5 fois moins que le Nickel pur 0.0054). Peu oxydables à température élevée, ils furent surtout utilisés dans les réchauds, radiateurs, grille pains.



Variation de la résistivité : courbe en fonction de la teneur en nickel dans les alliages ferro-nickel  
(La Nature, 1934, les alliages de Nickel et leurs applications, P215)

Le développement des alliages de nickel de 1900 à 1940 donna naissance aux alliages résistifs en nickel-chrome et à de multiples alliages en cupro-nickel. Comme pour les ferronickels, ce furent la forte résistivité et la résistance en température qui furent les paramètres principaux de sélection de ces produits. Les alliages devaient aussi avoir un faible coefficient de température, comme le constantan et l'Advance de Driver-Harris, afin que leurs caractéristiques ne soient pas modifiées par la température. Leur utilisation dans les couvertures chauffantes et thermoplasmes nécessitait d'ajouter un système de limitation de température.



1930 Cataplasmes électriques avec éléments chauffants en Advance (Drivers Harris, catalogue 1930, Musée Ultimheat\*)

### ALLIAGES R. N. C. POUR RÉSIDENCES ÉLECTRIQUES

| Propriétés   | RNC-1   | RNC-2   | RNC-3  |
|--|---|---|--|
| Résistivité à 15°  | 100 ± 4<br>microhms/1/16"   | 111 ± 4<br>microhms/1/16"   | 102 ± 4<br>microhms/1/16"  |
| Coefficient de température de la résistivité, valeur moyenne entre | 0,30 à 0,35 × 10 <sup>-3</sup>  | 0,10 à 0,15 × 10 <sup>-3</sup>  | 0,05 à 0,08 × 10 <sup>-3</sup>   |
| Pouvoir thermoélectrique par rapport au cuivre                     | + 2 à + 2,5<br>microvolts par degré   | 0 à + 0,7<br>microvolts par degré   | + 5 à + 6<br>microvolts par degré  |
| Densité  | 8,05  | 8,35  | 8,45   |
| Point de fusion  | 1.450°  | 1.450°  | 1.475°   |
| Température limite d'emploi  | 600-700°  | 900-1.000°  | 1.100-1.150°   |
| Applications   | Rhéostats, Chauffage aux températures moyennes, Cuisine électrique, Chauffage domestique. | Radiateurs, Chauffage aux températures élevées, Four à traitements, Appareils de mesures. | Radiateurs lumineux, Chauffage aux températures très élevées, Appareils de laboratoires, Résistances de mesures. |

1933 Les aciéries d'Imphy proposent des fils résistifs dans 3 alliages nickel chrome différents, qu'ils nomment RNC 1, 2 et 3 (Résistif Nickel Chrome). Le RNC1 est bien adapté aux couvertures chauffantes, avec une forte augmentation de





résistivité en fonction de la température procurant un effet autorégulant (0.0030 à 0.0035  $\Omega/\Omega/^\circ\text{C}$ ).

Vers 1934, Driver Harris produisit un alliage 28% de fer et 72° de Nickel présentant un fort coefficient de température nommé Hytemco. (Pour High Temperature Coefficient). Cet alliage avait un coefficient de température de 0.0048 à 0.0053  $\Omega/\Omega/^\circ\text{C}$ , très proche du nickel pur, mais sa résistivité était deux fois plus élevée, ce qui permettait de diminuer la longueur de fils nécessaires. Utilisé dans les couvertures chauffantes, il procurait une fonction autorégulante importante.

Driver Harris développa au cours des années toute une gamme d'alliages à haut coefficient de température, en particulier :


- Alliage 99 : (Nickel pur à 99, 8%) : 0.006  $\Omega/\Omega/^\circ\text{C}$
- Nickel grade A : 0.005  $\Omega/\Omega/^\circ\text{C}$
- Nickel grade E : 0.0045  $\Omega/\Omega/^\circ\text{C}$
- Hytemco : 0.0045  $\Omega/\Omega/^\circ\text{C}$
- Permanickel : 0.0036  $\Omega/\Omega/^\circ\text{C}$
- Alliage 152 : 0.0035  $\Omega/\Omega/^\circ\text{C}$
- Alliage 146 : 0.0032  $\Omega/\Omega/^\circ\text{C}$

Des alliages similaires furent développés par d'autres métallurgistes sous les noms de Alloy 120, MWS-120, Balco, HAI- 380, NIFE 5200, Kanthal 70, Alloy K70, Nifethal 70; Pelcoloy.

## Les câbles chauffants en polymère autorégulant à coefficient de température positif

En 1962, une découverte primordiale fut faite dans les laboratoires Douglas Aircraft (brevet US 3238355A) sur les polymères, et en particulier sur le polyéthylène chargé de nanoparticules de carbone, semi-conducteur à température ambiante. Il fut découvert que ce matériau, à une température aux alentours de 70°C voyait sa résistivité augmenter fortement jusqu'en faire un quasi isolant électrique (" *Electrical Properties of Carbon Black Filled Polyethylene* ", *Polymer Engineering and Science*, Jun. 1978, vol. 18, No. 8, pp. 649-653. " *Polyethylene/Carbon Black Switching Materials* ", *Journal of Applied Polymer Science*, vol. 22, 1163-1165, 1978, Wiley & Sons, N.Y.)

Dès 1966, des ingénieurs de General Electric, Phillip A. Sanford et William P. Somers imaginèrent des conducteurs souples utilisant cette propriété pour réaliser des résistances pour des couvertures chauffantes, éliminant de la sorte le besoin pour les limiteurs de sécurité, la nappe chauffante ajustant automatiquement sa puissance dès que la température devenait trop élevée en un point quelconque. La puissance à la température ambiante des cordes chauffantes, définie comme apportant le meilleur confort à l'utilisateur est alors de l'ordre de 3 à 3.8 watts par mètre.



Selon la composition du polymère, son pourcentage de particules de carbone et son épaisseur, il était possible d'obtenir des températures de stabilisation différentes. Cependant, outre son coût, le manque de souplesse de ce polymère fortement chargé à 27% de carbone rendait les cordes chauffantes relativement raides, et incompatibles avec la souplesse requise pour des couvertures chauffantes.

De plus, apparurent cependant rapidement deux problèmes techniques majeurs, qui empêchèrent la commercialisation. Le premier était lié à la résistance élevée de contact entre les conducteurs et le polyéthylène semi-conducteur en raison de la difficulté d'adhésion entre les deux, le deuxième étant la stabilité médiocre de l'élément chauffant, dont la résistivité se dégradait, vraisemblablement en raison de la température de fonctionnement élevée et des cycles thermiques. Il fallut plus de 10 ans pour les résoudre, et ce ne fut qu'en 1980, que le constructeur américain de couvertures chauffantes Sunbeam déposa le brevet 4271350 pour une version fiable de cordes chauffantes à coefficient de température positif. Dans cette évolution technique, la corde chauffante subissait un cycle thermique de recuit à une température de l'ordre de 150°C, donc supérieure à la température de fusion du polyéthylène, ce qui nécessitait un sur-gainage haute température en élastomère thermoplastique du cordon et des précautions particulières pour que les conducteurs ne se touchent pas durant ce recuit. Les différentes versions proposées par Sunbeam pour les applications en couvertures électriques, améliorèrent aussi le problème de la flexibilité du cordon chauffant.

Début 1984 des couvertures chauffantes Sunbeam sans thermostats utilisant ce type de conducteurs apparurent sur le marché américain.

Cette technologie continue à être utilisée quasi exclusivement par Sunbeam aux USA, et permet de produire des couvertures à fort pouvoir calorifique, mais, bien qu'atténués, les défauts d'origine sont toujours présents : manque de souplesse, et perte de puissance chauffante dans le temps à la suite du vieillissement du polymère PTC.




## Evolutions technologiques récentes des conducteurs chauffants souples.

- Rubans en polymères avec plaquage conducteur : ces rubans sont spiralés autour d'une âme en fibre de verre. Extrêmement souples, Ils permettent la réalisation de cordons de faible diamètre pouvant être incorporés dans la fabrication des tissus.
- Rubans micrométriques métalliques enroulés autour d'une âme en coton, fibre synthétique ou fibre de verre. Ils permettent, comme les précédents, la réalisation de cordons de très faible diamètre (jusqu'à 0.27mm), facilement intégrables dans des tissus (2004).
- Silicones auto régulateurs. Ces silicones comportent une charge en nanoparticules de carbone, similiaire aux PE et PP (Brevet US : 6.734.250 du 17 Aout 2000 Shin Etsu chemical).
- Fibres polymères avec surface métallisée par plasma ou galvanoplastie.

## Quelques mots sur d'autres technologies utilisées en traçage électrique, et les systèmes chauffants rigides ou peu flexibles

### Les câbles chauffants blindés à isolation minérale.


Peu flexibles, ces câbles, constitués d'un fil chauffant isolé avec de la magnésie comprimée reprise dans un tube métallique en acier inoxydable, offrent une excellente résistance mécanique. Cette technique a commencé à être utilisée dans le domaine du chauffage horticole, pour de petites surfaces, vers 1936, lorsque la société Thomson (Als- Thom) commercialisa les résistances chauffantes blindées américaines Calrod. Compte tenu de l'extrême résistance à la température de ce système (+ de 600°C), ces éléments sont utilisés actuellement pour des applications de traçage à haute température.



1956, exemple de grille de 1,5m<sup>2</sup>, supportant une résistance blindée, pour un réchauffage de couches en horticulture.  
(1956 Le chauffage électrique en horticulture, Musée Ultimheat\*)

### Le traçage électrique à effet de peau ou courant de Foucault (Eddy current).

Cette solution technique, dans laquelle est utilisé un tube ferromagnétique dans lequel on fait passer un conducteur électrique isolé, est basée sur les courants de Foucault induits par un courant alternatif dans la surface intérieure de la paroi du tube. Bien que leurs premières applications datent des années 1950/1953 pour les radiateurs domestiques tubulaires (brevet US 2.635.168 pour Patko Cy), ce n'est qu'en 1965, dans le brevet Japonais 460.224 (Aux USA : 3.293.407 ) de Masao Ando qu'apparaît un système où un tube à effet de peau est associé à une tuyauterie pour le transport d'hydrocarbures. Cette solution, peu coûteuse, sera par la suite fortement utilisée pour le réchauffage dans les conduites de grande longueur. Elle a de plus l'avantage de ne pas produire de tension sur le tube métallique.



Extrait d'un brevet de Masao Ando de 1968, pour la Chisso corporation à Osaka, décrivant le réchauffage de pipelines par une tube chauffant à courant de Foucault.



\* : Document original du Musée Ultimheat

\*\* : Photo d'un appareil de la collection Ultimheat



# Introduction technique

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis















## Les différentes méthodes de préparation des extrémités de câbles chauffants

Il existe de nombreuses méthodes pour préparer les extrémités de câbles chauffants. Les constructeurs de ces câbles passent souvent des opérations sous silence, alors qu'elles représentent une part importante du coût d'installation. Elles sont plus ou moins longues et fastidieuses selon les types de câbles et les outils utilisés. Nous avons réalisé des essais comparatifs afin de déterminer les solutions les plus rapides et développer les outillages les plus performants. Ces essais chronométrés ont été réalisés sur les câbles les plus courants et comportant une protection métallique et une gaine extérieure. Les temps de préparation pour des câbles sans ces éléments peuvent être facilement déduits des chronométrages de chaque étape.

| <b>1</b>                                  |  | <b>Câble série avec tresse métallique et gaine de protection</b> |  |              |  |
|---|--|--|--|--------------|--|
| Avec outillage d'électricien traditionnel |  | Avec outillage spécialisé  |  |              |  |
| ① 00 : 06.09                              |  | ② 01 : 07.32   |  | ① 00 : 03.28 |  |
| ③ 00 : 06.93                              |  | ④ 00 : 04.95   |  | ③ 00 : 06.93 |  |
| ⑤ 00 : 06.93                              |  | ⑤ 00 : 04.39   |  | ④ 00 : 02.23 |  |
| ①+②+③+④+⑤<br><b>01 : 29.68</b>            |  | ①+②+③+④+⑤<br><b>01 : 24.15</b>                                   |  |              |  |
| Gain de temps : 6 %                       |  |  |  |              |  |

| <b>2</b>                                  |  | <b>Câble autorégulant avec tresse métallique et gaine de protection</b> |  |              |  |
|---|--|---|--|--------------|--|
| Avec outillage d'électricien traditionnel |  | Avec outillage spécialisé   |  |              |  |
| ① 00 : 15.18                              |  | ① 00 : 04.86  |  | ② 00 : 06.95 |  |
| ② 00 : 06.38                              |  | ③ 00 : 15.65  |  | ④ 00 : 10.05 |  |
| ③ 00 : 04.60                              |  | ⑤ 00 : 23.56  |  | ⑥ 00 : 24.43 |  |
| ④ 00 : 33.62                              |  |   |  |              |  |
| ⑤ 00 : 23.56                              |  |   |  |              |  |
| ⑥ 00 : 24.43                              |  |   |  |              |  |

| Avec outillage d'électricien traditionnel  |   | Avec outillage spécialisé  |   |
|--|---|--|---|
| <br>⑦ 00 : 16.25   | <br>⑧ 00 : 17.55 | <br>⑤ 00 : 01.96                                       | <br>⑥ 00 : 08.74 |
| <br>⑨ 00 : 39.27   | <br>⑩ 00 : 16.24 | <br>⑦ 00 : 10.09                                       | <br>⑧ 00 : 07.53 |
| <br>⑪ 00 : 01.90   | <br>⑫ 00 : 43.97 |  <p>①+②+③+④+<br/>⑤+⑥+⑦+⑧</p> <p><b>01 : 05.83</b></p> |   |
|  <p>①+②+③+④+⑤+⑥+<br/>⑦+⑧+⑨+⑩+⑪+⑫</p> <p><b>04 : 03.05</b></p> |   |  |   |
| Gain de temps : 75%  |   |  |   |








## 3

### Câble autorégulant avec tresse métallique et gaine de protection Avec retrousissage de la tresse métallique

| Avec outillage d'électricien traditionnel  |   | Avec outillage spécialisé  |   |
|--|---|--|---|
| <br>① 00 : 07.46 | <br>② 00 : 06.86 | <br>① 00 : 04.86 | <br>② 00 : 12.86 |
| <br>③ 00 : 02.47 | <br>④ 00 : 13.72 | <br>③ 00 : 06.64 | <br>④ 00 : 23.14 |
|  |   | <br>⑤ 00 : 01.55 | <br>⑥ 00 : 09.93 |





| Avec outillage d'électricien traditionnel   |   | Avec outillage spécialisé  |  |
|---|---|--|--|
|  ⑤ 00 : 44.11 |  ⑥ 00 : 44.25                |  ⑦ 00 : 07.89                  |  ⑧ 00 : 07.95 |
|  ⑦ 00 : 37.29 |  ①+②+③+④+⑤+⑥+⑦<br>02 : 36.16 |  ①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧<br>01 : 14.82 |  |
| Gain de temps : 52 %  |   |  |  |

| 4  | Câble autorégulant avec feillard métallisé, conducteur de terre et gaine de protection           |  |  |
|--|--|--|--|
| Avec outillage d'électricien traditionnel  |  | Avec outillage spécialisé  |  |
|  ① 00 : 15.43                       |  ② 00 : 12.22  |  ① 00 : 04.86             |  ② 00 : 02.96  |
|  ③ 00 : 08.54                      |  ④ 00 : 06.12 |  ③ 00 : 08.74            |  ④ 00 : 10.09 |
|  ⑤ 00 : 14.76                      |  ⑥ 00 : 12.13 |  ⑤ 00 : 11.53            |  ⑥ 00 : 06.14 |
|  ⑦ 00 : 07.64                      |  ⑧ 00 : 47.69 |  ⑦ 00 : 07.64            |  ⑧ 00 : 06.14 |
|  ⑨ 00 : 22.32                      |  ⑩ 00 : 06.14 |  ⑨ 00 : 11.53            |  ⑩ 00 : 06.14 |
|  ①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨+⑩<br>02 : 32.99 |  |  ①+②+③+④+⑤<br>00 : 38.18 |  |
| Gain de temps : 59 %   |  |  |  |



## 5

### Câble à puissance constante avec tresse métallique et gaine de protection

| Avec outillage d'électricien traditionnel |   | Avec outillage spécialisé |   |
|---|---|---------------------------|---|
| <p>① 00 : 23.48</p>                       | <p>② 01 : 08.19</p>                           | <p>① 00 : 06.73</p>       | <p>② 01 : 08.19</p>                           |
| <p>③ 00 : 07.03</p>                       | <p>④ 00 : 27.30</p>                           | <p>③ 00 : 07.03</p>       | <p>④ 00 : 05.25</p>                           |
| <p>⑤ 00 : 15.08</p>                       | <p>⑥ 00 : 02.05</p>                           | <p>⑤ 00 : 04.88</p>       | <p>⑥ 00 : 02.05</p>                           |
| <p>⑦ 00 : 04.23</p>                       | <p>①+②+③+④+⑤+⑥+⑦</p> <p><b>02 : 27.36</b></p> | <p>⑦ 00 : 04.23</p>       | <p>①+②+③+④+⑤+⑥+⑦</p> <p><b>01 : 38.36</b></p> |
| Gain de temps : <b>33 %</b>               |   |                           |   |

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis



# Liste des références



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis



# Liste des références

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

| Références       | Références       | Références        | Références       | Références       |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 2DNAP6FA         | 6YTBA015503040H0 | 6YTDKBBPE3001062  | 6YTNL01N09800045 | 6YTPFM24S100140S |
| 2DNAP6FB         | 6YTBA015503040P0 | 6YTDKBBPU2001061  | 6YTNL02N08620032 | 6YTPFM24SF35110N |
| 2DNAP6FE         | 6YTBTO1250304B25 | 6YTDKBBPU2001062  | 6YTNL03N13006075 | 6YTPFM24SF35110S |
| 2DNAP6FF         | 6YTBTO1250304BE5 | 6YTDKBBPU2001063  | 6YTNL04N10005546 | 6YTPFM24SF60095N |
| 4911EJ01006CUSV0 | 6YTBTO1250SGCB25 | 6YTDKBBPU2001064  | 6YTNM01N08504545 | 6YTPFM24SF60095S |
| 49COTTPPP8LLLA4  | 6YTBTO1250SGCBE5 | 6YTDKBBPU3001061  | 6YTNM02N08203032 | 6YTPFM24SF60130N |
| 49COTTPPP8LLLB4  | 6YTBTO2025304C25 | 6YTDKBBPU3001062  | 6YTNM03N11004075 | 6YTPFM24SF60130S |
| 49COTTPPP8LLLC4  | 6YTBTO2025304CK0 | 6YTDKBBPU3001063  | 6YTNM04N13508246 | 6YTPFM24SF92142N |
| 49COTTPPP8LLLD4  | 6YTBTO2025304D25 | 6YTDKBBPU3001064  | 6YTPEM20S040080N | 6YTPFM24SF92142S |
| 49COTTPPP8LLLE1  | 6YTBTO2025304DU0 | 6YTEW16S0F5010    | 6YTPEM20S040080S | 6YTPFM24SSRF000N |
| 49COTTPPP8LLLF1  | 6YTBTO2025SGCC25 | 6YTEW26S0F50110   | 6YTPEM20S080120N | 6YTPFM24SSRF000S |
| 49COTTPPP8LLLG1  | 6YTBTO2025SGCCK0 | 6YTEW36S0F50120   | 6YTPEM20S080120S | 6YTPGM20S040080N |
| 49COTTPPP8LLLH1  | 6YTBTO2025SGCDU0 | 6YTEW46S0F60130   | 6YTPEM20SF60130N | 6YTPGM20S040080S |
| 49COTTPPP8LLLJ3  | 6YTBTO2025SGD25  | 6YTEW56S0R60000   | 6YTPEM20SF60130S | 6YTPGM20S080120N |
| 49COTTPPP8LLLK3  | 6YTCORC009011006 | 6YTEW66S0R70000   | 6YTPEM20SSRF000N | 6YTPGM20S080120S |
| 49COTTPPP8LLLL2  | 6YTCORC019033016 | 6YTJEM20S080120S  | 6YTPEM20SSRF000S | 6YTPGM20SF60130N |
| 49COTTPPP8LLLM2  | 6YTCORC023036016 | 6YTJEM20SF60130S  | 6YTPEM24S060080N | 6YTPGM20SF60130S |
| 49COTTPPP8LLLN2  | 6YTDKAAPE2001060 | 6YTMCM2000ELH062A | 6YTPEM24S060080S | 6YTPGM20SSRF000N |
| 49COTTPPP8LLLP2  | 6YTDKAAPE3001060 | 6YTNB01N120040A5  | 6YTPEM24S080120N | 6YTPGM20SSRF000S |
| 49COTTPPP8LLLQ2  | 6YTDKAAPU2001060 | 6YTNB02N125055A2  | 6YTPEM24S080120S | 6YTPGM24S060080N |
| 49COTTPPP8LLLR2  | 6YTDKAAPU3001060 | 6YTNB03N116046A0  | 6YTPEM24S100140N | 6YTPGM24S060080S |
| 49JBDJ01006KFR18 | 6YTDKABPE2001060 | 6YTNB04N110040A1  | 6YTPEM24S100140S | 6YTPGM24S080120N |
| 49JBDJ01006KFR28 | 6YTDKABPE3001060 | 6YTNB05N130048A2  | 6YTPEM24SF35110N | 6YTPGM24S080120S |
| 49JBDJ01006KFR38 | 6YTDKABPU2001060 | 6YTNB06N110038A2  | 6YTPEM24SF35110S | 6YTPGM24S100140N |
| 49JBDJ01006KFRF8 | 6YTDKABPU3001060 | 6YTNE07N09800045  | 6YTPEM24SF60095N | 6YTPGM24S100140S |
| 66JGN08075164    | 6YTDKBAPE2001061 | 6YTNE08N08620032  | 6YTPEM24SF60095S | 6YTPGM24SF35110N |
| 66JGN080P5185    | 6YTDKBAPE2001062 | 6YTNE09N13006075  | 6YTPEM24SF60130N | 6YTPGM24SF35110S |
| 66JGN10075164    | 6YTDKBAPE2001063 | 6YTNE10N10005546  | 6YTPEM24SF60130S | 6YTPGM24SF60095N |
| 66JGN120P5185    | 6YTDKBAPE2001064 | 6YTNE11N12004275  | 6YTPEM24SF92142N | 6YTPGM24SF60095S |
| 66JGN140P5185    | 6YTDKBAPE3001061 | 6YTNE12N14004275  | 6YTPEM24SF92142S | 6YTPGM24SF60130N |
| 66JGNF6075164130 | 6YTDKBAPE3001062 | 6YTNE13N06804675  | 6YTPEM24SSRF000N | 6YTPGM24SF60130S |
| 66JGT08075164    | 6YTDKBAPE3001063 | 6YTNE14N09203575  | 6YTPEM24SSRF000S | 6YTPGM24SF92142N |
| 66JGT080P5185    | 6YTDKBAPE3001064 | 6YTNE15N12206366  | 6YTPFM20S040080N | 6YTPGM24SF92142S |
| 66JGT10075164    | 6YTDKBAPU2001061 | 6YTNE16N16007566  | 6YTPFM20S040080S | 6YTPGM24SSRF000N |
| 66JGT120P5185    | 6YTDKBAPU2001062 | 6YTNJ01N08504550  | 6YTPFM20S080120N | 6YTPGM24SSRF000S |
| 66JGT140P5185    | 6YTDKBAPU2001063 | 6YTNJ02N08203053  | 6YTPFM20S080120S | 6YTPIM20S040080N |
| 66JGTF6075164130 | 6YTDKBAPU2001064 | 6YTNJ03N11004063  | 6YTPFM20SF60130N | 6YTPIM20S040080S |
| 66JPN18518265    | 6YTDKBAPU3001061 | 6YTNJ04N13508265  | 6YTPFM20SF60130S | 6YTPIM20S080120N |
| 66JPT18518265    | 6YTDKBAPU3001062 | 6YTNJ05N00200027  | 6YTPFM20SSRF000N | 6YTPIM20S080120S |
| 66JPT22518300    | 6YTDKBAPU3001063 | 6YTNJ06N00500040  | 6YTPFM20SSRF000S | 6YTPIM20SF60130N |
| 66JRN18520225    | 6YTDKBAPU3001064 | 6YTNJ07N00800050  | 6YTPFM24S060080N | 6YTPIM20SF60130S |
| 66JRN22520245    | 6YTDKBBPE2001061 | 6YTNK1            | 6YTPFM24S060080S | 6YTPIM20SSRF000N |
| 66NCM20545H25    | 6YTDKBBPE2001062 | 6YTNK2            | 6YTPFM24S080120N | 6YTPIM20SSRF000S |
| 66NCM24560H30    | 6YTDKBBPE2001063 | 6YTNK3            | 6YTPFM24S080120S | 6YTPIM24S060080N |
| 66NDM20545H25    | 6YTDKBBPE2001064 | 6YTNK4            | 6YTPFM24S100140N | 6YTPIM24S060080S |

# Liste des références



| Références       | Références       | Références        | Références       | Références       |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 6YTPIM24S080120N | 6YTTL04A3        | TPJBD150A03022D6  | Y280PFFF000000S0 | Y8WRC02100000AUZ |
| 6YTPIM24S080120S | 6YTTL04B1        | TPJBD150A10022D6  | Y280PSSS000000S0 | Y8WRC02100100AUZ |
| 6YTPIM24S100140N | 6YTTL04B10       | TPJBD150A20022D6  | Y29CGYS300P6930  | Y8WRC02100200AUZ |
| 6YTPIM24S100140S | 6YTTL04B11       | TPJBD150A30022D6  | Y29CGYS300P6DN0  | Y8WRC02100300AUZ |
| 6YTPIM24SF35110N | 6YTTL04B2        | TSJBD150A0302BK6  | Y29CGYS316P6930  | Y8WRD02100000AUX |
| 6YTPIM24SF35110S | 6YTTL04B3        | TSJBD150A1002BK6  | Y29CGYS316P6DN0  | Y8WRD02100000AUZ |
| 6YTPIM24SF60095N | 6YTTL04B4        | TSJBD150A2002BK6  | Y29CGYT300P6930  | Y8WRD02100100AUZ |
| 6YTPIM24SF60095S | 6YTTL04B5        | TSJBD150A3002BK6  | Y29CGYT300P6DN0  | Y8WRD02100200AUZ |
| 6YTPIM24SF60130N | 6YTTL04B6        | TSR50030I0200BK6  | Y29CGYT316P6930  | Y8WRD02100300AUZ |
| 6YTPIM24SF60130S | 6YTTL04B7        | TSR50030I0500BK6  | Y29CGYT316P6DN0  | Y8WRE02100000AUX |
| 6YTPIM24SF92142N | 6YTTL04B8        | TSR50030I1000BK6  | Y29DC6S300P6930  | Y8WRE02100000AUZ |
| 6YTPIM24SF92142S | 6YTTL04B9        | TSR50030I2000BK6  | Y29DC6S300P6DN0  | Y8WRE02100100AUZ |
| 6YTPIM24SSRF000N | 6YTTL05A         | TSR50030I3000BK6  | Y29DC6S316P6930  | Y8WRE02100200AUZ |
| 6YTPIM24SSRF000S | 6YTTL05B         | Y0D8KD104040QB3J  | Y29DC6S316P6DN0  | Y8WRE02100300AUZ |
| 6YTPJM20S040080N | 6YTTL05C         | Y0D9KD104040QB3J  | Y29DC6T300P6930  | Y8WRF02100000AUX |
| 6YTPJM20S040080S | 6YTTL05D         | Y1A2PN6F204040AJ  | Y29DC6T300P6DN0  | Y8WRF02100000AUZ |
| 6YTPJM20S080120N | 9UWTTPPPP8LLLA4  | Y1A2PN6F235035AJ  | Y29DC6T316P6930  | Y8WRF02100100AUZ |
| 6YTPJM20SF60130N | 9UWTTPPPP8LLLB4  | Y1A8G4040AQ30001J | Y29DC6T316P6DN0  | Y8WRF02100200AUZ |
| 6YTPJM20SSRF000N | 9UWTTPPPP8LLLC4  | Y1B2PN6F204040AJ  | Y29EGYS326P6930  | Y8WRF02100300AUZ |
| 6YTPJM20SSRF000S | 9UWTTPPPP8LLLD4  | Y1B2PN6F235035AJ  | Y29EGYS326P6DN0  | Y8WRM02100000AUX |
| 6YTPJM24SF35110N | 9UWTTPPPP8LLLE1  | Y1B8G4040AQ30001J | Y29EGYT326P6930  | Y8WRM02100000AUZ |
| 6YTPJM24SF35110S | 9UWTTPPPP8LLLF1  | Y22D9J01006USUS0  | Y29EGYT326P6DN0  | Y8WRM02100100AUZ |
| 6YTPJM24SF60095N | 9UWTTPPPP8LLLG1  | Y240MW            | Y501N2N500001    | Y8WRM02100200AUZ |
| 6YTPJM24SF60095S | 9UWTTPPPP8LLHH1  | Y240RF            | Y501N7N800001    | Y8WRM02100300AUZ |
| 6YTPJM24SF60130N | 9UWTTPPPP8LLLJ3  | Y240SS            | Y501S2S500001    | Y8WRR02100000AUX |
| 6YTPJM24SF60130S | 9UWTTPPPP8LLLK3  | Y240XX            | Y501S7S800001    | Y8WRR02100000AUZ |
| 6YTPJM24SF92142N | 9UWTTPPPP8LLLL2  | Y250FPP           | Y502N5N500001    | Y8WRR02100100AUZ |
| 6YTPJM24SF92142S | 9UWTTPPPP8LLLM2  | Y250NKK           | Y502N8N800001    | Y8WRR02100200AUZ |
| 6YTPJM24SSRF000N | 9UWTTPPPP8LLLN2  | Y250SPP           | Y502S5S500001    | Y8WRR02100300AUZ |
| 6YTPJM24SSRF000S | 9UWTTPPPP8LLLP2  | Y250XKK           | Y502S8S800001    | YF62NC000100000J |
| 6YTPPCP9801B32   | 9UWTTPPPP8LLLQ2  | Y260KNN0000000S0  | Y514N2N5N5N51    | YF62NC040400000J |
| 6YTPPCP9802B32   | 9UWTTPPPP8LLLR2  | Y260KXX0000000S0  | Y514N7N8N8N81    | YF62NC350350000J |
| 6YTPPCP9811B32   | TJJBD150A03022D6 | Y260PFF           | Y514S2S5S5S51    | YF7GNC04040023ZJ |
| 6YTPPCP9812B32   | TJJBD150A10022D6 | Y260PSS0000000S0  | Y514S7S8S8S81    |                  |
| 6YTPPCP9821B32   | TJJBD150A20022D6 | Y261KNN610304300  | Y8WHQ02100000AUX |                  |
| 6YTPPCP9822B32   | TJJBD150A30022D6 | Y261KXX610304300  | Y8WHQ02100000AUZ |                  |
| 6YTPS2420        | TNJBD150A03022F6 | Y261PFF610304300  | Y8WHQ02100100AUZ |                  |
| 6YTPS2620        | TNJBD150A10022F6 | Y261PSS610304300  | Y8WHQ02100200AUZ |                  |
| 6YTPTE440        | TNJBD150A20022F6 | Y261SS06103004300 | Y8WHQ02100300AUZ |                  |
| 6YTPTE499        | TNJBD150A30022F6 | Y270KNN0000000S0  | Y8WJU021D0000AUX |                  |
| 6YTQW46          | TNR60030C02001F4 | Y270KXX0000000S0  | Y8WJU021D0000AUZ |                  |
| 6YTTL03          | TNR60030C05001F4 | Y270PFF0000000S0  | Y8WJU021D0100AUZ |                  |
| 6YTTL04          | TNR60030C10001F4 | Y270PSS0000000S0  | Y8WJU021D0200AUZ |                  |
| 6YTTL04A1        | TNR60030C20001F4 | Y280KNNN000000S0  | Y8WJU021D0300AUZ |                  |
| 6YTTL04A2        | TNR60030C30001F4 | Y280KXXX000000S0  | Y8WRC02100000AUX |                  |

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis



# Section 4

## Boitiers de raccordement pour traçage électrique, raccordement sur conducteurs dénudés.



## **Les avantages des bornes à serrage sur conducteur dénudé**







- Visualisation de la connexion.
- Pas besoin de vérification de la résistance ohmique de la connexion pour vérifier qu'elle est réalisée correctement.
- Utilisable sur tous types de câbles chauffants
- Chaque borne, grâce à son serrage par rondelle carrée crantée peut recevoir deux conducteurs.



# Boite de jonction 2 voies en ligne pour traçage électrique pour câbles classiques ou autorégulants



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

|   |   |  |  |   |                                    |
|---|---|--|--|---|------------------------------------|
| <b>2 voies en ligne</b><br> | <b>Bornes à vis et rondelle carrée</b><br> | <b>Section</b><br><p>1~2.5mm<sup>2</sup></p>                                       | <b>Diamètre des câbles</b><br> |  | <b>Séries</b><br><p><b>Y24</b></p> |
|                            |   |  |  |   |                                    |

## Applications principales

Ce boîtier permet de **raccorder bout à bout de manière étanche (IP66)**, sur site, un câble chauffant rond ou méplat à un câble d'alimentation rond. Il permet cependant aussi de raccorder ensemble deux câbles ronds ou deux câbles méplats. Le bloc de raccordement interne est en céramique.

## Caractéristiques techniques

**Matière :** Polyamide 66 noir, longueur totale 93mm. Bonne résistance aux UV.

**Étanchéité :** IP66

**Fixation :**

- Murale : Par les 2 pattes latérales pour vis diamètre 4mm, entre axe 35mm.
- Sur tuyauterie : Par un serre-fil nylon. La partie inférieure est concave pour faciliter ce montage et les trous oblongs des pattes permettent le passage et le maintien d'un serre-fil.

**Bloc de raccordement :**

- Céramique haute température avec bornes à vis avec rondelles carrées crantées imperdables acceptant des conducteurs nus.
- 3 conducteurs, de 1 à 2.5mm<sup>2</sup>.
- Intensité maximale admissible : 16A 250V

**Serrage des câbles :** par presse-étoupes M24, avec garnitures en NBR 70 shore.

- Tailles limites des câbles ronds : 6 à 12.2mm.
  - Tailles limites des câbles méplats : de 8.7 × 3.5 à 14.2 × 9.2mm.
- Pour plus d'information voir la page des presse-étoupes 6YTP.

**Assemblage facile :** Il est possible de faire glisser le bloc céramique hors du corps pour effectuer le raccordement des câbles à l'extérieur.

## Principales références


| Référence | Équipement coté A*   | Équipement coté B*  |
|-----------|--|---|
| Y240RF    | Garniture <b>silicone</b> pour câble rond diamètre maximum 12mm.                     | Garniture <b>silicone</b> pour câble oblong dimensions maximales 13 × 6mm.  |
| Y240MW    | Garniture <b>NBR</b> pour câble rond diamètre maximum 12mm.                          | Garniture <b>NBR</b> pour câble oblong dimensions maximales 13 × 6mm.   |
| Y240SS    | Jeu de garnitures <b>silicone</b> pour câbles ronds diamètres maximum 8, 12 et 14mm. | Garnitures <b>silicone</b> pour câbles oblongs, dimensions maximales 9.5 × 6 ; 11 × 3.5 ; 13 × 6 et 14.2 × 9.2mm.   |
| Y240XX    | Jeu de garnitures <b>NBR</b> pour câbles ronds diamètres maximum 8, 12 et 14mm.      | Jeu de garnitures <b>NBR</b> pour câbles oblongs, dimensions maximales 9.5 × 6 ; 11 × 3.5 ; 13 × 6 et 14.2 × 9.2mm. |

\* Garnitures en silicone recommandées pour température ambiantes supérieures à 80°C.

# Boite de jonction 2 voies en ligne pour traçage électrique pour câbles classiques ou autorégulants



## Dimensions de dénudage et dégainage des câbles ronds et oblongs



## Opération de montage des câbles








(Plus de détails sur les différentes méthodes de préparation des extrémités pour les différents types de câbles sont disponibles dans l'introduction technique).

|   |  |
|---|--|
|   |  |
| <p><b>1</b> : Passer le câble d'alimentation au travers de l'écrou de presse-étoupe, de sa garniture et du corps du bornier. Dégainer et dénuder les conducteurs selon les dimensions requises.</p>                                       | <p><b>2</b> : Introduire la partie dénudée des conducteurs dans les bornes et serrer avec un tournevis. Couple de serrage recommandé 1.2 Nm.</p> |
|   |  |
| <p><b>3</b> : Après avoir sélectionné la garniture de presse étoupe à la dimension recommandée pour le type de câble, passer le câble chauffant au travers de l'écrou de presse-étoupe, de sa garniture et du corps du presse étoupe.</p> | <p><b>4</b> : Dégainer l'enveloppe extérieure du câble chauffant sur la longueur requise.</p>  |
|   |  |
| <p><b>5</b> : Torsader la tresse métallique pour en faire un conducteur rond.</p>   | <p><b>6</b> : Dégainer l'enveloppe isolante autour de la partie chauffante sur la longueur requise.</p>  |

# Boite de jonction 2 voies en ligne pour traçage électrique pour câbles classiques ou autorégulants




En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

|  |  |
|--|--|
|    |    |
| <p>7 : Couper la partie chauffante entre les deux conducteurs sur la longueur requise.</p>   | <p>8 : Dénuder les deux conducteurs sur la longueur requise.</p>   |
|    |    |
| <p>9 : Si nécessaire, couper les conducteurs dénudés pour les mettre à longueur.</p>   | <p>10 : Introduire les conducteurs dans les bornes et serrer avec un tournevis. Couple de serrage recommandé 1.2 Nm.</p>   |
|   |   |
| <p>11 : Faire glisser l'ensemble des câbles et le bornier céramique dans le corps.</p>   | <p>12 : Visser le presse-étoupe dans le corps <b>sans faire tourner les câbles</b>, puis serrer l'écrou de presse-étoupe du cordon d'alimentation. Couple de serrage maximum 3N.m.</p> |
|    |  |
| <p>13 : Introduire le joint de presse-étoupe dans ce dernier puis serrer l'écrou du presse-étoupe. Couple de serrage maximum 3N.m.</p> |  |

# Boîte de jonction 3 voies en T pour traçage électrique pour câbles classiques ou autorégulants



| 3 voies en T | Bornes à vis et cavaliers | Section                | Diamètre des câbles |  | Séries     |
|--------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--|------------|
|              |                           | 0.5~2.5mm <sup>2</sup> |                     |  | <b>Y25</b> |



## Applications principales

Ce boîtier permet de raccorder bout à bout, de manière étanche (IP66), sur site, un câble chauffant rond ou méplat à un câble d'alimentation rond, en **assurant la continuité du circuit d'alimentation qui peut alors être utilisé pour alimenter d'autres sections chauffantes**. Un exemple de ce type de raccordement est l'alimentation d'abreuvoirs chauffants dans les écuries ou les locaux d'élevage. Le bloc de raccordement interne est en céramique.

## Caractéristiques techniques

**Matière :** Polyamide 66 noir, 98mm x 98mm x 34mm. Bonne résistance aux UV.

**Étanchéité :** IP66

**Fixation:**

- Murale : Par les 2 pattes latérales pour vis diamètre 4mm, entre axe 60mm.
- Sur tube : Par un serre-fil nylon. Les trous oblongs des pattes permettent le passage et le maintien d'un serre-fil.

**Bloc de raccordement :**

- Céramique haute température avec bornes à vis avec cavaliers acceptant 1 ou 2 conducteurs nus de 0.5 à 2.5mm<sup>2</sup> par borne.
- Intensité maximale admissible : 16A 250V

**Serrage des câbles :** par presse-étoupes M24, avec garnitures en silicone.

- Diamètre maximum des câbles ronds : 8mm sur sorties B et C
- Tailles limites du câble méplat sur la sortie A : de 8.7 x 3.5 à 14.2 x 9.2mm.

Pour plus d'information sur les possibilités de serrage de câbles ronds et oblongs voire la page des presse-étoupes 6YTP.

Pour des câbles de dimensions supérieures ou trop rigides pour pouvoir se monter dans ce modèle, voir les boîtes de raccordement des séries Y26 et Y27.

**Assemblage facile :** Il est possible de faire glisser le bloc céramique hors du corps pour effectuer le raccordement des câbles à l'extérieur.

# Boite de jonction 3 voies en T pour traçage électrique pour câbles classiques ou autorégulants




## Principales références

| Références | Equipement coté A*  | Equipement coté B*  | Equipement coté C*  |
|------------|---|---|---|
| Y250FPP    | Garniture <b>silicone</b> pour câble oblong dimensions maximales 13 × 6mm.  | Garniture <b>silicone</b> pour câble rond diamètre maximum 8mm. | Garniture <b>silicone</b> pour câble rond diamètre maximum 8mm. |
| Y250NKK    | Garniture <b>NBR</b> pour câble oblong dimensions maximales 13 × 6mm.   | Garniture <b>NBR</b> pour câble rond diamètre maximum 8mm.      | Garniture <b>NBR</b> pour câble rond diamètre maximum 8mm.      |
| Y250SPP    | Jeu de garnitures <b>silicone</b> pour câble oblongs, dimensions maximales 9.5 × 6 ; 11 × 3.5 ; 13 × 6 et 14.2 × 9.2mm. | Garniture <b>silicone</b> pour câble rond diamètre maximum 8mm. | Garniture <b>silicone</b> pour câble rond diamètre maximum 8mm. |
| Y250XKK    | Jeu de garnitures <b>NBR</b> pour câble oblongs, dimensions maximales 9.5 × 6 ; 11 × 3.5 ; 13 × 6 et 14.2 × 9.2mm.      | Garniture <b>NBR</b> pour câble rond diamètre maximum 8mm.      | Garniture <b>NBR</b> pour câble rond diamètre maximum 7.5mm.    |

\* Garnitures en silicone recommandées pour température ambiantes supérieures à 80°C.

## Dimensions de dénudage et dégainage des câbles ronds et oblongs



## Opération de montage des câbles

(Plus de détails sur les différentes méthodes de préparation des extrémités pour les différents types de câbles sont disponibles dans l'introduction technique).

**①**

**1** : Passer les deux câbles d'alimentation au travers des écrous de presse-étoupe B et C, de leurs garnitures et du corps du bornier. Dégainer et dénuder les conducteurs des câbles ronds selon les dimensions requises.


**②**

**2** : Dégainer l'enveloppe extérieure du câble chauffant sur la longueur requise.

# Boîte de jonction 3 voies en T pour traçage électrique pour câbles classiques ou autorégulants




En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis




3 : Torsader la tresse métallique pour en faire un conducteur rond.




4 : Dégainer l'enveloppe isolante autour de la partie chauffante sur la longueur requise.




5 : Couper la partie chauffante entre les deux conducteurs du câble chauffant sur la longueur requise.



6 : Dénuder les deux conducteurs sur la longueur requise.



7 : Si nécessaire, couper les conducteurs dénudés pour les mettre à longueur.




8 : Introduire la partie dénudée des conducteurs du câble chauffant dans les bornes et serrer avec un tournevis. Couple de serrage recommandé 1.2Nm.

# Boite de jonction 3 voies en T pour traçage électrique pour câbles classiques ou autorégulants



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis



9 : Introduire la partie dénudée des conducteurs d'alimentation dans les bornes et serrer avec un tournevis. Deux conducteurs dans chaque borne, de chaque côté du cavalier. Couple de serrage recommandé 1.2Nm.

10 : Visser les écrous des presse-étoupe sur le corps sans faire tourner les câbles. Couple de serrage maximum 3N.m.




# Boite de jonction 3 voies parallèles pour traçage électrique, sans thermostat




| 3 voies parallèles | Bornes à vis et rondelles carrée | Section              | Diamètre des câbles |  | Séries      |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|--|-------------|
|                    |                                  | 1~2.5mm <sup>2</sup> |                     |  | <b>Y260</b> |

## Montage mural



## Montage sur tube avec platine de fixation à distance



Exemple de fixation en surface de tube avec serre-câble nylon



Exemple de fixation à distance de la surface d'un tube avec une platine en acier inoxydable type 6YTQT



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis



# Boite de jonction 3 voies parallèles pour traçage électrique, sans thermostat



## Applications principales

Ce boîtier permet de raccorder un câble d'alimentation sur deux câbles chauffants, ou d'assurer la continuité d'un câble d'alimentation entre plusieurs boîtiers, en branchant en dérivation un seul câble chauffant.

**Il peut se monter à plat sur une surface, ou bien sur un tube.**

Les borniers sont facilement accessibles et **le raccordement est simple, y compris pour des câbles méplats avec tresse de protection métallique.**

**Compatible avec tous types de câbles chauffants ronds ou méplats.**

## Caractéristiques techniques

**Matière :** Polyamide 66 noir, 90mm × 67mm × 36mm hors presse étoupes. Excellente résistance aux UV.

**Étanchéité :** IP65

**Fixation :** Comporte deux pattes de fixation murales amovibles, entre axe 96mm. Peut aussi se fixer sur un tube à l'aide d'un collier de serrage nylon en utilisant les deux œillets situés de part et d'autre du boîtier.

**Bornier :** Toutes les bornes sont munies de vis avec rondelle carrée maintenue, permettant le serrage sur tous types de conducteurs, souples ou rigides. Le maintien mécanique du câble est assuré par un cavalier indépendant, utilisable sur câble rond ou méplat.

**Ce cavalier métallique breveté assure aussi la mise à la terre de la tresse métallique des câbles chauffants.**

- Sections admissibles : 3 × 1 à 3 × 2.5mm<sup>2</sup>

- Intensité maximale admissible : 16A 250V

**Sortie des câbles :** par presse-étoupes M24, avec garnitures en NBR 70 Shore (Silicone possible sur demande)

- **Diamètre maximum des câbles ronds :** 8 ; 12 ou 14mm selon garnitures installées.

- **Tailles limites des câbles oblongs :**

- de 8 × 5 à 9.5 × 6mm

- de 9.5 × 2.5 à 11 × 3.5mm

- de 11 × 4 à 13 × 6mm

- de 12.5 × 8 à 14.2 × 9.2mm

Pour plus d'information sur les possibilités de serrage de câbles ronds et oblongs voire la page des presse-étoupes 6YTP.

**Inviolabilité :** Le boîtier peut recevoir un scellé (livré avec 5 scellés rouges)

**Assemblage facile :** L'assemblage se fait couvercle ouvert.

Le montage sur paroi ou sur tube peut se faire couvercle ouvert ou fermé.

**Accessoires :** Platine en acier inoxydable pour montage écarté du tube, voir la page des accessoires série 6YTQT.

**Option :** Version pour 3 câbles chauffants sans câble d'alimentation, version pour un câble chauffant et 2 câbles d'alimentation.

**Nous consulter pour les modèles simplifiés ne comportant qu'un seul modèle de garniture de presse-étoupe pour câble rond et câble méplat, étiquetage personnalisé et accessoires spécifiques de montage sur tube. (Versions OEM).**

## Principales références


| Références       | Équipement coté A*  | Équipement coté B*  | Équipement coté C*  |
|------------------|---|---|---|
| Y260PFF          | Garniture <b>silicone</b> pour câble rond diamètre maximum 8mm. | Garniture <b>silicone</b> pour câble oblong dimensions maximales 13 × 6mm.  | Garniture <b>silicone</b> pour câble oblong dimensions maximales 13 × 6mm.  |
| Y260KNN0000000S0 | Garniture <b>NBR</b> pour câble rond diamètre maximum 8mm.      | Garniture <b>NBR</b> pour câble oblong dimensions maximales 13 × 6mm.   | Garniture <b>NBR</b> pour câble oblong dimensions maximales 13 × 6mm.   |
| Y260PSS0000000S0 | Garniture <b>silicone</b> pour câble rond diamètre maximum 8mm. | Jeu de garnitures <b>silicone</b> pour câble oblongs, dimensions maximales 9.5 × 6 ; 11 × 3.5 ; 13 × 6 et 14.2 × 9.2mm. | Jeu de garnitures <b>silicone</b> pour câble oblongs, dimensions maximales 9.5 × 6 ; 11 × 3.5 ; 13 × 6 et 14.2 × 9.2mm. |
| Y260KXX0000000S0 | Garniture <b>NBR</b> pour câble rond diamètre maximum 8mm.      | Jeu de garnitures <b>NBR</b> pour câble oblongs, dimensions maximales 9.5 × 6 ; 11 × 3.5 ; 13 × 6 et 14.2 × 9.2mm.      | Jeu de garnitures <b>NBR</b> pour câble oblongs, dimensions maximales 9.5 × 6 ; 11 × 3.5 ; 13 × 6 et 14.2 × 9.2mm.      |

\* Garnitures en silicone recommandées pour température ambiantes supérieures à 80°C.

# Boite de jonction 3 voies parallèles pour traçage électrique, sans thermostat



## Dimensions de dénudage et dégainage des câbles ronds et oblongs



## Opération de montage des câbles autorégulants

(Plus de détails sur les différentes méthodes de préparation des extrémités pour les différents types de câbles sont disponibles dans l'introduction technique).

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| <p>1 : Après avoir sélectionné la garniture de presse étoupe à la dimension recommandée pour le type de câble, passer le câble chauffant au travers de l'écrou de presse-étoupe, et de sa garniture.</p> | <p>2 : Dégainer l'enveloppe extérieure du câble chauffant sur la longueur requise.</p>           |
|  |  |
| <p>3 : Couper la tresse métallique à la longueur requise.</p>  | <p>4 : Dégainer l'enveloppe isolante autour de la partie chauffante sur la longueur requise.</p> |

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis.

# Boite de jonction 3 voies parallèles pour traçage électrique, sans thermostat







En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| <p><b>5</b> : Couper la partie chauffante entre les deux conducteurs sur la longueur requise.</p>  | <p><b>6</b> : Dénuder les deux conducteurs sur la longueur requise.</p>  |
|  |  |
| <p><b>7</b> : Si nécessaire, couper les conducteurs dénudés pour les mettre à longueur.</p>  | <p><b>8</b> : Dévisser le cavalier, dévisser les 2 vis des bornes électriques et les retirer si nécessaire, puis passer le câble méplat dans le presse-étoupe.</p> |
|  |  |
| <p><b>9</b> : Positionner les conducteurs à l'endroit où il seront serrés. Serrer les vis du bornier sur les conducteurs. Couple de serrage recommandé : 1.2 Nm.</p>   | <p><b>10</b> : Replacer le cavalier et le serrer sur la tresse métallique. Couple de serrage recommandé : 1.2 Nm.</p>  |
|  |  |
| <p><b>11</b> : Faire glisser la garniture du câble méplat dans le presse étoupe puis serrer l'écrou. Couple de serrage maximal : 3N.m Procéder aux raccordement éventuel des autres câbles et refermer le couvercle.</p> |  |

# Boite de jonction 3 voies parallèles pour traçage électrique, sans thermostat



## Opération de montage du câble rond

|   |  |
|---|--|
|    |    |
| <p><b>1</b> : Dégainer et dénuder le câble rond aux dimensions données par le plan. Eventuellement y installer un soulier de câble. Introduire sur le câble l'écrou de presse-étoupe puis sélectionner la garniture d'étanchéité du diamètre compatible et la glisser sur le câble.</p> | <p><b>2</b> : Introduire les conducteur de neutre, de phas et de terre dans les bornes correspondantes. Serrer les vis. Couple de serrage recommandé 1.2 Nm.</p> |
|   |   |
| <p><b>3</b> : Serrez le cavalier. Couple de serrage recommandé 1.6 Nm.</p>  | <p><b>4</b> : Faites glisser la garniture du câble rond dans le presse étoupe puis serrez l'écrou. Couple de serrage 3N.m maxi.</p>                              |

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis


# Boîte de jonction 3 voies en T pour traçage électrique sans thermostat, pour câbles classiques ou autorégulants




En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

| 3 voies parallèles | Bornes à vis et rondelles carrée | Section              | Diamètre des câbles |  | Séries     |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|--|------------|
|                    |                                  | 1~2.5mm <sup>2</sup> |                     |  | <b>Y27</b> |


## Montage mural



## Fixation en surface de tube avec 2 pattes métalliques et serre-câbles nylon



## Fixation décalée de 50mm pour tubes avec isolation thermique (accessoire YTQT en option)



# Boite de jonction 3 voies en T pour traçage électrique sans thermostat, pour câbles classiques ou autorégulants



## Applications principales

Ce boîtier permet de raccorder **un câble d'alimentation sur deux câbles chauffants**, ou d'assurer la continuité d'un câble d'alimentation entre plusieurs boîtiers, en branchant en dérivation un seul câble chauffant.

**Il peut se monter à plat sur une surface, ou bien sur un tube.**

Les borniers sont facilement accessibles et **le raccordement est simple, y compris pour des câbles méplats autorégulants avec tresse de protection métallique.**

## Caractéristiques techniques

**Matière** : Polyamide 6 noir, 96mm × 67mm × 36mm hors presse étoupes. Excellente résistance aux UV.

**Étanchéité** : IP65

**Fixation** : Comporte deux pattes de fixation murales amovibles, entre axe 96mm. Peut aussi se fixer sur un tube à l'aide d'un collier de serrage nylon sur deux petites pattes métalliques à visser sur la face arrière.

**Note** : si vous souhaitez tourner le boîtier de 90° par rapport au tube, utilisez le modèle Y28 avec trois sorties.

**Bornier** : Toutes les bornes sont munies de vis avec rondelle carrée maintenue, permettant le serrage sur tous types de conducteurs, souples ou rigides. Le maintien mécanique du câble est assuré par un cavalier indépendant, utilisable sur câble rond ou méplat.

**Ce cavalier métallique breveté assure aussi la mise à la terre de la tresse métallique des câbles chauffants.**

- Sections admissibles : 3 × 1mm<sup>2</sup> à 3 × 2.5mm<sup>2</sup>

- Intensité maximale admissible : 16A 250V

**Sortie des câbles** : par presse-étoupes M24, avec garnitures en NBR 70 Shore (Silicone possible sur demande).

- **Diamètre maximum des câbles ronds** : 8 ; 12 ou 14mm selon garnitures installées.

- **Tailles limites des câbles oblongs** :

- de 8 × 5 à 9.5 × 6mm

- de 9.5 × 2.5 à 11 × 3.5mm

- de 11 × 4 à 13 × 6mm

- de 12.5 × 8 à 14.2 × 9.2mm

Pour plus d'information sur les possibilités de serrage de câbles ronds et oblongs voire la page des presse-étoupes 6YTP.

**Inviolabilité** : Le boîtier peut recevoir un ou deux scellés (livré avec 5 scellés rouges).

**Assemblage facile** : L'assemblage se fait couvercle ouvert.

Le montage sur paroi ou sur tube peut se faire couvercle ouvert ou fermé.

**Accessoire** : Platine en acier inoxydable pour montage décalé sur tube avec épaisseur d'isolant jusqu'à 50mm. Se visse sur les 2 trous M4 à l'arrière du boîtier. Voir les modèles 6YTQT dans la section des accessoires.

**Options** :

- Version pour 3 câbles chauffants sans câble d'alimentation.

- Version pour un câble chauffant et 2 câbles d'alimentation.

**Nous consulter pour les modèles simplifiés ne comportant qu'un seul modèle de garniture de presse-étoupe pour câble rond et câble méplat, étiquetage personnalisé et accessoires spécifiques de montage sur tube. (Versions OEM).**

## Principales références

(Ces modèles incluent 2 petites pattes métalliques pour montage sur la surface d'un tube\*).

| Références       | Équipement coté A**   | Équipement coté B**   | Équipement coté C**   |
|------------------|---|---|---|
| Y270PFF0000000SO | Garniture <b>silicone</b> pour câble rond diamètre maximum 8mm. | Garniture <b>silicone</b> pour câble oblong dimensions maximales 13 × 6mm.  | Garniture <b>silicone</b> pour câble oblong dimensions maximales 13 × 6mm.  |
| Y270KNN0000000SO | Garniture <b>NBR</b> pour câble rond diamètre maximum 8mm.      | Garniture <b>NBR</b> pour câble oblong dimensions maximales 13 × 6mm.   | Garniture <b>NBR</b> pour câble oblong dimensions maximales 13 × 6mm.   |
| Y270PSS0000000SO | Garniture <b>silicone</b> pour câble rond diamètre maximum 8mm. | Jeu de garnitures <b>silicone</b> pour câble oblongs, dimensions maximales 9.5 × 6 ; 11 × 3.5 ; 13 × 6 et 14.2 × 9.2mm. | Jeu de garnitures <b>silicone</b> pour câble oblongs, dimensions maximales 9.5 × 6 ; 11 × 3.5 ; 13 × 6 et 14.2 × 9.2mm. |
| Y270KXX0000000SO | Garniture <b>NBR</b> pour câble rond diamètre maximum 8mm.      | Jeu de garnitures <b>NBR</b> pour câble oblongs, dimensions maximales 9.5 × 6 ; 11 × 3.5 ; 13 × 6 et 14.2 × 9.2mm.      | Jeu de garnitures <b>NBR</b> pour câble oblongs, dimensions maximales 9.5 × 6 ; 11 × 3.5 ; 13 × 6 et 14.2 × 9.2mm.      |


\* Modèles sans ces pattes, remplacer 0SO par 000 dans la référence.

\*\* Garnitures en silicone recommandées pour température ambiantes supérieures à 80°C.

# Boîte de jonction 3 voies en T pour traçage électrique sans thermostat, pour câbles classiques ou autorégulants



## Dimensions de dénudage et dégainage des câbles ronds et oblongs



## Opération de montage des câbles autorégulants

(Plus de détails sur les différentes méthodes de préparation des extrémités pour les différents types de câbles sont disponibles dans l'introduction technique).

|  |  |
|--|--|
| <p>①</p>   | <p>②</p>   |
| <p>1 : Après avoir sélectionné la garniture de presse étoupe à la dimension recommandée pour le type de câble, passer le câble chauffant au travers de l'écrou de presse-étoupe, et de sa garniture.</p> | <p>2 : Dégainer l'enveloppe extérieure du câble chauffant sur la longueur requise.</p>           |
| <p>③</p>   | <p>④</p>   |
| <p>3 : Couper la tresse métallique à la longueur requise.</p>  | <p>4 : Dégainer l'enveloppe isolante autour de la partie chauffante sur la longueur requise.</p> |

# Boite de jonction 3 voies en T pour traçage électrique sans thermostat, pour câbles classiques ou autorégulants




En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

5




5 : Couper la partie chauffante entre les deux conducteurs sur la longueur requise.

6




6 : Dénuder les deux conducteurs sur la longueur requise.

7



7 : Si nécessaire, couper les conducteurs dénudés pour les mettre à longueur.

8



8 : Dévisser le cavalier, dévisser les 2 vis des bornes électriques et les retirer si nécessaire, puis passer le câble méplat dans le presse-étoupe.

9




9 : Positionner les conducteurs à l'endroit où ils seront serrés. Serrer les vis du bornier sur les conducteurs. Couple de serrage recommandé : 1.2 Nm.

10



10 : Replacer le cavalier et le serrer sur la tresse métallique. Couple de serrage recommandé : 1.2 Nm.

11







11 : Faire glisser la garniture du câble méplat dans le presse étoupe puis serrer l'écrou. Couple de serrage maximal : 3N.m Procéder aux raccordement éventuel des autres câbles et refermer le couvercle.



# Boite de jonction 3 voies en T pour traçage électrique sans thermostat, pour câbles classiques ou autorégulants



## Opération de montage du câble rond


|   |   |
|---|---|
|   |   |
| <p><b>1</b> : Dégainer et dénuder le câble rond aux dimensions données par le plan. Eventuellement y installer un soulier de câble. Introduire sur le câble l'écrou de presse-étoupe puis sélectionner la garniture d'étanchéité du diamètre compatible et la glisser sur le câble.</p> | <p><b>2</b> : Introduire les conducteur de neutre, de phase et de terre dans les bornes correspondantes. Serrer les vis. Couple de serrage recommandé 1.2 Nm.</p> |
|    |    |
| <p><b>3</b> : Serrez le cavalier. Couple de serrage recommandé 1.6 Nm.</p>  | <p><b>4</b> : Faites glisser la garniture du câble rond dans le presse étoupe puis serrez l'écrou. Couple de serrage 3N.m maxi.</p>                               |

# Boîte de jonction 4 voies en croix pour traçage électrique sans thermostat, pour câbles classiques ou autorégulants




| 4 voies en croix | Bornes à vis et rondelle carrée | Section              | Diamètre des câbles |  | Séries     |
|------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|--|------------|
|                  |                                 | 1~2.5mm <sup>2</sup> |                     |  | <b>Y28</b> |


## Montage mural



## Fixation en surface de tube



## Fixation décalée de 50mm pour tubes avec isolation thermique (accessoire en option)



# Boite de jonction 4 voies en croix pour traçage électrique sans thermostat, pour câbles classiques ou autorégulants



## Applications principales

Ce boîtier permet de raccorder **un câble d'alimentation sur 3 câbles chauffants**, ou d'assurer la continuité d'un câble d'alimentation entre plusieurs boîtiers, en branchant en dérivation un seul câble chauffant.

**Il peut se monter à plat sur une surface, ou bien sur un tube.**

Les borniers sont facilement accessibles et **le raccordement est simple, y compris pour des câbles méplats autorégulants avec tresse de protection métallique.**

## Caractéristiques techniques

**Matière** : Polyamide 6 noir, 96mm × 67mm × 36mm hors presse étoupes. Excellente résistance aux UV.

**Étanchéité** : IP65

**Fixation** : Comporte deux pattes de fixation murales amovibles, entre axe 96mm. Peut aussi se fixer sur un tube à l'aide d'un collier de serrage nylon sur deux petites pattes métalliques à visser sur la face arrière.

**Bornier** : Toutes les bornes sont munies de vis avec rondelle carrée maintenue, permettant le serrage sur tous types de conducteurs, souples ou rigides. Le maintien mécanique du câble est assuré par un cavalier indépendant, utilisable sur câble rond ou méplat.

**Ce cavalier métallique breveté assure aussi la mise à la terre de la tresse métallique des câbles chauffants.**

- Sections admissibles : 3 × 1mm<sup>2</sup> à 3 × 2.5mm<sup>2</sup>

- Intensité maximale admissible : 16A 250V

**Sortie des câbles** : par presse-étoupes M24, avec garnitures en NBR 70 Shore (Silicone possible sur demande)

- Diamètre maximum des câbles ronds : 8 ; 12 ou 14mm selon garnitures installées.

- Tailles limites des câbles oblongs :

- de 8 × 5 à 9.5 × 6mm

- de 9.5 × 2.5 à 11 × 3.5mm

- de 11 × 4 à 13 × 6mm

- de 12.5 × 8 à 14.2 × 9.2mm

Pour plus d'information sur les possibilités de serrage de câbles ronds et oblongs voire la page des presse-étoupes 6YTP.

**Inviolabilité** : Le boîtier peut recevoir un ou deux scellés (livré avec 5 scellés rouges).

**Assemblage facile** : L'assemblage se fait couvercle ouvert.

Le montage sur paroi ou sur tube peut se faire couvercle ouvert ou fermé.

**Accessoire** : Platine en acier inoxydable pour montage décalé sur tube avec épaisseur d'isolant jusqu'à 50mm. Se visse sur les 2 trous M4 à l'arrière du boîtier. Voir les modèles 6YTP dans la section des accessoires.

**Options** :

- Version pour 4 câbles chauffants sans câble d'alimentation.

- Version pour 2 câbles chauffants et 2 câbles d'alimentation.

- Version à trois presse-étoupe, pour 2 câbles chauffants et 1 câble d'alimentation (correspond au modèle Y70 tourné de 90° par rapport à la tuyauterie).

**Nous consulter pour les références des modèles simplifiés ne comportant qu'un seul modèle de garniture de presse étoupe pour câble rond et câble méplat, étiquetage personnalisé et accessoires spécifiques de montage sur tube. (Versions OEM).**

## Principales références

(Ces modèles incluent 2 petites pattes métalliques pour montage sur la surface d'un tube\*).

| Références       | Équipement coté A**   | Équipement coté B**   | Équipement coté C**   | Équipement coté D**   |
|------------------|---|---|---|---|
| Y280PFFF000000S0 | Garniture <b>silicone</b> pour câble rond diamètre maximum 8mm. | Garniture <b>silicone</b> pour câble oblong dimensions maximales 13 × 6mm.  | Garniture <b>silicone</b> pour câble oblong dimensions maximales 13 × 6mm.  | Garniture <b>silicone</b> pour câble oblong dimensions maximales 13 × 6mm.  |
| Y280KNNN000000S0 | Garniture <b>NBR</b> pour câble rond diamètre maximum 8mm.      | Garniture <b>NBR</b> pour câble oblong dimensions maximales 13 × 6mm.   | Garniture <b>NBR</b> pour câble oblong dimensions maximales 13 × 6mm.   | Garniture <b>NBR</b> pour câble oblong dimensions maximales 13 × 6mm.   |
| Y280PSSS000000S0 | Garniture <b>silicone</b> pour câble rond diamètre maximum 8mm. | Jeu de garnitures <b>silicone</b> pour câble oblongs, dimensions maximales 9.5 × 6 ; 11 × 3.5 ; 13 × 6 et 14.2 × 9.2mm. | Jeu de garnitures <b>silicone</b> pour câble oblongs, dimensions maximales 9.5 × 6 ; 11 × 3.5 ; 13 × 6 et 14.2 × 9.2mm. | Jeu de garnitures <b>silicone</b> pour câble oblongs, dimensions maximales 9.5 × 6 ; 11 × 3.5 ; 13 × 6 et 14.2 × 9.2mm. |
| Y280KXXX000000S0 | Garniture <b>NBR</b> pour câble rond diamètre maximum 8mm.      | Jeu de garnitures <b>NBR</b> pour câble oblongs, dimensions maximales 9.5 × 6 ; 11 × 3.5 ; 13 × 6 et 14.2 × 9.2mm.      | Jeu de garnitures <b>NBR</b> pour câble oblongs, dimensions maximales 9.5 × 6 ; 11 × 3.5 ; 13 × 6 et 14.2 × 9.2mm.      | Jeu de garnitures <b>NBR</b> pour câble oblongs, dimensions maximales 9.5 × 6 ; 11 × 3.5 ; 13 × 6 et 14.2 × 9.2mm.      |

\* Modèles sans ces pattes, remplacer 0S0 par 000 dans la référence.

\*\* Garnitures en silicone recommandées pour température ambiantes supérieures à 80°C.


### Référence :

- **Y280SS** (Comporte un jeu de garniture pour câbles ronds, 3 jeux de garnitures pour câbles oblongs et 2 petites pattes métalliques pour montage sur la surface d'un tube).

# Boîte de jonction 4 voies en croix pour traçage électrique sans thermostat, pour câbles classiques ou autorégulants



## Dimensions de dénudage et dégainage des câbles ronds et oblongs














En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les pages techniques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

# Boîte de jonction 4 voies en croix pour traçage électrique sans thermostat, pour câbles classiques ou autorégulants



## Opération de montage des câbles autorégulants





(Plus de détails sur les différentes méthodes de préparation des extrémités pour les différents types de câbles sont disponibles dans l'introduction technique).

|  |  |
|--|--|
|   |    |
| <p><b>1</b> : Après avoir sélectionné la garniture de presse-étoupe à la dimension recommandée pour le type de câble, passer le câble chauffant au travers de l'écrou de presse-étoupe, et de sa garniture.</p>          | <p><b>2</b> : Dégainer l'enveloppe extérieure du câble chauffant sur la longueur requise.</p>  |
|   |    |
| <p><b>3</b> : Couper la tresse métallique à la longueur requise.</p>   | <p><b>4</b> : Dégainer l'enveloppe isolante autour de la partie chauffante sur la longueur requise.</p>  |
|    |   |
| <p><b>5</b> : Couper la partie chauffante entre les deux conducteurs sur la longueur requise.</p>  | <p><b>6</b> : Dénuder les deux conducteurs sur la longueur requise.</p>  |
|   |    |
| <p><b>7</b> : Si nécessaire, couper les conducteurs dénudés pour les mettre à longueur.</p>  | <p><b>8</b> : Dévisser le cavalier, dévisser les 2 vis des bornes électriques et les retirer si nécessaire, puis passer le câble méplat dans le presse-étoupe.</p> |
|   |    |
| <p><b>9</b> : Positionner les conducteurs à l'endroit où il seront serrés. Serrer les vis du bornier sur les conducteurs. Couple de serrage recommandé : 1.2 Nm.</p>   | <p><b>10</b> : Replacer le cavalier et le serrer sur la tresse métallique. Couple de serrage recommandé : 1.2 Nm.</p>  |
|   |  |
| <p><b>11</b> : Faire glisser la garniture du câble méplat dans le presse-étoupe puis serrer l'écrou. Couple de serrage maximal : 3N.m Procéder aux raccordement éventuel des autres câbles et refermer le couvercle.</p> |  |

# Boite de jonction 4 voies en croix pour traçage électrique sans thermostat, pour câbles classiques ou autorégulants



## Opération de montage du câble rond

|   |  |
|---|--|
|   |    |
| <p><b>1</b> : Dégainer et dénuder le câble rond aux dimensions données par le plan. Eventuellement y installer un soulier de câble. Introduire sur le câble l'écrou de presse-étoupe puis sélectionner la garniture d'étanchéité du diamètre compatible et la glisser sur le câble.</p> | <p><b>2</b> : Introduire les conducteurs de phase et de terre et de neutre dans les bornes correspondantes. Serrer les vis. Couple de serrage recommandé 1.2 Nm.</p> |
|    |   |
| <p><b>3</b> : Serrez le cavalier. Couple de serrage recommandé 1.6 Nm.</p>  | <p><b>4</b> : Faites glisser la garniture du câble rond dans le presse étoupe puis serrez l'écrou. Couple de serrage 3N.m maxi.</p>                                  |

**Boite de jonction sur pied de montage sur tubes pour traçage électrique, pour deux câbles chauffants classiques ou autorégulants, un câble d'alimentation, et un câble de capteur de température**



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

| 4 voies parallèles | Bornes à vis et rondelle carrée | Section   | Diamètre des câbles |  | Séries                 |
|--------------------|---------------------------------|---|---------------------|--|------------------------|
|                    |                                 | $9 \times 1 \sim 2.5\text{mm}^2$<br>+<br>$3 \times 0.5 \sim 1.5\text{mm}^2$ |                     |  | <b>Y29C &amp; Y29D</b> |

**Avec presse-étoupes M24 et M12 (Y29C) et bornier incorporé**

**Avec presse-étoupes M24 et M12 (Y29C) et rail Din pour borniers client**

**Avec connecteur 5 voies (Y29D)**

**Boite de jonction sur pied de montage sur tubes pour traçage électrique, pour deux câbles chauffants classiques ou autorégulants, un câble d'alimentation, et un câble de capteur de température**



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

|  |   |
|--|---|
|  |   |
| <p>Exemple de connection par connecteur sur un coffret de régulation électronique</p>  | <p>Exemple de connection par presse-étoupe sur un coffret de régulation électronique</p>  |
|  |   |
| <p>Exemple de connection avec un thermostat électronique d'ambiance type YF62NC à montage mural.</p>   | <p>Exemple de montage sur la face arrière du boîtier Y29 d'un thermostat mécanique à bulbe et capillaire pour mesure de température de tuyauterie, type Y0Aç.</p> |
|  |   |
| <p>Exemple de montage d'un thermostat à disque antigel à température fixe type 49JB sur un perçage de 20mm réalisé sur une paroi latérale.</p> | <p>Exemple de montage d'un capteur de température type TSJ sur un perçage M20 réalisé sur une paroi latérale.</p>   |

### Applications principales

Ce boîtier permet de raccorder **un câble d'alimentation sur 2 câbles chauffants**. Il permet aussi de raccorder les conducteurs du câble de capteur de température. **Le montage sur un pied cylindrique permet une traversée simple de l'isolation thermique de la tuyauterie et de sa gaine de protection par un simple trou diamètre 50mm**. Le pied peut ainsi être posé en même temps que le capteur de température et les résistances chauffantes, et rester en attente pendant la pose de l'isolation et de la gaine de protection. Le boîtier de raccordement se pose alors lorsque ces opérations sont terminées, et le raccordement des câbles peut se faire à ce moment. Les borniers sont facilement accessibles et **le raccordement est simple, y compris pour des câbles méplats autorégulants avec tresse de protection métallique**.



# Boite de jonction sur pied de montage sur tubes pour traçage électrique, pour deux câbles chauffants classiques ou autorégulants, un câble d'alimentation, et un câble de capteur de température



## Caractéristiques techniques

**Matériau :** Polyamide 66 noir chargé fibre de verre, 160mm × 100mm × 60mm hors presse étoupes. Excellente résistance aux UV.

**Étanchéité :** IP66, IP69K (Étanche au lavage à eau chaude sous pression).

**Résistance aux chocs :** IK10 (la plus haute), à l'exception des presse-étoupes et connecteur.

**Fixation :** Elle est réalisée par un pied central en PPS résistant à la température, se montant sur les tuyauteries par deux serre-câbles nylon ou deux colliers de serrage métalliques. La distance entre le boîtier et la tuyauterie est de 110 à 120mm (variable selon le diamètre de la tuyauterie).

**Bornier :** Toutes les bornes sont munies de vis avec rondelle carrée maintenue, permettant le serrage sur tous types de conducteurs, souples ou rigides. **Les shunts de liaison entre les bornes sont précâblés et invisibles.**

- Sections admissibles : 1mm<sup>2</sup> à 2.5mm<sup>2</sup> sur les bornes de raccordement des câbles d'alimentation et des câbles chauffants ; 0.5mm<sup>2</sup> à 1.5mm<sup>2</sup> sur les bornes destinées au capteur de température.

- Intensité maximale admissible : 16A 250V

**Entrée de l'alimentation de puissance :**

**3 solutions possibles**

- 1/ Par presse-étoupes M24, avec garnitures en NBR 70 Shore (Silicone possible sur demande).

Diamètre maximum des câbles : 6 ; 8 ou 12.2mm selon garnitures installées. (Livré avec un jeu de 3 garnitures couvrant les différentes gammes de diamètres).

- 2/ Par connecteur étanche à 5 voies (3 conducteurs d'alimentation en puissance et 2 conducteurs destinés au capteur de température).

- 3/ Par presse étoupe M25 (possible sur demande).

**Entrée du câble de capteur de température, en provenance du système de régulation :**

**2 solutions possibles**

- Par le connecteur 5 voies (voir ci-dessus).

- Par un presse-étoupe M12.

**Sortie des câbles chauffants :** Par le pied central, avec garniture silicone.

- Tailles limites des câbles méplats :

- de 8 × 5 à 9.5 × 6mm

- de 9.5 × 2.5 à 11 × 3.5mm

- de 11 × 4 à 13 × 6mm

(Livré avec un jeu de 3 garnitures couvrant les différentes dimensions).

Pour plus d'informations sur les différentes garnitures existantes, voir la page des pieds de fixation sur tube série 6YTPP.

**Sortie des conducteurs du capteur de température :**

**- Deux solutions possibles**

- 1/ Par le pied central, qui comporte un passage pour câbles de 2.8 à 3mm, taille usuelle pour les NTC, PT100 et thermocouples.

- 2/ Par un presse-étoupe M12

**Inviolabilité :** Le boîtier peut recevoir un ou deux scellés (livré avec 5 scellés rouges).

**Assemblage facile :** L'assemblage se fait couvercle ouvert, avec un large accès.

**Compatibilité :** Sur sa face arrière, ce boîtier comporte des inserts taraudés M4 permettant d'y monter des thermostats mécaniques des séries Y0D8, Y0D9, Y0A8, Y0A9, Y0D9 (voir autres pages de ce catalogue), permettant une mesure de la température ambiante ou de la surface de la tuyauterie.

**Variante standard :** Boîtier avec rail Din pour montage de borniers client.

**Options :**


- Perçage additionnel M20x1.5 pour incorporation de thermostat à disque antigel à température fixe ou d'un capteur de température d'ambiance.

- Boîtier vide sans bornier ni rail Din,

- Boîtier sans perçage ni taraudages de presse-étoupes et de pied.

**Nous consulter pour les références des modèles simplifiés ne comportant qu'un seul modèle de garniture de presse étoupe pour câble rond et câble méplat, et étiquetage personnalisé. (Versions OEM).**








## Clef pour assemblage du pied (A commander séparément)



**Boite de jonction sur pied de montage sur tubes pour traçage électrique, pour deux câbles chauffants classiques ou autorégulants, un câble d'alimentation, et un câble de capteur de température**



**Références principales (pied 1" compris)**

| Références  |   | Presse étoupe M24   | Presse étoupe M12   | Connecteur 5 voies   | Joint de pied avec passage de capteur de température*                               | Joint de pied sans passage de capteur de température*                               |
|---|---|---|---|--|---|---|
| Bornier incorporé   | Rail Din  |   |   |  |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Y29CGYS300P6930   | Y29CGYS300P6DN0   | 1   | 0   | 0  | 1   | 0   |
| Y29CGYS316P6930   | Y29CGYS316P6DN0   | 1   | 1   | 0  | 1   | 0   |
| Y29EGYS326P6930   | Y29EGYS326P6DN0   | 1   | 2   | 0  | 1   | 0   |
| Y29DC6S300P6930   | Y29DC6S300P6DN0   | 0   | 0   | 1  | 1   | 0   |
| Y29DC6S316P6930   | Y29DC6S316P6DN0   | 0   | 1   | 1  | 1   | 0   |
| Y29CGYT300P6930   | Y29CGYT300P6DN0   | 1   | 0   | 0  | 0   | 1   |
| Y29CGYT316P6930   | Y29CGYT316P6DN0   | 1   | 1   | 0  | 0   | 1   |
| Y29EGYT326P6930   | Y29EGYT326P6DN0   | 1   | 2   | 0  | 0   | 1   |
| Y29DC6T300P6930   | Y29DC6T300P6DN0   | 0   | 0   | 1  | 0   | 1   |
| Y29DC6T316P6930   | Y29DC6T316P6DN0   | 0   | 1   | 1  | 0   | 1   |

\* Livré avec 3 garnitures couvrant les principales dimensions de câbles chauffants oblongs et un bouchon de passage de câble pour utilisation avec un seul câble chauffant.


En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis



### Dimensions de dénudage et dégainage des câbles chauffants\*.

(Des instructions plus détaillées sont disponibles dans l'introduction technique).

\* : Ces dimensions peuvent varier pour les modèles avec rail Din et borniers clients.



### Opération de montage des câbles autorégulants

|  |  |
|--|--|
| <p align="center"><b>1</b></p>   | <p align="center"><b>2</b></p>   |
| <p>1 : Couper le câble, dégainer l'enveloppe extérieure à la longueur requise.</p>         | <p>2 : Détresser la tresse métallique sur toute la longueur avec un outil à bout rond ou un tournevis. (Pour plus de détails sur cette opération N°2 et les outils à utiliser, voir l'introduction technique).</p> |
| <p align="center"><b>3</b></p>   | <p align="center"><b>4</b></p>   |
| <p>3 : Torsader la tresse métallique pour en faire un fil.</p>                             | <p>4 : Dégainer la couche isolante électrique sur la longueur requise.</p>   |
| <p align="center"><b>5</b></p>   | <p align="center"><b>6</b></p>   |
| <p>5 : Couper la partie chauffante entre les deux conducteurs sur la longueur requise.</p> | <p>6 : Dénuder la partie semi-conductrice restante à l'extrémité des deux conducteurs, sur la longueur requise.</p>  |

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

**Boite de jonction sur pied de montage sur tubes pour traçage électrique, pour deux câbles chauffants classiques ou autorégulants, un câble d'alimentation, et un câble de capteur de température**




En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

|  |   |
|--|---|
|  |   |
| <p><b>7</b> : Couper les conducteurs dénudés et la tresse de terre à la longueur requise.</p>  | <p><b>8</b> : Placer le pied sur les câbles chauffants et sur le câble du capteur de température, en les faisant ressortir par le dessus, puis glisser le joint d'étanchéité sur les câbles. La gaine isolante extérieure doit dépasser du joint.</p>                           |
|  |   |
| <p><b>9</b> : Verser de la résine silicone RTV dans l'orifice principal du manchon silicone.</p>   | <p><b>10</b> : Remplir l'entrée des manchons isolant de silicone liquide. Glisser les manchons isolants sur les conducteurs des câbles chauffants, en laissant le conducteur de terre en dehors. Ces manchons peuvent aussi être remplacés par une gaine thermorétractable.</p> |
|  |   |
| <p><b>11</b> : Comprimer le joint d'étanchéité en vissant la partie supérieure du pied. Lorsque le serrage est effectué à fond, un petit ressort vient bloquer l'ensemble (Pour démonter, il faut retirer ce petit ressort semi-circulaire).</p> | <p><b>12</b> : Placer le joint dans le logement supérieur du pied, puis le boîtier au dessus. Orienter le boîtier selon la position souhaitée, puis placer et serrer l'écrou denté jusqu'au blocage.</p>  |
|  |   |
| <p><b>13</b> : Procéder au raccordement des conducteurs et du capteur de température selon le plan de câblage. Raccorder le câble d'alimentation de puissance. Fermer le boîtier.</p>  |   |



### Dimensions de dénudage et dégainage du câble d'alimentation.

(Ces dimensions peuvent varier pour les modèles avec rail Din et borniers clients)



### Opération de montage du câble rond (Modèles avec presse-étoupe M24)

|   |  |
|---|--|
|   |  |
| <p><b>1</b> : Dégainer et dénuder le câble rond aux dimensions données par le plan. Eventuellement y installer un soulier de câble. Introduire sur le câble l'écrou de presse-étoupe puis sélectionner la garniture d'étanchéité du diamètre compatible et la glisser sur le câble.</p> | <p><b>2</b> : Introduire les conducteur de neutre et de phase dans les bornes correspondantes. Serrer les vis. Couple de serrage recommandé 1.6Nm.</p> |
|   |  |
| <p><b>3</b> : Introduisez le conducteur de terre dans la borne correspondante. Serrez la vis. Couple de serrage recommandé 1.6 Nm.</p>  | <p><b>4</b> : Faites glisser la garniture du câble rond dans le presse étoupe puis serrez l'écrou. Couple de serrage maxi : 3N.m.</p>                  |

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis



**Les 2 méthodes de raccordement du câble du capteur de température vers la tuyauterie**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| <p><b>Par le joint de pied :</b><br/>Le câble du capteur de température en provenance du système de régulation arrive par le presse-étoupe M12 (A), et est connecté sur le bornier. Il repart ensuite vers la tuyauterie en passant par le joint de pied. Une variante consiste à la faire arriver par le presse-étoupe M24 ou par le connecteur 5 voies. Le câble du capteur de température peut être à 2 conducteurs (NTC, Pt100 2 fils ou thermocouple) et se raccorde alors sur les bornes 10 et 11, ou à 3 conducteurs (Pt100 3 fils) et se raccorde alors sur les bornes 10, 11 et 12.</p> | <p><b>Par presse étoupe M12 indépendant :</b><br/>Le câble du capteur de température en provenance du système de régulation arrive par le presse-étoupe M12 (A), et est connecté sur le bornier. Il repart ensuite vers la tuyauterie en passant par un second presse-étoupe M12 (B). Une variante consiste à le faire arriver par le presse-étoupe M24 ou par le connecteur 5 voies. Le câble du capteur de température peut être à 2 conducteurs (NTC, Pt100 2 fils ou thermocouple) et se raccorde alors sur les bornes 10 et 11, ou à 3 conducteurs (Pt100 3 fils) et se raccorde alors sur les bornes 10, 11 et 12.</p> |

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis



# **Section 5**

## **Boitiers de raccordement à perçage d'isolant pour câbles chauffants autorégulants. Raccordement en milieux industriels ou ambiances explosives**



## Les avantages inégalés des boîtiers de raccordements de câbles chauffants autorégulants à perçage d'isolant **Ultimheat**

(Compatibles avec câbles autorégulants à âme polypropylène ou silicone semiconducteur)






En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis










## Accessoires de traçage électrique

### Bornes à perçage d'isolant 5 évolutions techniques

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
|              |   |   |   |  |
| <b>1</b> : Blocage anti-vibrations et résistant aux cycles thermiques des vis après serrage. | <b>2</b> : Système élastique breveté de maintien de la pression de serrage des couteaux de perçage de l'isolant, résistant aux cycles thermiques, et compensant automatiquement les variations d'épaisseur d'isolant si celui-ci flue. | <b>3</b> : Couteaux doubles diminuant la résistance de contact avec les conducteurs électriques et supprimant les points chauds. | <b>4</b> : Ressort d'ouverture de la borne facilitant l'insertion et permettant le remplacement éventuel des câbles chauffants. | <b>5</b> : Vis imperdables.   |

### Raccordement sur conducteurs non chauffants 5 évolutions techniques

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
|         |    |   |      |  |
| <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>   | <b>4</b>   | <b>5</b>  |
| <b>1</b> : Blocage anti-vibrations des vis des borniers, résistant aux cycles thermiques. | <b>2</b> : Les bornes admettent des conducteurs souples multibrins ou rigides de 0.75 à 4mm <sup>2</sup> , dénudés ou non et compensent automatiquement les variations d'épaisseur d'isolant si celui-ci flue | <b>3</b> : Large orifice d'insertion avec rampes de guidage. <u>Pas de circuit tortueux à faire faire à ces conducteurs.</u> | <b>4</b> : Borne de terre clairement identifiée avec rondelle crantée anti-desserrement. | <b>5</b> : Vis imperdables  |

## Installation 3 évolutions techniques



**1** : Deux pattes intégrées, permettant le montage sur **paroi plate**.



**2** : Deux pattes amovibles en matière plastique PA6, pour montage sur **tuyauterie**, décalant le boîtier de 10mm de la paroi du tube. Idéales et économiques pour les applications avec épaisseur faible d'isolation et température de tuyauterie inférieure à 100°C. Serrage sur tuyauterie métal ou PVC par serre-câble nylon ou collier de serrage métal. (Ces pattes sont livrées en standard).



**3** : Une platine en acier inoxydable, pour montage **décalé sur tuyauterie**, permettant l'encliquetage du boîtier après la pose de l'isolation et de sa protection. Permettent une épaisseur d'isolant de 50mm, ainsi qu'une utilisation sur des tuyauteries chaudes. Serrage sur tuyauterie métal ou PVC par serre-câble nylon ou collier de serrage métal. (Pattes disponibles en accessoire.)

## Couvercle 4 évolutions techniques



**1** : Quatre vis en acier inoxydable imperdables serrant sur des inserts métalliques. Pas de vissage dans la matière plastique, pas de charnières fragiles.



**2** : Etiquette rivetée en aluminium anodisé, marquage laser, inaltérable et indémontable



**3** : Deux anneaux de plombage du couvercle situés en diagonale. Ces anneaux de plombage permettent aussi de fixer des étiquettes réglementaires.



**4** : Réglette graduée incorporée dans le couvercle, avec butée mécanique à 0 cm, pour faciliter la mesure de la longueur de dégainage.

## Presse-étoupes 5 évolutions techniques

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|   |   |  |   |  |
| <p><b>1</b> : Spécialement conçus pour répondre aux contraintes de traction en milieux industriels et des normes antidéflagrantes, les presse-étoupes intégrés sont en PA66 noir, résistant aux UV. Ils sont IP67 et IP69K donc résistants à l'immersion et au lavage sous pression à l'eau chaude.</p> | <p><b>2</b> : Grâce à deux ressorts, le cavalier de verrouillage du câble rond ou méplat réalise le maintien de la continuité de terre de la tresse métallique en cas de déformation du câble. (Breveté).</p> | <p><b>3</b> : Ce cavalier réalise un serrage puissant du câble évitant tout arrachage, et qui est indépendant du couple de serrage de l'écrou du presse-étoupe</p> | <p><b>4</b> : Les vis de cavalier sont imperdables.</p> | <p><b>5</b> : Toute une gamme de garnitures en silicone 70 shore et en NBR 70 shore permet de couvrir la totalité des dimensions de câbles ronds ou méplats.</p> |



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis


# Boite de jonction 2 voies en ligne pour traçage électrique, bornes à perçage d'isolant pour câbles autorégulants




En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

| 2 voies en ligne | Perçage d'isolant | Section              | Diamètre des câbles |  | Séries                 |
|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--|------------------------|
|                  |                   | 1~2.5mm <sup>2</sup> |                     |  | <b>Y501 &amp; Y502</b> |


## Montage mural




## Fixation en surface de tube



## Fixation décalée de 50mm pour tubes avec isolation thermique (accessoire en option)



# Boite de jonction 2 voies en ligne pour traçage électrique, bornes à perçage d'isolant pour câbles autorégulants



## Applications principales

Ce boîtier permet de raccorder **un câble d'alimentation sur un câble auto-régulant, ou bien deux câbles autorégulants bout à bout**. Il peut se monter à plat sur une surface, ou bien sur un tube, y compris avec isolation jusqu'à 50mm d'épaisseur.

Il est prévu pour **s'encliqueter** sur les pattes de fixation sur tubes.

Les borniers sont facilement accessibles et **le raccordement est très simple, en particulier pour des câbles méplats autorégulants avec tresse de protection métallique**.

### Gaz :

⊗ II 2G Ex eb IIC T5 Gb

### Poussière :

⊗ II 2D Ex tb IIIC T95°C Db

### Certificats :

ATEX : TÜV 22 ATEX 8896X

IECEx : IECEx TUR 22.0061X

## Caractéristiques techniques

**Matière** : Polyamide 66 noir chargé fibre de verre, 105mm × 45mm × 41mm hors presse étoupes. Résistance supérieure aux UV. Cette matière est non propagatrice de la flamme (UL94 V0) et possède la meilleure classe de résistance au fil incandescent (GWFI 960).

**Étanchéité** : IP67, IP69K (lavage haute pression à chaud).

**Résistance aux chocs** : La plus élevée, IK10 (hors presse-étoupes).

### Fixations :

- **Montage mural** : Deux pattes de fixation murales amovibles livrées en standard, permettent le montage à plat sur une surface. Entre axe 70 × 55mm.

- **Montage sur tube décalé de 10mm** : Deux pattes plastiques encliquetables livrées en standard permettent la fixation sur un tube à l'aide d'un collier de serrage nylon.

- **Montage sur tube, décalé de 50mm** : Platine en acier inoxydable encliquetable permettant l'installation d'un isolant thermique et de sa protection avant la pose et le raccordement du boîtier (Disponible en accessoire, voir pages du catalogue sur les produits 6YTQT).

### Bornier :

- Les bornes destinées aux conducteurs chauffants autorégulants sont à serrage par double couteau, avec maintien de la pression de contact par lame élastique (breveté).

- **Ces bornes sont conçues pour recevoir des câbles chauffants autorégulants avec n'importe quelle distance entre les conducteurs comprise entre 2mm et 10mm.**

- Ces bornes peuvent aussi éventuellement servir pour les conducteurs classiques des câbles d'alimentation.

- Les bornes destinées aux conducteurs des câbles d'alimentation de puissance sont des bornes à serrage par vis de pression. Nous les recommandons pour ce type de conducteurs souvent de type flexible, avec de nombreux brins de petit diamètre qui peuvent être endommagés par les couteaux des bornes à perçage d'isolant.

- Toutes les bornes sont protégées contre le desserrage par vibration ou par choc thermique.

- Le maintien mécanique du câble est assuré par un cavalier indépendant, utilisable sur câble rond ou méplat.

**Ce cavalier métallique breveté assure aussi la mise à la terre de la tresse métallique des câbles chauffants.**

- Sections admissibles : 3 × 1mm<sup>2</sup> à 3 × 2,5mm<sup>2</sup>.

- Intensité maximale admissible : 16A 250V.

**Sortie des câbles** : Par presse-étoupes M24, avec garnitures en NBR 70 Shore (Silicone possible sur demande)

- **Diamètre maximum des câbles ronds** : 8 ; 12 ou 14mm selon garnitures installées.

- **Tailles limites des câbles oblongs** :

- de 8 × 5 à 9,5 × 6mm

- de 9,5 × 2,5 à 11 × 3,5mm

- de 11 × 4 à 13 × 6mm

- de 12,5 × 8 à 14,2 × 9,2mm

Pour plus d'information sur les possibilités de serrage de câbles ronds et oblongs voire la page des presse-étoupes 6YTP.

**Inviolabilité** : Le boîtier peut recevoir un ou deux scellés (livré avec 5 scellés rouges).

# Boite de jonction 2 voies en ligne pour traçage électrique, bornes à perçage d'isolant pour câbles autorégulants



**Assemblage facile :** L'assemblage se fait couvercle ouvert.

Le montage sur paroi ou sur tube peut se faire couvercle ouvert ou fermé.

**Accessoire :** Platine en acier inoxydable encliquetable pour montage décalé sur tube avec épaisseur d'isolant jusqu'à 50mm. Montage sans vis. Voir la section des accessoires de la série 6YTQT.

**Options :**

Nous consulter pour les références des modèles simplifiés ne comportant qu'un seul modèle de garniture de presse-étoupe pour câble rond et câble méplat, étiquetage personnalisé et accessoires spécifiques de montage sur tube. (Versions OEM).

## Références principales\*

Un câble autorégulant et un câble d'alimentation (Y501).

| Références    | Dimension de la garniture du presse-étoupe A   | Dimension de la garniture du presse-étoupe B   |
|---------------|--|--|
| Y501S2S500001 | Garniture <b>silicone</b> pour câble rond diamètre maximum 12mm.                         | Garniture <b>silicone</b> pour câble oblong dimensions de 11 x 4 à 13 x 6mm.   |
| Y501N2N500001 | Garniture <b>NBR</b> pour câble rond diamètre maximum 12mm.                              | Garniture <b>NBR</b> pour câble oblong dimensions de 11 x 4 à 13 x 6mm.  |
| Y501S7S800001 | <b>Jeu de 3 garnitures silicone</b> pour câbles ronds diamètres maximum 8mm, 12 et 14mm. | <b>Jeu de 4 garnitures silicone</b> pour câbles oblongs de 8 x 5 à 9.5 x 6mm ; de 9.5 x 2.5 à 11 x 3.5mm ; de 11 x 4 à 13 x 6mm ; de 12.5 x 8 à 14.2 x 9.2mm |
| Y501N7N800001 | <b>Jeu de 3 garnitures NBR</b> pour câbles ronds diamètres maximum 8mm, 12 et 14mm.      | <b>Jeu de 4 garnitures NBR</b> pour câbles oblongs de 8 x 5 à 9.5 x 6mm ; de 9.5 x 2.5 à 11 x 3.5mm ; de 11 x 4 à 13 x 6mm ; de 12.5 x 8 à 14.2 x 9.2mm.     |


Deux câbles auto-régulants bout à bout (Y502).

| Références    | Dimension de la garniture des presse-étoupe A et B   |
|---------------|--|
| Y502S5S500001 | Garniture <b>silicone</b> pour câble oblong dimensions de 11 x 4 à 13 x 6mm.   |
| Y502N5N500001 | Garniture <b>NBR</b> pour câble oblong dimensions de 11 x 4 à 13 x 6mm.  |
| Y502S8S800001 | <b>Jeu de 4 garnitures silicone</b> pour câbles oblongs de 8 x 5 à 9.5 x 6mm ; de 9.5 x 2.5 à 11 x 3.5mm ; de 11 x 4 à 13 x 6mm ; de 12.5 x 8 à 14.2 x 9.2mm |
| Y502N8N800001 | <b>Jeu de 4 garnitures NBR</b> pour câbles oblongs de 8 x 5 à 9.5 x 6mm ; de 9.5 x 2.5 à 11 x 3.5mm ; de 11 x 4 à 13 x 6mm ; de 12.5 x 8 à 14.2 x 9.2mm.     |


\* Comporte 2 pattes plastiques pour fixation murale et 2 pattes plastiques encliquetables pour montage décalé de 10mm de la surface d'un tube.

\*\* Les garnitures en silicone sont recommandées pour des température ambiantes supérieures à 80°C.

## Dimensions de dégainage du câble oblong avec tresse métallique et du câble d'alimentation (Des instructions plus détaillées sont disponibles dans l'introduction technique)



Modèle à un câble chauffant et un câble d'alimentation (Y501)



Modèle à deux câbles chauffants (Y502)

# Boîte de jonction 2 voies en ligne pour traçage électrique, bornes à perçage d'isolant pour câbles autorégulants



## Opération de montage des câbles autorégulants

|   |  |
|---|--|
|   |  |
| <p>1 : Couper le câble, y passer l'écrou de presse-étoupe, puis la garniture d'étanchéité en silicone au diamètre correspondant au câble utilisé.</p>   | <p>2 : Retirer la gaine externe sur la longueur requise.</p>                                   |
|   |  |
| <p>3 : Couper la tresse métallique à la longueur requise sans la détordre.</p>  | <p>4 : Couper la gaine isolante de la zone chauffante à la longueur requise.</p>               |
|   |  |
| <p>5 : Couper la zone chauffante entre les deux conducteurs sur la longueur requise.</p>  | <p>6 : Ajuster si nécessaire la longueur des conducteurs.</p>                                  |
|   |  |
| <p>7 : Dévisser le cavalier, le retirer si nécessaire, puis faire glisser le câble dans le presse-étoupe, jusqu'à l'intérieur du boîtier. Faire rentrer l'extrémité du câble autorégulant dans le bornier jusqu'au moment où il est en butée.</p> | <p>8 : Serrer le cavalier sur la tresse métallique. Couple de serrage recommandé : 1.6 Nm.</p> |

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis



# Boite de jonction 2 voies en ligne pour traçage électrique, bornes à perçage d'isolant pour câbles autorégulants



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| <p><b>9</b> : Serrer les vis des borne jusqu'à ce que le contact électrique soit effectué avec le conducteur du câble chauffant. Couple de serrage environ 1.5 Nm. Ce couple de serrage peut varier selon l'épaisseur et la dureté de la matière du mélange thermoplastique semi-conducteur. Si nécessaire vérifier la continuité avec un ohmmètre en mesurant la résistance entre les deux bornes N et L.</p> | <p><b>10</b> : Faire glisser la garniture du câble méplat dans le presse étoupe puis serrer l'écrou. Couple de serrage maxi 3N.m. Si ce n'est pas encore fait procéder aux raccordement de l'autre câble et refermer le couvercle.</p> |

## Opération de montage du câble rond


|   |   |
|---|---|
|   |   |
| <p><b>1</b> : Dégainer le câble sur 24mm puis dénuder les conducteurs sur 10mm. Eventuellement y installer un soulier de câble. Introduire sur le câble l'écrou de presse-étoupe puis sélectionner la garniture d'étanchéité du diamètre compatible et la glisser sur le câble.</p> | <p><b>2</b> : Introduire les conducteur de neutre et de phase dans les bornes correspondantes. Serrer les vis. Couple de serrage recommandé 1.6 Nm.</p> |
|   |   |
| <p><b>3</b> : Introduisez le conducteur de terre sous la rondelle carrée de la vis correspondante. Serrez la vis. Couple de serrage recommandé 1.6 Nm.</p>  | <p><b>4</b> : Faites glisser la garniture du câble rond dans le presse étoupe puis serrez l'écrou. Couple de serrage maximum 3N.m.</p>                  |

# Boîte de jonction 4 voies en ligne pour traçage électrique, bornes à perçage d'isolant pour câbles autorégulants




| 4 voies en ligne | Perçage d'isolant | Section              | Diamètre des câbles |  | Séries      |
|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--|-------------|
|                  |                   | 1~2.5mm <sup>2</sup> |                     |  | <b>Y514</b> |


## Montage mural




## Fixation en surface de tube



## Fixation décalée de 50mm pour tubes avec isolation thermique (accessoire 6YTQT en option)



# Boite de jonction 4 voies en ligne pour traçage électrique, bornes à perçage d'isolant pour câbles autorégulants



## Applications principales

Ce boîtier permet de raccorder **un câble d'alimentation sur trois câbles auto-régulants**. Il peut se monter à plat sur une surface, ou bien sur un tube, y compris avec isolation jusqu'à 50mm d'épaisseur.

Il est prévu pour **s'encliquer** sur les pattes de fixation sur tubes.

Les borniers sont facilement accessibles et **le raccordement est très simple**, en particulier pour des câbles méplats autorégulants avec tresse de protection métallique.

### Gaz:

⊗ II 2G Ex eb IIC T5 Gb

### Poussière :

⊗ II 2D Ex tb IIIC T95°C Db

### Certificats :

ATEX : TÜV 22 ATEX 8896X

IECEX : IECEX TUR 22.0061X

## Caractéristiques techniques

**Matière** : Polyamide 66 noir chargé fibre de verre, 105mm x 45mm x 41mm hors presse étoupes. Résistance supérieure aux UV. Cette matière est non propagatrice de la flamme (UL94 V0) et possède la meilleure classe de résistance au fil incandescent (GWFI 960).

**Étanchéité** : IP67, IP69K (lavage haute pression à chaud).

**Résistance aux chocs** : La plus élevée, IK10 (hors presse étoupes).

### Fixations :

- **Montage mural** : Deux pattes de fixation murales amovibles livrées en standard, permettent le montage à plat sur une surface. Entre axe 60 x 90mm.

- **Montage sur tube décalé de 10mm** : Deux pattes plastiques encliquetables livrées en standard permettent la fixation sur un tube à l'aide d'un collier de serrage nylon.

- **Montage sur tube, décalé de 50mm** : platine en acier inoxydable encliquetable permettant l'installation d'un isolant thermique et de sa protection avant la pose et le raccordement du boîtier. (Disponible en accessoire, voir pages du catalogue sur les produits 6YTQT).

### Bornier :

- Les bornes destinées aux conducteurs chauffants autorégulants sont à serrage par double couteau, avec maintien de la pression de contact par lame élastique (breveté).

- Ces bornes sont conçues pour recevoir des câbles chauffants autorégulants avec n'importe quelle distance entre les conducteurs comprise entre 2mm et 10mm.

- Ces bornes peuvent aussi éventuellement servir pour les conducteurs classiques des câbles d'alimentation.

- Les bornes destinées aux conducteurs des câbles d'alimentation de puissance sont des bornes à serrage par vis de pression. Nous les recommandons pour ce type de conducteurs souvent de type flexible, avec de nombreux brins de petit diamètre qui peuvent être endommagés par les couteaux des bornes à perçage d'isolant.

- Toutes les bornes sont protégées contre le desserrage par vibration ou par choc thermique.

- Le maintien mécanique du câble est assuré par un cavalier indépendant, utilisable sur câble rond ou méplat.

**Ce cavalier métallique breveté assure aussi la mise à la terre de la tresse métallique des câbles chauffants.**

- Sections admissibles : 3 x 1mm<sup>2</sup> à 3 x 2.5mm<sup>2</sup>.

- Intensité maximale admissible : 16A 250V.

# Boite de jonction 4 voies en ligne pour traçage électrique, bornes à perçage d'isolant pour câbles autorégulants



**Interconnexion :** les bornes de neutre (N) des différentes sorties et entrées sont interconnectées par un shunt interne, de même que les bornes de phase (L).

**Sortie des câbles :** par presse-étoupes M24, avec garnitures en NBR 70

Shore (Silicone possible sur demande).

- Diamètre maximum des câbles ronds : 8 ; 12 ou 14mm selon garnitures installées.

- Tailles limites des câbles oblongs :

- de 8 × 5 à 9.5 × 6mm
- de 9.5 × 2.5 à 11 × 3.5mm
- de 11 × 4 à 13 × 6mm
- de 12.5 × 8 à 14.2 × 9.2mm

Pour plus d'information sur les possibilités de serrage de câbles ronds et oblongs voir la page des presse-étoupes 6YTP.

**Inviolabilité :** Le boîtier peut recevoir un ou deux scellés (livré avec 5 scellés rouges).

**Assemblage facile :** L'assemblage se fait couvercle ouvert.

Le montage sur paroi ou sur tube peut se faire couvercle ouvert ou fermé.

**Accessoire :** Platine en acier inoxydable encliquetable pour montage décalé sur tube avec épaisseur d'isolant jusqu'à 50mm. Montage sans vis. Voir la section des accessoires modèles 6YTQT.

**Options :**

- Modèle à 3 sorties (une sortie est condamnée par un bouchon).
- 2 Circuits indépendants (les shunts internes entre les bornes sont supprimés).

**Nous consulter pour les références des modèles simplifiés ne comportant qu'un seul modèle de garniture de presse-étoupe pour câble rond et câble méplat, étiquetage personnalisé et accessoires spécifiques de montage sur tube. (Versions OEM).**

## Références principales\*

Version pour trois câbles autorégulants et un câble d'alimentation (Y514)


| Références    | Dimension de la garniture du presse-étoupe A   | Dimension de la garniture des presse-étoupes B, C, D   |
|---------------|--|--|
| Y514S2S5S5S51 | Garniture <b>silicone</b> pour câble rond diamètre maximum 12mm.                         | Garniture <b>silicone</b> pour câble oblong dimensions de 11 × 4 à 13 × 6mm.   |
| Y514N2N5N5N51 | Garniture <b>NBR</b> pour câble rond diamètre maximum 12mm.                              | Garniture <b>NBR</b> pour câble oblong dimensions de 11 × 4 à 13 × 6mm.  |
| Y514S7S8S8S81 | Jeu de 3 garnitures <b>silicone</b> pour câbles ronds diamètres maximum 8mm, 12 et 14mm. | Jeu de 4 garnitures <b>silicone</b> pour câbles oblongs de 8 × 5 à 9.5 × 6mm ; de 9.5 × 2.5 à 11 × 3.5mm ; de 11 × 4 à 13 × 6mm ; de 12.5 × 8 à 14.2 × 9.2mm |
| Y514N7N8N8N81 | Jeu de 3 garnitures <b>NBR</b> pour câbles ronds diamètres maximum 8mm, 12 et 14mm.      | Jeu de 4 garnitures <b>NBR</b> pour câbles oblongs de 8 × 5 à 9.5 × 6mm ; de 9.5 × 2.5 à 11 × 3.5mm ; de 11 × 4 à 13 × 6mm ; de 12.5 × 8 à 14.2 × 9.2mm.     |

\* Comporte 2 pattes plastiques pour fixation murale et 2 pattes plastiques encliquetables pour montage décalé de 10mm de la surface d'un tube.

\*\* Les garnitures en silicone sont recommandées pour des températures ambiantes supérieures à 80°C.

## Dimensions de dégainage du câble oblong avec tresse métallique et du câble d'alimentation

(Des instructions plus détaillées sont disponibles dans l'introduction technique)



# Boite de jonction 4 voies en ligne pour traçage électrique, bornes à perçage d'isolant pour câbles autorégulants



## Opération de montage des câbles autorégulants

|   |  |
|---|--|
|   |  |
| <p>1 : Couper le câble, y passer l'écrou de presse-étoupe, puis la garniture d'étanchéité en silicone au diamètre correspondant au câble utilisé.</p>   | <p>2 : Retirer la gaine externe sur la longueur requise.</p>                                   |
|   |  |
| <p>3 : Couper la tresse métallique à la longueur requise sans la détordre.</p>  | <p>4 : Couper la gaine isolante de la zone chauffante à la longueur requise.</p>               |
|   |  |
| <p>5 : Couper la zone chauffante entre les deux conducteurs sur la longueur requise.</p>  | <p>6 : Ajuster si nécessaire la longueur des conducteurs.</p>                                  |
|   |  |
| <p>7 : Dévisser le cavalier, le retirer si nécessaire, puis faire glisser le câble dans le presse-étoupe, jusqu'à l'intérieur du boîtier. Faire rentrer l'extrémité du câble autorégulant dans le bornier jusqu'au moment où il est en butée.</p> | <p>8 : Serrer le cavalier sur la tresse métallique. Couple de serrage recommandé : 1.6 Nm.</p> |

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

# Boite de jonction 4 voies en ligne pour traçage électrique, bornes à perçage d'isolant pour câbles autorégulants



|  |  |
|--|--|
|  |  |
| <p><b>9</b> : Serrer les vis des borne jusqu'à ce que le contact électrique soit effectué avec le conducteur du câble chauffant. Couple de serrage environ 1.5 Nm. Ce couple de serrage peut varier selon l'épaisseur et la dureté de le matière du mélange thermoplastique semi-conducteur. Si nécessaire vérifier la continuité avec un ohmmetre en mesurant la résistance entre les deux bornes N et L.</p> | <p><b>10</b> : Faire glisser la garniture du câble méplat dans le presse étoupe puis serrer l'écrou. Couple de serrage maxi 3N.m. Si ce n'est pas encore fait procéder aux raccordement de l'autre câble et refermer le couvercle.</p> |

## Opération de montage du câble rond

|   |   |
|---|---|
|   |   |
| <p><b>1</b> : Dégainer le câble sur 24mm puis dénuder les conducteurs sur 10mm. Eventuellement y installer un soulier de câble. Introduire sur le câble l'écrou de presse-étoupe puis sélectionner la garniture d'étanchéité du diamètre compatible et la glisser sur le câble.</p> | <p><b>2</b> : Introduire les conducteur de neutre et de phase dans les bornes correspondantes. Serrer les vis. Couple de serrage recommandé 1.6 Nm.</p> |
|   |   |
| <p><b>3</b> : Introduisez le conducteur de terre sous la rondelle carrée de la vis correspondante. Serrez la vis. Couple de serrage recommandé 1.6 Nm.</p>  | <p><b>4</b> : Faites glisser la garniture du câble rond dans le presse étoupe puis serrez l'écrou. Couple de serrage maximum 3Nv.</p>                   |

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis



# Section 6

## Thermostats **mécaniques** sous boîtier, pour mesure de **température ambiante, ou avec sonde distante.**



## Les avantages des thermostats mécaniques

- Peu coûteux.

- Utilisation simple sans nécessité d'utilisateurs spécialement formés.
- Raccordement simple, habituellement avec uniquement 2 conducteurs.






# Thermostats M20 x 1.5 pour montage dans les perçages ou taraudages pour presse-étoupes, pour contrôle de la température ambiante externe des boîtiers

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

| Filetage  | Diamètre du corps | Section                    | Capteurs            | Matière du corps  | Séries      |
|-----------|-------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| M20 x 1.5 | Ø18.2 x 15mm      | 0.5mm <sup>2</sup> (AWG24) | Thermostat à disque | Aluminium anodisé | <b>49JB</b> |



## Versions de montage en traversée de paroi de boîtier

|                             |                         |  |   |
|-----------------------------|-------------------------|--|---|
|                             |                         |  |   |
| Dans un taraudage M20 x 1.5 | Dans un perçage de 20mm | Dans un taraudage M20 x 1.5 (joint en rouge) | Dans un perçage de 20mm (écrou en vert) |

## Applications principales

Ces thermostats à température fixe ont été prévus pour se monter dans des perçages dia 20mm (Prévoir un contre écrou et un joint) ou dans des taraudages M20 x 1.5 (Prévoir un joint), destinés au montage de presse-étoupes dans les boîtiers de raccordement ou les coffrets de contrôle. **Ils permettent d'installer simplement et sans difficulté un contrôle de température ambiante, habituellement avec une fonction de détection de gel, sur ces boîtiers.** La mesure de température ambiante se fait alors à l'extérieur, à 15mm de la paroi, et le système est complètement étanche.

## Caractéristiques techniques

**Boîtier :** Aluminium anodisé noir avec filetage M20 x 1.5.

**Étanchéité :** IP66.

**Raccordement :** Câble à deux conducteurs de 1.5mm<sup>2</sup> (AWG15), isolation 300V.

**Température de déclenchement :**

Ouverture : 10+/-3°C (Arrêt du chauffage.)

Fermeture : 4+/-3°C (Mise en marche du chauffage.)

Autres températures possibles, nous consulter.

**Pouvoir de coupure :** 16A 250V, 10.000 cycles.

**Accessoires :**

|                           |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| Écrou M20 x 1.5 en Nylon  |  | 66NDM20545H25 |
| Joint plat en NBR70 shore |  | 66JPN18518265 |

## Références


| Longueur de câble (L) |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 300mm                 | 1m               | 2m               | 3m               |
| 49JBDJ01006KFRF8      | 49JBDJ01006KFR18 | 49JBDJ01006KFR28 | 49JBDJ01006KFR38 |

**Note :** Des versions de ces thermostats destinés à être montés dans des coffrets pour le contrôle de la température ambiante dans des milieux explosibles gaz ou poussière sont décrits dans le catalogue N°4. Le filetage est alors M22x1.5 au lieu de M20x1.5, et la référence des produits devient 4V.

# Boite de jonction 2 voies parallèles pour traçage électrique Avec 2 voyants et thermostat antigel incorporés



| 2 voies parallèles | Montage mural | Section              | Diamètre des câbles |  | Séries     |
|--------------------|---------------|----------------------|---------------------|--|------------|
|                    |               | 1~2.5mm <sup>2</sup> |                     |  | <b>Y22</b> |



## Applications principales

Ces boîtiers sont particulièrement destinés à la mise en marche automatique de **réchauffage antigel de petites installations**. Ils permettent de connecter un câble d'alimentation sur un câble chauffant classique ou autorégulant. Dans ces boîtiers, le thermostat à température fixe de type bimétablique, surmoulé, est thermiquement isolé de la paroi sur laquelle il est monté, et sa surface de mesure est mécaniquement protégée par une grille. Il est situé en avant du coffret afin de se trouver dans une zone de circulation naturelle de l'air ambiant. Le boîtier doit donc être monté dans un endroit représentatif de la température ambiante autour de l'installation à protéger. **Les deux lampes témoins permettent de vérifier rapidement l'état du fonctionnement.**

## Caractéristiques techniques

**Montage :** Mural, par pattes de fixation latérales externes. Ces pattes peuvent être repliées vers l'intérieur.

**Protection :** IP65, IK03 sur la grille de protection du thermostat, IK10 sur le reste du boîtier.

**Matière :** ABS-PC noir chargé fibre de verre.

**Visserie :** Inox, imperdable.

**Température d'étalonnage :** ouverture du contact à 10°C (fin du chauffage), fermeture du contact à 4°C (mise en marche du chauffage).

**Sortie :** 2 Presse étoupes M20, PA6, IP66.

Livrés avec deux jeux de garnitures en NBR 70 shore pour câble rond de 8 à 12mm, et un jeu de garniture pour câble oblong jusqu'à 6 x 13mm.

**Pouvoir de coupure :** Unipolaire 16A 250V (10.000 cycles).

**Lampes témoins :** permettent de visualiser la présence de tension d'alimentation et l'état de sortie du contact du thermostat (L'alimentation 230V phase et neutre est nécessaire pour les lampes témoin).

**Identification :** Le couvercle comporte un logement de 20 x 40mm permettant le montage d'une plaque d'identification rivetée en acier inoxydable, ou d'une étiquette adhésive.

**Personnalisation :** Marquage laser de la plaque métallique d'identification, ou étiquetage personnalisé.

**Raccordement :** Sur bornier à vis incorporé 4mm<sup>2</sup>.

**Options :**

- Autres températures,
- Modèles sans lampes témoin.

## Référence

Y22D9J01006USUS0


# Boîte de jonction 3 voies parallèles pour traçage électrique avec thermostat antigel incorporé




En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

| 3 voies parallèles | Bornes à vis et rondelles carrée | Section              | Diamètre des câbles |  | Séries      |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|--|-------------|
|                    |                                  | 1~2.5mm <sup>2</sup> |                     |  | <b>Y261</b> |

## Montage mural



## Montage sur tube avec platine de fixation à distance



Exemple de fixation en surface de tube avec serre-câble nylon

Exemple de fixation à distance de la surface d'un tube avec une platine en acier inoxydable type 6YTQT



# Boite de jonction 3 voies parallèles pour traçage électrique avec thermostat antigel incorporé



## Applications principales

Ce boîtier permet de raccorder un câble d'alimentation sur deux câbles chauffants, ou d'assurer la continuité d'un câble d'alimentation entre plusieurs boîtiers, en branchant en dérivation un seul câble chauffant.

**Le thermostat à disque incorporé permet l'utilisation pour les applications de mise hors gel.**

Il peut se monter à plat sur une surface, ou bien sur un tube.

Les borniers sont facilement accessibles et le raccordement est simple, y compris pour des câbles méplats avec tresse de protection métallique.

Compatible avec tous types de câbles chauffants ronds ou méplats.

## Caractéristiques techniques

**Matière :** Polyamide 66 noir, 90mm × 67mm × 36mm hors presse étoupes. Excellente résistance aux UV.

**Thermostat :** pouvoir de coupure 16A 230V, ouverture du contact par hausse de température à 10°C+/-3°C, fermeture par baisse de température à 4°C +/- 3°C. (Autres températures sur demande)

**Étanchéité :** IP65

**Fixation :** Comporte deux pattes de fixation murales amovibles, entre axe 96mm. Peut aussi se fixer sur un tube à l'aide d'un collier de serrage nylon en utilisant les deux œillets situés de part et d'autre du boîtier.

**Bornier :** Toutes les bornes sont munies de vis avec rondelle carrée maintenue, permettant le serrage sur tous types de conducteurs, souples ou rigides. Le maintien mécanique du câble est assuré par un cavalier indépendant, utilisable sur câble rond ou méplat.

**Ce cavalier métallique breveté assure aussi la mise à la terre de la tresse métallique des câbles chauffants.**

- Sections admissibles : 3 × 1 à 3 × 2.5mm<sup>2</sup>

- Intensité maximale admissible : 16A 250V

**Sortie des câbles :** par presse-étoupes M24, avec garnitures en NBR 70 Shore (Silicone possible sur demande).

- Diamètre maximum des câbles ronds : 8 ; 12 ou 14mm selon garnitures installées.

- Tailles limites des câbles oblongs :

- de 8 × 5 à 9.5 × 6mm

- de 9.5 × 2.5 à 11 × 3.5mm

- de 11 × 4 à 13 × 6mm

- de 12.5 × 8 à 14.2 × 9.2mm

Pour plus d'information sur les possibilités de serrage de câbles ronds et oblongs voire la page des presse-étoupes 6YTP.

**Inviolabilité :** Le boîtier peut recevoir un scellé (livré avec 5 scellés rouges).

**Assemblage facile :** L'assemblage se fait couvercle ouvert.

Le montage sur paroi ou sur tube peut se faire couvercle ouvert ou fermé.

**Accessoires :** Platine en acier inoxydable pour montage écarté du tube, voir la page des accessoires série 6YTQT.

**Options :** Version pour 3 câbles chauffants sans câble d'alimentation et version pour un câble chauffant et 2 câbles d'alimentation.

## Principales références


| Y261SS06103004300 | Comporte un jeu de garnitures pour câbles ronds et 2 jeux de garnitures pour câbles oblongs. |   |   |
|-------------------|--|---|---|
| Références        | Équipement coté A*   | Équipement coté B*  | Équipement coté C*  |
| Y261PFF610304300  | Garniture <b>silicone</b> pour câble rond diamètre maximum 8mm.                              | Garniture <b>silicone</b> pour câble oblong dimensions maximales 13 × 6mm.  | Garniture <b>silicone</b> pour câble oblong dimensions maximales 13 × 6mm.  |
| Y261KNN610304300  | Garniture <b>NBR</b> pour câble rond diamètre maximum 8mm.                                   | Garniture <b>NBR</b> pour câble oblong dimensions maximales 13 × 6mm.   | Garniture <b>NBR</b> pour câble oblong dimensions maximales 13 × 6mm.   |
| Y261PSS610304300  | Garniture <b>silicone</b> pour câble rond diamètre maximum 8mm.                              | Jeu de garnitures <b>silicone</b> pour câble oblongs, dimensions maximales 9.5 × 6 ; 11 × 3.5 ; 13 × 6 et 14.2 × 9.2mm. | Jeu de garnitures <b>silicone</b> pour câble oblongs, dimensions maximales 9.5 × 6 ; 11 × 3.5 ; 13 × 6 et 14.2 × 9.2mm. |
| Y261KXX610304300  | Garniture <b>NBR</b> pour câble rond diamètre maximum 8mm.                                   | Jeu de garnitures <b>NBR</b> pour câble oblongs, dimensions maximales 9.5 × 6 ; 11 × 3.5 ; 13 × 6 et 14.2 × 9.2mm.      | Jeu de garnitures <b>NBR</b> pour câble oblongs, dimensions maximales 9.5 × 6 ; 11 × 3.5 ; 13 × 6 et 14.2 × 9.2mm.      |

\* Garnitures en silicone recommandées pour température ambiantes supérieures à 80°C

# Boite de jonction 3 voies parallèles pour traçage électrique avec thermostat antigel incorporé



## Dimensions de dénudage et dégainage des câbles rond oblongs



### Opération de montage des câbles autorégulants

(Plus de détails sur les différentes méthodes de préparation des extrémités pour les différents types de câbles sont disponibles dans l'introduction technique).

|  |  |
|--|--|
| <p><b>1</b></p>  | <p><b>2</b></p>  |
| <p>1 : Après avoir sélectionné la garniture de presse étoupe à la dimension recommandée pour le type de câble, passer le câble chauffant au travers de l'écrou de presse-étoupe, et de sa garniture.</p> | <p>2 : Dégainer l'enveloppe extérieure du câble chauffant sur la longueur requise.</p>           |
| <p><b>3</b></p>  | <p><b>4</b></p>  |
| <p>3 : Couper la tresse métallique à la longueur requise.</p>  | <p>4 : Dégainer l'enveloppe isolante autour de la partie chauffante sur la longueur requise.</p> |
| <p><b>5</b></p>  | <p><b>6</b></p>  |
| <p>5 : Couper la partie chauffante entre les deux conducteurs sur la longueur requise.</p>   | <p>6 : Dénuder les deux conducteurs sur la longueur requise.</p>                                 |

## Boite de jonction 3 voies parallèles pour traçage électrique avec thermostat antigel incorporé



|  |   |
|--|---|
| <p><b>7</b></p>  | <p><b>8</b></p>   |
| <p>7 : Si nécessaire, couper les conducteurs dénudés pour les mettre à longueur.</p>   | <p>8 : Dévisser le cavalier, dévisser les 2 vis des bornes électriques et les retirer si nécessaire, puis passer le câble méplat dans le presse-étoupe.</p> |
| <p><b>9</b></p>  | <p><b>10</b></p>  |
| <p>9 : Positionner les conducteurs à l'endroit où il seront serrés. Serrer les vis du bornier sur les conducteurs. Couple de serrage recommandé : 1.2 Nm.</p>  | <p>10 : Replacer le cavalier et le serrer sur la tresse métallique. Couple de serrage recommandé : 1.2 Nm.</p>  |
| <p><b>11</b></p>   |   |
| <p>11 : Faire glisser la garniture du câble méplat dans le presse étoupe puis serrer l'écrou. Couple de serrage maximal : 3N.m. Procéder aux raccordement éventuel des autres câbles et refermer le couvercle.</p> |   |

### Opération de montage du câble rond

|  |   |
|--|---|
| <p><b>1</b></p>  | <p><b>2</b></p>   |
| <p>1 : Dégainer et dénuder le câble rond aux dimensions données par le plan. Eventuellement y installer un soulier de câble. Introduire sur le câble l'écrou de presse-étoupe puis sélectionner la garniture d'étanchéité du diamètre compatible et la glisser sur le câble.</p> | <p>2 : Introduire les conducteur de neutre, de phas et de terre dans les bornes correspondantes. Serrer les vis. Couple de serrage recommandé 1.2 Nm.</p> |

## Boite de jonction 3 voies parallèles pour traçage électrique avec thermostat antigel incorporé




En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

3



3 : Serrez le cavalier. Couple de serrage recommandé 1.6 Nm.

4



4 : Faites glisser la garniture du câble rond dans le presse-étoupe puis serrez l'écrou. Couple de serrage 3N.m maxi.

Thermostats d'ambiance à bulbe queue de cochon, avec lampe témoin, 2 presse-étoupes IP55, pour applications en traçage électrique.



| Boitier | Type       | Fonctionnement | Contact     | Mesure   | Plages °C | Séries                         |
|---------|------------|----------------|-------------|----------|-----------|--------------------------------|
| IP55    | Régulation | Mécanique      | A ouverture | Ambiance |           | <b>Y0D8<br/>&amp;<br/>Y0D9</b> |
| Matière |            |                |             |          |           |                                |
| PC-ABS  |            |                |             |          |           |                                |

Y0D8 : Réglage externe

Y0D9 : Réglage interne

Exemple de montage avec fixation murale et raccordement sur boîtiers Y25 installés en série pour la protection antigel d'abreuvoirs.

Exemple de d'assemblage sur un boîtier Y29 avec pied de fixation sur tube.



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis



# Thermostats d'ambiance à bulbe queue de cochon, avec lampe témoin, 2 presse-étoupes M20, pour applications en traçage électrique.



## Applications principales

Contrôle ou régulation de la température ambiante dans des locaux professionnels, lorsqu'une bonne protection aux projections de liquides ou aux poussières est demandée. **Sortie par deux presse-étoupes permettant le raccordement de câbles chauffants en traçage électrique pour mise hors gel.**

Le raccordement d'un câble chauffant peut être effectué en direct. Pour le raccordement de plusieurs câbles chauffants, il est nécessaire de passer par un boîtier intermédiaire de types Y25, Y26, Y28, Y29 (Voir pages de ces produits).

## Caractéristiques techniques

**Boîtier:** extra plat IP44, en PC-ABS chargé fibre de verre, noir, UL94-V0. Bonne résistance à l'impact et aux UV. Platine de fixation murale avec pattes plastique amovibles.

**Sorties du boîtier:** Par 2 presse-étoupes M20. Le positionnement des presse-étoupes peut être modifié dans 3 emplacements. **Des presse-étoupes pour câbles oblongs de traçage électrique sont possibles sur demande. Voir les modèles disponibles dans les pages des accessoires 6YTP.**

**Réglage :** Par manette graduée en °C pour les modèles à réglage extérieur, par cadran gradué et réglage tournevis pour les modèles à réglage interne. Graduations en °F disponibles en option.

**Élément sensible:** Bulbe à dilatation de liquide. La mesure de température est réalisée par un bulbe queue de cochon situé sur le côté du boîtier.

**Plages de réglage:** 4-40°C (40-105°F)

**Raccordement électrique:** Sur bornier à vis (Possibilité de raccorder deux conducteurs de 1.5mm<sup>2</sup> sur chaque borne).

**Fixation:** Murale, par deux pattes latérales amovibles, pour vis dia 4mm, entre axe 69mm.

**Ce thermostat peut se fixer sur l'arrière des boîtiers de raccordement avec pied de montage sur tube de la série Y29.**

**Contact:** A ouverture par élévation de température.

**Lampe témoin:** Néon, 230V, rouge, en standard, en parallèle sur la charge.

**Pouvoir de coupure, charges résistives:** 16A 250V, 50 ~60Hz

**Température minimale de stockage:** -35°C (-30°F).



**Température ambiante maximale:** 60°C (140°F).

## Sélection de quelques références avec garnitures de presse-étoupe pour câbles ronds \*

| Plages de température °C (°F) | Réglage interne** | Réglage externe** | Différentielle    | Température maxi sur le bulbe |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 4-40 (40-105)                 | Y0D9KD104040QB3J  | Y0D8KD104040QB3J  | 1±0.5°C (1.8±1°F) | 60°C (140°F)                  |

\* Ces produits existent avec élément de mesure à bulbe et capillaire, remplacer Y0D dans la référence par Y0A. Voir le catalogue N°2 pour les pages techniques de tous les modèles et les plages de température existantes.

\*\* Graduations en °F : remplacer le dernier caractère (J) par K.


| Impression des manettes |                   | *Modèles avec mesure par bulbe et capillaire   |   |
|-------------------------|-------------------|--|---|
| Graduations en °F       | Graduations en °C | Y0A8   | Y0A9  |
| 40-105°F                | 4-40°C            |  |  |

# Thermostats d'ambiance à bulbe queue de cochon pour traçage électrique, boîtier métallique




| Boîtier           | Type              | Fonctionnement   | Contact          | Mesure          | Plages °C | Séries                   |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|--------------------------|
| <b>IP65, IK10</b> | <b>Régulation</b> | <b>Mécanique</b> | <b>Inverseur</b> | <b>Ambiance</b> |           | <b>Y1A8G &amp; Y1B8G</b> |
| <b>Aluminium</b>  |                   |                  |                  |                 |           |                          |

**Y1B8G : Réglage externe (Avec lampe témoin)**




**Y1A8G : Réglage interne (Sans lampe témoin)**



Exemple de montage en commande de câbles chauffants d'un modèle Y1B2P, combiné avec un boîtier Y29.



Exemple de montage en commande de deux câbles chauffants pour mise hors gel d'un tuyau en acier, combiné avec un boîtier Y27.



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis



## Applications principales

- Milieux industriels dans lesquels une forte résistance mécanique est requise ; Système électromécanique robuste et durable. Insensible aux variations de tension.
- Montage en extérieur pour commande de systèmes de mise hors gel et de traçage électrique.
- Montage mural en intérieur ou extérieur pour régulation de température de chambres froides.
- Régulation de température ambiante de locaux industriels ou commerciaux.
- Montage en extérieur pour commande de systèmes de mise hors gel.
- Régulation de serres ou de locaux d'élevage.

**Boîtier :** Aluminium, IP65, IK10, avec platine de fixation murale en acier inoxydable 304 écartant l'élément de mesure de la paroi de fixation. Peinture époxy gris RAL7035. Vis de couvercle imperdables en acier inoxydable. Couvercle imperdable avec chaînette.

**Plages de réglage :** 4-40°C (40-105°F).

**Réglage :** Par manette graduée en °C, avec butée maxi ou mini réglable, située sous la manette. Les modèles à réglage sous hublot comportent un couvercle en polycarbonate transparent permettant de voir l'état de la lampe témoin et le réglage du point de consigne. Graduations en °F disponibles en option.

**Action :** Thermostat de régulation.

**Élément sensible :** Bulbe à dilatation de liquide. La mesure de température est réalisée par un bulbe queue de cochon situé sur le côté du boîtier.

**Raccordement électrique :** Sur bornier à vis. (Possibilité de raccorder deux conducteurs de 1.5mm<sup>2</sup> sur chaque borne).

**Mise à la terre :** Interne et externe.

**Lampe témoin :** Permet de visualiser l'état de sortie du contact du thermostat. Montée en standard pour les modèles à réglage sous hublot. Non standard et en option uniquement pour les modèles à réglage interne sans hublot. (L'alimentation 230V phase et neutre est nécessaire pour cette lampe témoin)

**Alimentation électrique :** 2 Presse-étoupes M20, PA66 noir.

**Fixation :** Murale, par 4 vis dia 4 à 5mm sur la paroi, entre axe 94 × 92mm.

**Identification :** Plaque d'identification métallique, rivetée.

**Contact :** Inverseur

**Pouvoir de coupure, charges résistives :**

16A 250V, 50 ~60Hz: >100000 cycles,

**Température minimale de stockage :** -35°C (-30°F)

**Température ambiante maximale :** 60°C (140°F)

**Variantes :** Appareils avec sonde de mesure à distance.

Pour plus d'informations sur le thermostat incorporé dans ce boîtier, voir la fiche technique du thermostat 8G dans le catalogue N°1.

## Références principales

| Plages de réglage °C (°F) | Références avec réglage externe | Références avec réglage interne | Différentielle °C (°F) |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 4-40°C (40-105°F)         | Y1B8G4040AQ30001J               | Y1A8G4040AQ30001J               | 1.6±1°C (2.9±2°F)      |

Graduations en °F: remplacer le dernier caractère (J) par K


| Impression des manettes |                   | Variantes<br>(Pour plus d'information sur ces modèles, voir le catalogue N°2, 2ème édition) |  |
|-------------------------|-------------------|---|--|
| Graduations en °F       | Graduations en °C | Y1R8G   | Y1I8G  |
| 40-105°F                | 4-40°C            | Thermostat avec sonde distante, avec réglage interne  | Thermostat avec sonde distante, avec réglage sous hublot |
|                         |                   |   |  |

# Thermostats d'ambiance à bulbe queue de cochon pour traçage électrique



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

| Boîtier                  | Type              | Fonctionnement   | Contact          | Mesure          | Plages °C | Séries        |
|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|---------------|
| <b>IP66<br/>IK10</b>     | <b>Régulation</b> | <b>Mécanique</b> | <b>Inverseur</b> | <b>Ambiance</b> |           | <b>YF7GNC</b> |
| <b>Matière</b>           |                   |                  |                  |                 |           |               |
| <b>PA66<br/>&amp; PC</b> |                   |                  |                  |                 |           |               |



Exemple de montage en parallèle de plusieurs câbles chauffants reliés par des boîtiers Y25.

Exemple de montage en commande deux câbles chauffants pour mise hors gel d'un tuyau métallique, combiné avec un boîtier Y29.

# Thermostats d'ambiance à bulbe queue de cochon pour traçage électrique



## Applications principales

- Installations dans lesquelles la résistance aux fortes chutes d'eau est requise. Le couvercle transparent permet de visualiser le réglage et les deux lampes témoins. Le mécanisme électromécanique est robuste et insensible aux variations de tension.
- Montage en extérieur pour commande de systèmes de mise hors gel et de traçage électrique.
- Montage mural en intérieur ou extérieur pour régulation de température de chambres froides.
- Régulation de température ambiante de locaux industriels ou commerciaux.
- Régulation de serres ou de locaux d'élevage.

**Boîtier :** Degré de protection IP 66 : étanche aux jets d'eau sous forte pression et paquets de mer, totalement étanche aux poussières (selon EN 60529). Corps en polyamide 6-6 noir chargé fibre de verre. Couvercle en polycarbonate transparent avec joint torique dévissable à la main, mais il est possible aussi de le serrer et de le desserrer avec une clef à ergots. Résistance aux chocs : IK10. Forte résistance aux UV.

**Réglage :** Par manette graduée en °C, avec butée maxi ou mini réglable, située sous la manette. Graduations en °F disponibles en option.

**Action :** Thermostat de régulation, action tout ou rien.

**Élément sensible :** Bulbe à dilatation de liquide. La mesure de température est réalisée par un bulbe queue de cochon en acier inoxydable situé sur le côté supérieur du boîtier.

**Lampes témoins :** Lampe témoin de présence de tension en entrée et lampe témoin de sortie tension. (L'alimentation 230V phase et neutre est nécessaire pour cette lampe témoin).

**Plages de réglage :** 4-40°C (40-105°F).

**Passage des câbles :** Par deux presse-étoupes M20 en PA66 noir, intégrés.

**Raccordement électrique :** Sur bornier à vis. (Possibilité de raccorder deux conducteurs de 1.5mm<sup>2</sup> sur chaque borne).

**Mise à la terre :** Borne à vis interne.

**Fixation :** Murale, par deux pattes entre axe 114mm pour vis dia 4 à 5mm

**Identification :** Plaque d'identification sur face arrière.

**Contact :** Inverseur

**Pouvoir de coupure, charges résistives :** 16A 250V, 50 ~60Hz: >100000 cycles,

**Température minimale de stockage :** -35°C (-30°F)

**Température ambiante maximale :** 60°C (140°F).




**Variantes :** Appareils avec sonde de mesure à distance.

Pour plus d'informations techniques sur le mécanisme de thermostat utilisé dans ce boîtier, voir la fiche technique du thermostat 8G dans le catalogue N°1.

## Références principales utilisées en traçage électrique

| Plages de réglage °C (°F) | Référence        | Différentielle °C (°F) |
|---------------------------|------------------|------------------------|
| 4-40°C (40-105°F)         | YF7GNC04040023ZJ | 1.6±1°C (2.9±2°F)      |

Graduations en °F: remplacer le dernier caractère (J) par K.

| Impression des manettes   |   | Modèle avec bulbe et capillaire pour mesure de température distante<br>(Fiche technique disponible dans le catalogue N°2, deuxième édition) |
|---|---|---|
| Graduations en °F   | Graduations en °C   |   |
| 40-105°F  | 4-40°C  | YF9GNC  |
|  |  |   |



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis



# Section 7

## Régulateurs **électroniques**, pour mesure de température **ambiante**, **avec capteur incorporé ou à distance.**








## Les avantages des régulateurs électroniques dans le traçage électrique


- Précision accrue.
- Différentes actions de régulation possibles (sur certains modèles).
  - Différentielle réglable.
- Distance plus importante entre la sonde et le boîtier de contrôle.
- Séparation possible entre la sonde et le boîtier de contrôle facilitant l'installation des deux séparément.
- Affichage visible de la température (sur certains modèles).



# Régulateur électronique à affichage numérique, action tout ou rien, montage sur rail DIN, pour traçage électrique

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

| Boitier  | Type  | Fonctionnement  | Contact   | Mesure   | Plages °C     | Séries |
|--|---|---|---|--|---------------|--------|
| Rail Din   | Régulation  | Electronique  | A ouverture   | Sonde à distance   | Paramétrables | 2DNA   |
|  |  |  |  |  |               |        |



## Applications principales

- Montage en intérieur, dans un coffret avec rail Din, pour commande de systèmes de mise hors gel et de traçage électrique. (Dégivrage et déneigement de gouttières et de toitures, rampes chauffantes).

Ce régulateur électronique, conçu pour l'utilisation la plus simple et la plus instinctive, est destiné à être intégré dans des coffrets équipés de rail DIN. Il peut être facilement utilisé par des opérateurs sans formation spécifique. Il a une action tout ou rien avec différentielle réglable.

Le paramétrage de l'affichage en °C ou en °F, du point digital, la sélection de commande de chauffage ou de refroidissement, la sélection du type de capteur et de la plage de réglage sont paramétrable par des interrupteurs miniatures sur le circuit imprimé, et non accessible par l'utilisateur final.

L'utilisateur final a uniquement la possibilité de régler le point de consigne et la valeur de la différentielle.

Il est possible de paramétrer sur site, sans ouvrir l'appareil, la température maximale qui sera réglable par l'utilisateur final.

## Caractéristiques techniques

**Dimensions :** 86.9 × 58 × 52.5mm.

**Affichage :** LED, 3+1 digit. Le 4ème digit affiche °C ou °F selon la sélection faite lors de l'installation.

**Réglage du point de consigne :** En fonctionnement normal, l'afficheur en permanence de la température mesurée. Appuyer sur un des boutons "+" ou "-" provoque le basculement de l'affichage de la température mesurée à la température du point de consigne, qui peut alors être modifiée avec "+" ou "-". Ne rien faire pendant 5 secondes provoque l'enregistrement de la valeur du point de consigne affiché et le retour à l'affichage de la température mesurée.

**Différentielle :** En fonctionnement normal, l'afficheur donne en permanence de la température mesurée. Appuyer sur le bouton "D" provoque le basculement de l'affichage de la température mesurée à la valeur de la différentielle, qui peut alors être modifiée avec les boutons "+" et "-". Appuyer de nouveau sur "D" ou ne rien faire pendant 5 secondes provoque l'enregistrement de la valeur de la différentielle et le retour à l'affichage de la température mesurée.

**Action :** Tout ou rien.

**Capteur :** Pt100 (2 ou 3 fils) ou NTC 10Kohms @25°C, B= 3380 (2 fils). La sélection du capteur faite par un dip switch sur le circuit imprimé (Pas d'accès à l'utilisateur final).

**Précision :** +/-1% de la plage.

**Plages de température :**

-30+120°C (-20+250°F), affichage au degré.

-30.0+40.0°C (-20.0 + 99.9°F), affichage au dixième de degré.

-30+400°C (-20+750°F), affichage au degré.

# Régulateur électronique à affichage numérique, action tout ou rien, montage sur rail DIN, pour traçage électrique

La sélection de la plage et de la position du point décimal est faite par un dip switch sur le circuit imprimé (Pas d'accès à l'utilisateur final).

**Tension d'alimentation** : 90 à 240V, 50 ou 60Hz.

**Sortie relais** : Contact normalement ouvert lorsque l'alimentation est coupée, 16A 250V résistif, 100.000 cycles. Un voyant LED indique la position du relais de sortie.

**Action du relais** : La sélection en action de chauffage ou en action de refroidissement, est faite par un dip switch sur le circuit imprimé (Pas d'accès à l'utilisateur final).

**Affichage °C ou °F** : est faite par un dip switch sur le circuit imprimé (Pas d'accès à l'utilisateur final).

**Réglage de la valeur maximale du point de consigne** : Il est possible de régler la valeur maximale à laquelle. L'utilisateur final peut avoir accès en poussant sur le bouton "D" pendant plus de 10 secondes. L'affichage passera en valeur maximale du point de consigne, qu'il est alors possible d'ajuster avec les touches + et -. L'enregistrement est fait en poussant "D" de nouveau, ou automatiquement si aucun bouton n'est poussé pendant 5 secondes.

**Ambiance** : -20+60°C, 10 à 90% humidité relative.

**Consommation** : <4W

**Sécurité positive** :

- S'il n'y a pas d'alimentation en tension, le contact du relais de sortie passe en position ouverte.
- Si le capteur de température Pt100 ou NTC n'est pas raccordé correctement ou est coupé, l'affichage indique EEE.
- Si la température mesurée est supérieure au maximum de la plage sélectionnée, l'affichage indique HHH.
- Si la température mesurée est inférieure à 30.0°C or -20.0°F l'affichage indique LLL.

**Raccordement** :

- Alimentation de la puissance : Neutre, phase et terre sur 3 bornes à vis 2.5mm<sup>2</sup>.
- Sortie de la puissance : Neutre, phase et terre sur 3 bornes à vis 2.5mm<sup>2</sup>.
- Capteur de température : sur 3 bornes à vis 2.5mm<sup>2</sup>.

Il est possible par enlèvement d'un shunt, de rendre le contact du relais de puissance libre de potentiel pour les applications demandant un circuit séparé, ou pour intercaler une minuterie ou un autre système externe.

**Paramétrages internes** : La procédure de paramétrage est fournie sur demande aux distributeurs agréés. Cela permet de ne stocker qu'un modèle, et de le paramétrer selon les spécifications du client final.

**Options** : Boîtier de raccordement mural étanche.

**Conformité aux normes** : Certificat CE par TUV, et composition conforme ROHS and Reach.

## Références principales utilisées en traçage électrique (Capteur de température non compris\*)

| Références | Plage de température | Capteur | Affichage  |
|------------|----------------------|---------|------------|
| 2DNAP6FE   | -30, 0 to + 40, 0°C  | Pt100   | 88.8C (°C) |
| 2DNAP6FA   | -30 + 120°C          | NTC     | 888C (°C)  |
| 2DNAP6FF   | -20.0 + 99.9°F       | Pt100   | 88.8F (°F) |
| 2DNAP6FB   | -20 + 250°F          | NTC     | 888F (°F)  |

\* Pour des capteurs de température compatibles, voir la page des produits TSR5 et TNR6 dans ce catalogue.


# Thermostats électroniques d'ambiance pour traçage électrique, boîtier métallique




En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

| Boîtier           | Type              | Fonctionnement      | Contact            | Mesure          | Plages °C | Séries                   |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------------------|
| <b>IP65, IK10</b> | <b>Régulation</b> | <b>Electronique</b> | <b>A ouverture</b> | <b>Ambiance</b> |           | <b>Y1A2P &amp; Y1B2P</b> |
| <b>Aluminium</b>  |                   |                     |                    |                 |           |                          |

### Y1B2P : Réglage externe (Avec lampe témoin)




### Y1A2P : Réglage interne (Sans lampe témoin)



- (A) Circuit électronique      (B) Relais Max 16A 240V res.
- ① Terre      ② Alimentation 90-240V Neutre      ③ Alimentation 90-240V Phase  
 ④ Sortie du relais      ⑤ Alimentation du contact du relais

Exemple de montage en commande de deux câbles chauffants d'un modèle Y1B2P, combiné avec un boîtier Y29

Exemple de montage en commande de deux câbles chauffants pour mise hors gel d'un tuyau, combiné avec un boîtier Y26 avec platine de surélévation



## Applications principales

- Milieux industriels dans lesquels une forte résistance mécanique est requise.
- Montage en extérieur, pour commande de systèmes de mise hors gel et de traçage électrique.
- Montage mural en intérieur ou extérieur pour régulation de température de chambres froides.
- Régulation de température ambiante de locaux industriels ou commerciaux.
- Montage en extérieur pour commande de systèmes de mise hors gel.
- Régulation de serres ou de locaux d'élevage.

## Caractéristiques techniques

**Boîtier :** Aluminium, IP65, IK10, avec platine de fixation murale en acier inoxydable 304 écartant l'élément de mesure de la paroi de fixation. Peinture époxy gris RAL7035. Vis de couvercle imperdables en acier inoxydable. Couvercle imperdable avec chaînette.

**Action :** Thermostat de régulation électronique à microprocesseur.

**Plages de réglage :** -35-35°C (-30+95°F), 0-10°C (32-50°F), 4-40°C (40-105°F).

**Réglage :** Par manette graduée en °C, avec butée maxi ou mini réglable, située sous la manette. Les modèles à réglage sous hublot comportent un couvercle en polycarbonate transparent permettant de voir l'état de la lampe témoin et le réglage du point de consigne. Graduations en °F disponibles en option.

**Élément sensible :** Thermistance située sur le côté du boîtier.

**Raccordement électrique :** Passage des câbles par deux presse-étoupes M20 et raccordement interne sur bornier à vis. Le raccordement des deux phases est obligatoire (220~250V, 50Hz~60Hz).

**Mise à la terre :** Interne et externe.

**Lampe témoin :** Permet de visualiser l'état de sortie du contact du thermostat. Montée en standard pour les modèles à réglage sous hublot. Non standard et en option uniquement pour les modèles à réglage interne sans hublot.

**Fixation :** Murale, par 4 vis dia 4 à 5mm sur la paroi, entre axe 94 x 92mm.

**Identification :** Plaque d'identification métallique, rivetée.

**Contact :** 16A (2.6), 250V alternatif. Contact à ouverture.

**Durée de vie électrique :** > 100.000 cycles.

**Température minimale de stockage :** -35°C (-30°F)

**Température ambiante maximale :** 60°C (140°F)

**Variante :** Appareils avec sonde de mesure à distance.

Pour plus d'informations sur la partie électronique, voir la fiche technique du thermostat 2PE2N6 dans le catalogue N°1.

## Références principales utilisées en traçage électrique

| Plages de réglage °C (°F) | Différentielle °C (°F) | Références avec réglage externe | Références avec réglage interne |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| -35-35°C (-30+95°F)       | 0.5~0.8°C (0.9~1.4°F)  | Y1B2PN6F235035AJ                | Y1A2PN6F235035AJ                |
| 4-40°C (40-105°F)         | 0.5~0.8°C (0.9~1.4°F)  | Y1B2PN6F204040AJ                | Y1A2PN6F204040AJ                |

Graduations en °F : remplacer le dernier caractère (J) par K.


| Impression des manettes |          |                   |        | Variantes<br>(Pour plus d'information sur ces modèles, voir le catalogue N°2, 2ème édition) |   |
|-------------------------|----------|-------------------|--------|---|---|
| Graduations en °F       |          | Graduations en °C |        | Y1G2P   | Y1I2P   |
| -30+95°F                | 40+105°F | -35+35°C          | 4-40°C | Régulateur électronique avec sonde distante, avec réglage interne                           | Régulateur électronique avec sonde distante, avec réglage sous hublot |
|                         |          |                   |        |   |   |



| Boitier              | Type              | Fonctionnement      | Contact            | Mesure          | Plages °C | Séries        |
|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------|---------------|
| <b>IP66, IK10</b>    | <b>Régulation</b> | <b>Electronique</b> | <b>A ouverture</b> | <b>Ambiance</b> |           | <b>YF62NC</b> |
| <b>PA66 &amp; PC</b> |                   |                     |                    |                 |           |               |



Exemple de montage en commande de deux câbles chauffants, combiné avec un boîtier Y29.



Exemple de montage en commande d'un câble chauffant pour mise hors gel d'un tuyau en PVC, combiné avec un boîtier Y24.

## Applications principales

- Installations dans lesquelles la résistance aux fortes chutes d'eau est requise. Le couvercle transparent permet de visualiser le réglage et les deux lampes témoins.
- Montage en extérieur pour commande de systèmes de mise hors gel et de traçage électrique.
- Montage mural en intérieur ou extérieur pour régulation de température de chambres froides.
- Régulation de température ambiante de locaux industriels ou commerciaux.
- Régulation de serres ou de locaux d'élevage.
- **Très faible différentielle.**

**Boitier :** Degré de protection IP 66: étanche aux jets d'eau sous forte pression et paquets de mer, totalement étanche aux poussières (selon EN 60529). Corps en polyamide 6-6 noir chargé fibre de verre. Couvercle en polycarbonate



transparent avec joint torique, dévissable à la main, mais il est possible aussi de le serrer et de le desserrer avec une clef à ergots. Résistance aux chocs : IK10. Forte résistance aux UV.

**Réglage** : Par manette graduée en °C, avec butée maxi ou mini réglable, située sous la manette. Graduations en °F disponibles en option.

**Action** : Thermostat électronique de régulation à microprocesseur, action tout ou rien.

**Plages de réglage** : -35-35°C (-30+95°F), 0-10°C (32-50°F), 4-40°C (40-105°F).

**Différentielle** : La différentielle est pré-réglée au minimum, mais peut être augmentée par un potentiomètre situé sous le bouton de réglage du point de consigne.

**Élément sensible** : Thermistance située sur le dessus du boîtier.

**Lampes témoins** : Lampe témoin de présence de tension en entrée et lampe témoin de sortie tension. L'alimentation 230V phase et neutre est nécessaire pour ces lampes témoins).

**Passage des câbles** : Par deux presse-étoupes M20 en PA66 noir, intégrés.

**Raccordement électrique** : Sur bornier à vis. (Possibilité de raccorder deux conducteurs de 1.5mm<sup>2</sup> sur chaque borne).

**Mise à la terre** : Borne à vis interne.

**Fixation** : Murale, par deux pattes entre axe 114mm pour vis dia 4 à 5mm

**Identification** : Plaque d'identification sur face arrière.

**Contact** : 16A (2.6), 250V alternatif. Contact à ouverture par élévation de température.

**Durée de vie électrique** : > 100.000 cycles.

**Température minimale de stockage** : -35°C (-30°F)

**Température ambiante maximale** : 60°C (140°F)

**Variantes** : Appareils avec sonde de mesure à distance.

Pour plus d'informations sur la partie électronique, voir la fiche technique du thermostat 2PE2N6 dans le catalogue N°1

## Références principales utilisées en traçage électrique

| Références avec contact à ouverture par élévation de température | Plages de réglage °C (°F)* | Différentielle minimale °C (°F) |
|--|----------------------------|---------------------------------|
| YF62NC350350000J   | -35+35°C (-30+95°F)        | 0.5~0.8°C (0.9~1.4°F)           |
| YF62NC000100000J   | 0+10°C (32-50°F)           | 0.5~0.8°C (0.9~1.4°F)           |
| YF62NC040400000J   | +4+40°C (40-105°F)         | 0.5~0.8°C (0.9~1.4°F)           |

\* Graduations en °F: remplacer le dernier caractère (J) par K.

## Impression des manettes

| Graduations en °C |        |        | Graduations en °F |         |          |
|-------------------|--------|--------|-------------------|---------|----------|
| -35+35°C          | 0-10°C | 4-40°C | -30+95°F          | 32-50°F | 40+105°F |
|                   |        |        |                   |         |          |

## Modèle avec mesure de température distante

(Fiche technique disponible dans le catalogue N°2, deuxième édition)





Thermostat électronique à sonde **NTC**, pour **régulation de température de tuyauterie** en traçage électrique, **montage mural** à distance



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis


| Gammes de température  | Montage | Réglage         | Type de capteur  | Type d'action | Séries                         |
|--|---------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------------|
| -35+35°C (-30+95°F)<br>0-10°C (32-50°F)<br>4-40°C (40-105°F)<br>30-90°C (85-190°F)<br>30-110°C (85-230°F)<br>20-125°C (68-260°F) | Mural   | Manette graduée | Thermistance NTC | Tout ou rien  | <b>Y8WR-X</b><br><b>Y8WR-Y</b> |



Modèle à 3 presse-étoupes (2 × M24 + 1 × M12) : Y8WR-X

Modèle à un connecteur 5 voies et un presse-étoupe M24 : Y8WR-Y

# Thermostat électronique à sonde NTC, pour régulation de température de tuyauterie en traçage électrique, montage mural à distance



Exemple de câblage vers un boîtier de raccordement Y29C avec pied de montage sur tube

Exemple de câblage vers un boîtier de raccordement Y29D avec pied de montage sur tube

## Applications principales

Ces boîtiers de contrôle étanches avec montage mural permettent de réguler à distance la température de surface des tuyauteries. La liaison vers les éléments chauffants se fait par un boîtier de raccordement avec ou sans pied de montage décalé types Y26, Y27, Y28, Y29, ou avec un câble de puissance à 3 conducteurs et un câble de sonde de température NTC séparé, ou par un pied de montage décalé type Y29D et un seul câble à 5 conducteurs équipé d'un connecteur 5 voies. Le mode d'utilisation de ce modèle est simple et intuitif, semblable aux thermostats électromécaniques, et ne s'adresse pas à des utilisateurs spécialement formés.

L'utilisation d'une sonde de mesure de température câblée, qu'il est possible de déconnecter, permet de s'affranchir des problèmes de traversée de paroi des thermostats à bulbe, dont le capillaire ne peut pas être coupé, et de procéder à l'installation des boîtiers de raccordement et de contrôle après montage des câbles chauffants et du capteur de température, installation de l'isolation de la tuyauterie et installation de la gaine de protection de l'isolation.

## Caractéristiques principales

**Boîtier :** IP69K, en PA66 renforcé fibre de verre, avec accès aux réglages par une fenêtre en polycarbonate. Scellés possibles sur la fenêtre et sur le couvercle.

**Montage mural :** Quatre pattes amovibles et rotatives.

**Connexion électrique :**

- Sur bornier interne pour l'alimentation électrique.
- Sur bornier interne pour la sortie et le capteur de température dans le modèle à 3 presse-étoupes.
- Sur le modèle avec sortie par connecteur à 5 voies, le câblage interne de la puissance et du capteur de température vers le connecteur est réalisé.

**Presse étoupes :**

- Modèle à trois presse-étoupes : 2 presse-étoupes M24 pour l'alimentation et la sortie de puissance et un presse-étoupe M12 pour le capteur de température.
- Modèle à connecteur 5 voies : Un connecteur 5 voies femelle monté sur la paroi du boîtier et un connecteur 5 voies mâle à monter sur câble, et un presse-étoupe M24 pour le câble d'alimentation de puissance.

**Dispositifs divers :** Interrupteur lumineux principal et fusible de sécurité.

**Thermostat électronique :** Réglage par manette graduée en °C ou en °F.

**Action :** Tout ou rien. (Le réglage de la différentielle est possible par un potentiomètre accessible en enlevant la manette graduée).

**Capteur de température :** NTC, R @ 25°C : 10 Kohms (± 1%), B @ 25/50° 3380 Kohms (± 1%). Sondes interchangeables.

**Sortie puissance :** Par relais 16A 230V résistif.

**Alimentation :** 220-230V alternatif, 50-60Hz.

**Auto-contrôle :** Détection de circuit de capteur ouvert.

**Température ambiante :** -10 à 60°C, 20 à 85% d'humidité relative, sans condensation.

**Option :** Platine de montage sur tube. Se visse à l'arrière du boîtier et permet un montage sur tube horizontal ou vertical, à une distance d'environ 50mm. (Voir accessoires 6YTPT).



# Thermostat électronique à sonde NTC, pour régulation de température de tuyauterie en traçage électrique, montage mural à distance



## Références principales, capteur de température non compris (Avec manette graduée en °C\*)

| Plages de température | Modèle à 3 presse-étoupes (2 × M24 + 1 × M12) | Modèle avec un connecteur à 5 voies et un presse-étoupe M24 |
|-----------------------|---|---|
| -35+35°C (-30+95°F)   | Y8WRC02100000AUX                              | Y8WRC02100000AUY  |
| 0-10°C (32-50°F)      | Y8WRR02100000AUX                              | Y8WRR02100000AUY  |
| 4-40°C (40-105°F)     | Y8WRD02100000AUX                              | Y8WRD02100000AUY  |
| 30-90°C (85-190°F)    | Y8WRE02100000AUX                              | Y8WRE02100000AUY  |
| 30-110°C (85-230°F)   | Y8WRF02100000AUX                              | Y8WRF02100000AUY  |
| 20-125°C (68-260°F)   | Y8WRM02100000AUX                              | Y8WRM02100000AUY  |

\* Pour manettes graduées en °F, remplacer 100 par 102 dans la référence.

\*\* Pour modèles avec platine de fixation sur tube en acier inoxydable fixée sur l'arrière, remplacer 021 par V21 dans la référence.



Exemple de montage avec l'option platine arrière de montage 6YTPTV411 sur tube horizontal



Exemple de montage avec l'option platine arrière de montage 6YTPTV499 sur tube vertical




## Raccordement

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
| <p><b>Raccordement de puissance sur le modèle à 3 presse-étoupes</b></p> | <p><b>Raccordement du capteur de température sur le modèle à 3 presse-étoupes</b></p> | <p><b>Raccordement de puissance et du capteur de température sur le modèle à connecteur</b></p> |

Régulateur électronique à sonde NTC ou Pt100, à affichage digital, pour régulation de température de tuyauterie en traçage électrique, montage mural à distance




| Gammes de température    | Montage | Réglage | Type de capteur     | Type d'action | Séries                         |
|--------------------------|---------|---------|---------------------|---------------|--------------------------------|
| -45+120°C<br>(-49+250°F) | Mural   | Digital | Thermistance<br>NTC | Tout ou rien  | <b>Y8WH-X</b><br><b>Y8WH-Y</b> |



Modèle à 3 presse-étoupes (2 × M24 + 1 × M12) :  
Y8WH-X

Modèle avec un connecteur à 5 voies et un presse-étoupe M24 : Y8WH-Y



Exemple de câblage vers un boîtier de raccordement sur tube Y29C

Exemple de câblage vers un boîtier de raccordement sur tube Y29D

### Applications principales

Ces boîtiers de contrôle étanches avec montage mural permettent de réguler à distance la température de surface des tuyauteries. La liaison vers les éléments chauffants se fait par un boîtier de raccordement avec ou sans pied de montage décalé (types Y26, Y27, Y28, Y29), ou avec un câble de puissance à 3 conducteurs et un câble de sonde de température NTC séparé, ou par un pied de montage décalé type Y29D et un seul câble à 5 conducteurs équipé d'un connecteur 5 voies. Le mode d'utilisation de ce modèle à affichage digital est simple et intuitif, et ne s'adresse pas à des utilisateurs spécialement formés.

L'utilisation d'une sonde de mesure de température câblée, qu'il est possible de déconnecter, permet de s'affranchir des problèmes de traversée de paroi des thermostats à bulbe, dont le capillaire ne peut pas être coupé, et de procéder à l'installation des boîtiers de raccordement et de contrôle après montage des câbles chauffants et du capteur de température, installation de l'isolation de la tuyauterie et installation de la gaine de protection de l'isolation.

### Caractéristiques principales

**Boîtier :** IP69K, renforcé en PA66, avec accès aux réglages par une fenêtre en polycarbonate. Scellés possibles sur la fenêtre et sur le couvercle.

**Montage mural :** Quatre pattes amovibles et rotatives.

**Connexion électrique :**

- Sur bornier interne pour l'alimentation électrique.
- Sur bornier interne pour la sortie et le capteur de température dans le modèle à 3 presse-étoupes.
- Sur le modèle avec sortie par connecteur à 5 voies, le câblage interne de la puissance et du capteur de température vers le connecteur est réalisé.

**Presse étoupes :**

- Modèle à trois presse-étoupes : 2 presse-étoupes M24 pour l'alimentation et la sortie de puissance et un presse-étoupe M12 pour le capteur de température.
- Modèle à connecteur 5 voies : Un connecteur 5 voies femelle monté sur la paroi du boîtier et un connecteur 5 voies mâle à monter sur câble, et un presse-étoupe M24 pour le câble d'alimentation de puissance.

**Dispositifs divers :** Interrupteur lumineux principal et fusible de sécurité.

**Régulateur :** Avec interface utilisateur très simple. Le changement de point de consigne se fait sans mot de passe, avec les touches haut et bas.

**Action :** Tout ou rien avec différentielle réglable

**Affichage :** Commutable °C or °F

**Entrée capteur de température :** NTC, R @ 25°C : 10 Kohms (± 1%), B @ 25/50°C : 3380 (± 1%).

**Sortie puissance :** Par relais 16A 230V résistif.

**Affichage :** A 3 chiffres

# Régulateur électronique à sonde NTC ou Pt100, à affichage digital, pour régulation de température de tuyauterie en traçage électrique, montage mural à distance



**Alimentation :** 220-230V alternatif, 50-60Hz.

**Précision :**  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 2^{\circ}\text{F}$ ) ou 0.3% fond d'échelle  $\pm$  un chiffre.

**Auto-contrôle :** détection de circuit de capteur ouvert, température trop élevée ou trop basse.

**Température ambiante :** -10 à 60 °C, 20 à 85% d'humidité relative, sans condensation.

**Options :**


- Entrée Pt100 ou thermocouple K.

- Platine de montage sur tube. Se visse à l'arrière du boîtier et permet un montage sur tube horizontal ou vertical, à une distance d'environ 50mm. (Voir accessoires 6YTQT).

## Références principales\*, capteur de température non compris

| Références       | Sortie vers les éléments chauffants et la mesure de température |
|------------------|---|
| Y8WHQ02100000AUX | Modèle à 3 presse-étoupes (2 x M24 +1 x M12)                    |
| Y8WHQ02100000AUY | Modèle avec un connecteur à 5 voies et un presse-étoupe M24     |


\* Pour modèles avec platine de fixation sur tube en acier inoxydable fixée sur l'arrière, remplacer 021 par V21 dans la référence.



Exemple de montage avec l'option platine arrière de montage sur tube horizontal

Exemple de montage avec l'option platine arrière de montage sur tube vertical

## Raccordement



Raccordement de puissance sur le modèle à 3 presse-étoupes

Raccordement du capteur de température sur le modèle à 3 presse-étoupes



Raccordement de puissance et du capteur de température sur le modèle à connecteur

Régulateur électronique à double affichage digital, multi-capteur, action PID ou tout ou rien, pour régulation de température de tuyauterie en traçage électrique, montage mural à distance



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

| Gammes de température | Montage | Réglage                   | Type de capteur | Type d'action | Séries                         |
|-----------------------|---------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|
| Paramétrable          | Mural   | Digital, double affichage | Paramétrable    | Paramétrable  | <b>Y8WJ-X</b><br><b>Y8WJ-Y</b> |




Modèle à 3 presse-étoupes (2 × M24 + 1 × M12) : Y8WJ-X

Modèle avec un connecteur à 5 voies et un presse-étoupe M24 : Y8WJ-Y

Nous contacter

[www.ultimheat.com](http://www.ultimheat.com)

Cat12-2-7-15



Exemple de câblage vers un boîtier de raccordement sur tube Y29C

Exemple de câblage vers un boîtier de raccordement sur tube Y29D

### Applications principales

Ces boîtiers de contrôle étanches avec montage mural permettent de réguler à distance la température de surface des tuyauteries. La liaison vers les éléments chauffants se fait par un boîtier de raccordement avec ou sans pied de montage décalé (types Y26, Y27, Y28, Y29), ou avec un câble de puissance à 3 conducteurs et un câble de sonde de température NTC séparé, ou par un pied de montage décalé type Y29D et un seul câble à 5 conducteurs équipé d'un connecteur 5 voies.

Ils comportent un régulateur électronique, conçu pour être le plus universel, totalement paramétrable. Son utilisation demande obligatoirement la lecture et la compréhension de sa notice d'utilisation.

Ils comportent en particulier une fonction auto-tune permettant le réglage automatique des paramètres PID.

L'incorporation d'un microprocesseur utilisant la technologie Fuzzy Logic (logique floue) permet d'atteindre un point de consigne prédéterminé au plus vite, avec un minimum de dépassement durant les perturbations liées à la montée en puissance ou à la charge externe.

Une carte de puissance comportant un relais statique 20A 250V est installée en standard.

L'entrée capteurs de température est paramétrable, et permet en particulier d'utiliser un capteur Pt100.

L'utilisation d'une sonde de mesure de température câblée, qu'il est possible de déconnecter, permet de s'affranchir des problèmes de traversée de paroi des thermostats à bulbe, dont le capillaire ne peut pas être coupé, et de procéder à l'installation des boîtiers de raccordement et de contrôle après montage des câbles chauffants et du capteur de température, installation de l'isolation de la tuyauterie et installation de la gaine de protection de l'isolation.

### Caractéristiques principales

**Boîtier :** IP69K, renforcé en PA66, avec accès aux réglages par une fenêtre en polycarbonate. Scellés possibles sur la fenêtre et sur le couvercle.

**Montage mural :** Quatre pattes amovibles et rotatives.

**Connexion électrique :**

- Sur bornier interne pour l'alimentation électrique.
- Sur bornier interne pour la sortie et le capteur de température dans le modèle à 3 presse-étoupes.
- Sur le modèle avec sortie par connecteur à 5 voies, le câblage interne de la puissance et du capteur de température vers le connecteur est réalisé.

**Presse étoupes :**

- Modèle à trois presse-étoupes : 2 presse-étoupes M24 pour l'alimentation et la sortie de puissance et un presse-étoupe M12 pour le capteur de température.
- Modèle à connecteur 5 voies : Un connecteur 5 voies femelle monté sur la paroi du boîtier et un connecteur 5 voies mâle à monter sur câble, et un presse-étoupe M24 pour le câble d'alimentation de puissance.

**Dispositifs divers :** Interrupteur lumineux principal et fusible de sécurité.

# Régulateur électronique à double affichage digital, multi-capteur, action PID ou tout ou rien, pour régulation de température de tuyauterie en traçage électrique, montage mural à distance



**Régulateur :** Avec double affichage digital du point de consigne et de la température du process.

**Action :** PID avec réglage automatique des paramètres par la fonction auto-tune. Il est aussi possible d'utiliser une régulation tout ou rien avec différentielle réglable

**Entrée capteur de température :** Paramétrable pour Pt100, thermocouple K et autres.

**Sortie puissance :** Par relais statique 20A 230V.

**Sortie alarme :** Par relais 3A 230V.

**Affichage :** A 4 digits, commutable en °C ou en °F.

**Alimentation :** 220-230V alternatif, 50-60Hz.

**Précision :** ± 1°C (± 2°F) ou 0.3% fond d'échelle ± un chiffre

**Auto-contrôle :** détection de circuit de capteur ouvert, température trop élevée ou trop basse.

**Température ambiante :** -10 à 60 °C, 20 à 85% d'humidité relative, sans condensation.

**Option :** Platine de montage sur tube. Se visse à l'arrière du boîtier et permet un montage sur tube horizontal ou vertical, à une distance d'environ 50mm. (Voir accessoires 6YTPT).

## Références principales\*, capteur de température non compris

| Références       | Sortie vers les éléments chauffants et la mesure de température |
|------------------|---|
| Y8WJU021D0000AUX | Modèle à 3 presse-étoupes (2 × M24 +1 × M12)                    |
| Y8WJU021D0000AUY | Modèle avec un connecteur à 5 voies et un presse-étoupe M24     |

\* Pour modèles avec platine de fixation sur tube en acier inoxydable fixée sur l'arrière, remplacer 021 par V21 dans la référence



Exemple de montage avec l'option platine arrière de montage sur tube horizontal



Exemple de montage avec l'option platine arrière de montage sur tube vertical

## Raccordement


|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
| <p><b>Raccordement de puissance sur le modèle à 3 presse-étoupes</b></p> | <p><b>Raccordement du capteur de température sur le modèle à 3 presse-étoupes</b></p> | <p><b>Raccordement de puissance et du capteur de température sur le modèle à connecteur</b></p> |

# Thermostat électronique à sonde NTC, pour régulation de température de tuyauterie en traçage électrique, montage déporté sur pied vertical



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

| Gammes de température  | Montage                                  | Réglage         | Type de capteur  | Type d'action | Séries        |
|--|--|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| -35+35°C (-30+95°F)<br>0-10°C (32-50°F)<br>4-40°C (40-105°F)<br>30-90°C (85-190°F)<br>30-110°C (85-230°F)<br>20-125°C (68-260°F) | Montage par pied vertical sur tuyauterie | Manette graduée | Thermistance NTC | Tout ou rien  | <b>Y8WR-Z</b> |



Exemple d'assemblage sur tuyauterie

## Applications principales

Ces boîtiers de contrôle étanches prévus pour un **montage vertical sur tuyauteries** permettent de réguler **sur site** la température de surface des tuyauteries. La liaison vers les éléments chauffants et le capteur de température se fait par un pied de montage incorporant le joint d'étanchéité.

Le mode d'utilisation de ce modèle est simple et intuitif, semblable aux thermostats électromécaniques, et ne s'adresse pas à des utilisateurs spécialement formés.

L'utilisation d'une sonde de mesure de température câblée, qu'il est possible de déconnecter, permet de s'affranchir des problèmes de traversée de paroi des thermostats à bulbe, dont le capillaire ne peut pas être coupé, et de procéder à l'installation du boîtier de contrôle de température après montage des câbles chauffants et du capteur de température, ainsi qu'après installation éventuelle de l'isolation de la tuyauterie et de sa gaine de protection.





### Caractéristiques principales

- Boîtier** : IP69K, en PA66 renforcé fibre de verre, avec accès aux réglages par une fenêtre en polycarbonate. Scellés possibles sur la fenêtre et sur le couvercle.
- Montage** : Sur tube, par pied en PPS avec joint étanche de traversée de câbles chauffants. Deux passages sont prévus dans le pied pour la fixation sur le tube par deux serre fils nylon ou pas colliers de serrage métalliques
- Presse étoupe et pied** : Montés sur platine amovible, facilitant l'assemblage. Cette platine comporte un presse-étoupe M25 pour le câble d'alimentation de puissance. La sortie des câbles chauffants se fait au travers du pied. (Le pied en PPS est livré non-assemblé sur le boîtier).
- Joint monté dans le pied** : Il est monté dans le pied, en standard, un joint silicone permettant le passage de deux câbles chauffants et d'un câble de capteur de température diamètre 2 à 3mm. (Pour plus d'information sur ces joints, voir la page de ce catalogue sur les pieds de montage 6YTPP)
- Accessoires** : Sont inclus deux manchons souples à deux passages de conducteurs, en silicone, de longueur 100mm, pour protection des conducteurs des câbles autorégulants après suppression de la zone chauffante. (Pour plus d'information sur ces manchons, voir la page de ce catalogue sur les accessoires 6YTNB).
- Connexion électrique** : Sur bornier interne avec bornes à vis.
- Presse étoupe** : Un presse-étoupe M25 pour le câble d'alimentation de puissance.
- Dispositifs divers** : Interrupteur lumineux principal et fusible de sécurité.
- Thermostat électronique** : Réglage par manette graduée en °C ou en °F.
- Action** : Tout ou rien. (Le réglage de la différentielle est possible par un potentiomètre accessible en enlevant la manette graduée).
- Capteur de température** : NTC, R @ 25°C : 10 Kohms (± 1%), B @ 25/50° 3380 Kohms (± 1%). Sondes interchangeables.
- Sortie puissance** : Par relais 16A 230V résistif.
- Alimentation** : 220-230V alternatif, 50-60Hz.
- Auto-contrôle** : Détection de circuit de capteur ouvert.
- Température ambiante** : -10 à 60°C, 20 à 85% d'humidité relative, sans condensation.
- Option** : Joints de pied avec dimensions de passage de câble différentes (Voir la gamme des joints 6YTRP dans les accessoires divers).

### Références principales, capteur de température non compris\* (Avec manette graduée en °C\*\*)

| Plages de température | Références***   |   |   |
|-----------------------|---|---|---|
|                       | Deux orifices pour câbles chauffants de 11 x 4mm à 13 x 6mm et un orifice pour câble de capteur de température diamètre 2 à 3mm (Joint référence 6YTP11). | Deux orifices pour câbles chauffants de 9.5 x 2.5mm à 11 x 3.5mm et un orifice pour câble de capteur de température diamètre 2 à 3mm (Joint référence 6YTP1). | Deux orifices pour câbles chauffants de 8 x 5mm à 9.5 x 6mm et un orifice pour câble de capteur de température diamètre 2 à 3mm (Joint référence 6YTP21). |
|                       |   |   |   |
| -35+35°C (-30+95°F)   | Y8WRC02100200AUZ  | Y8WRC02100100AUZ  | Y8WRC02100300AUZ  |
| 0-10°C (32-50°F)      | Y8WRR02100200AUZ  | Y8WRR02100100AUZ  | Y8WRR02100300AUZ  |
| 4-40°C (40-105°F)     | Y8WRD02100200AUZ  | Y8WRD02100100AUZ  | Y8WRD02100300AUZ  |
| 30-90°C (85-190°F)    | Y8WRE02100200AUZ  | Y8WRE02100100AUZ  | Y8WRE02100300AUZ  |
| 30-110°C (85-230°F)   | Y8WRF02100200AUZ  | Y8WRF02100100AUZ  | Y8WRF02100300AUZ  |
| 20-125°C (68-260°F)   | Y8WRM02100200AUZ  | Y8WRM02100100AUZ  | Y8WRM02100300AUZ  |


\* Pour des capteurs de température compatibles, voir la page des produits TNR6 dans ce catalogue.

\*\* Pour manettes graduées en °F, remplacer 100 par 102 dans la référence


\*\*\* Ce joint est livré avec un bouchon permettant de n'utiliser qu'un seul orifice de passage de câble chauffant.



**Clef pour assemblage du pied (A commander séparément)**



**Dimensions de dégainage des câbles oblongs avec tresse métallique et du câble d'alimentation de puissance, et mode de câblage**



**Opération de montage des câbles autorégulants**









|   |   |
|---|---|
| <p><b>①</b></p>   | <p><b>②</b></p>   |
| <p><b>1</b> : Couper le câble, dégainer l'enveloppe extérieure à la longueur requise.</p> | <p><b>2</b> : Détresser la tresse métallique sur toute la longueur avec un outil à bout rond ou un tournevis. (Pour plus de détails sur cette opération N°2 et les outils à utiliser, voir l'introduction technique).</p> |

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

# Thermostat électronique à sonde NTC, pour régulation de température de tuyauterie en traçage électrique, montage déporté sur pied vertical




En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

|  |  |
|--|--|
|            |    |
| <p>3 : Torsader la tresse métallique pour en faire un fil.</p>                             | <p>4 : Dégainer la couche isolante électrique sur la longueur requise.</p>   |
|            |    |
| <p>5 : Couper la partie chauffante entre les deux conducteurs sur la longueur requise.</p> | <p>6 : Dénuder la partie semi-conductrice restante à l'extrémité des deux conducteurs, sur la longueur requise.</p>  |
|          |    |
| <p>7 : Couper les conducteurs dénudés et la tresse de terre à la longueur requise.</p>     | <p>8 : Placer le pied sur les câbles chauffants et sur le câble du capteur de température, en les faisant ressortir par le dessus, puis glisser le joint d'étanchéité sur les câbles. La gaine isolante extérieure doit dépasser du joint.</p> |
|          |    |
| <p>9 : Remplir l'entrée des manchons isolant de silicone liquide.</p>                      | <p>10 : Glisser les manchons isolants sur les conducteurs des câbles chauffants, en laissant le conducteur de terre en dehors.</p>   |

# Thermostat électronique à sonde NTC, pour régulation de température de tuyauterie en traçage électrique, montage déporté sur pied vertical



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis



**11** : Comprimer le joint d'étanchéité en vissant la partie supérieure du pied. Lorsque le serrage est effectué à fond, un petit ressort vient bloquer l'ensemble (Pour démonter, il faut retirer ce petit ressort semi-circulaire).




**12** : Placer le joint dans le logement supérieur du pied, puis le boîtier de contrôle au dessus. Orienter le boîtier selon la position souhaitée, puis placer et serrer l'écrou denté jusqu'au blocage.



**13** : Procéder au raccordement des conducteurs et du capteur de température selon le plan de câblage. Raccorder le câble d'alimentation de puissance. Fermer le boîtier.

## Dimensions de dégainage et assemblage du câble d'alimentation






# Régulateur électronique à sonde NTC ou Pt100, à affichage digital, pour régulation de température de tuyauterie en traçage électrique, montage déporté sur pied vertical

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

| Gammes de température    | Montage                      | Réglage | Type de capteur  | Type d'action | Séries        |
|--------------------------|------------------------------|---------|------------------|---------------|---------------|
| -45+120°C<br>(-49+250°F) | Pied vertical sur tuyauterie | Digital | Thermistance NTC | Tout ou rien  | <b>Y8WH-Z</b> |



Exemple de montage sur tuyauterie

## Applications principales

Ces boîtiers de contrôle étanches prévus pour un **montage vertical sur tuyauteries** permettent de réguler **sur site** la température de surface des tuyauteries. La liaison vers les éléments chauffants et le capteur de température se fait par un pied de montage incorporant le joint d'étanchéité.

Le mode d'utilisation de ce modèle est simple. **L'utilisation d'une sonde de mesure de température câblée, qu'il est possible de déconnecter, permet de s'affranchir des problèmes de traversée de paroi des thermostats à bulbe, dont le capillaire ne peut pas être coupé, et de procéder à l'installation du boîtier de contrôle de température après montage des câbles chauffants et du capteur de température, ainsi qu'après installation éventuelle de l'isolation de la tuyauterie et de sa gaine de protection.**



### Caractéristiques principales

**Boîtier** : IP69K, renforcé en PA66, avec accès aux réglages par une fenêtre en polycarbonate. Scellés possibles sur la fenêtre et sur le couvercle.

**Montage** : Sur tube, par pied en PPS avec joint étanche de traversée de câbles chauffants. Deux passages sont prévus dans le pied pour la fixation sur le tube par deux serre fils nylon ou pas colliers de serrage métalliques

**Presse étoupe et pied** : Montés sur platine amovible, facilitant l'assemblage. Cette platine comporte un presse-étoupe M25 pour le câble d'alimentation de puissance. La sortie des câbles chauffants se fait au travers du pied. (Le pied en PPS est livré non-assemblé sur le boîtier)

**Joint monté dans le pied** : Il est monté dans le pied, en standard, un joint silicone permettant le passage de deux câbles chauffants et d'un câble de capteur de température diamètre 2 à 3mm. (Pour plus d'information sur ces joints, voir la page de ce catalogue sur les pieds de montage 6YTPP)

**Accessoires** : Sont inclus deux manchons souples à deux passages de conducteurs, en silicone, de longueur 100mm, pour protection des conducteurs des câbles autorégulants après suppression de la zone chauffante. (Pour plus d'information sur ces manchons, voir la page de ce catalogue sur les accessoires 6YTNB).

**Dispositifs divers** : Interrupteur lumineux principal et fusible de sécurité.

**Régulateur** : Avec interface utilisateur très simple. Le changement de point de consigne se fait sans mot de passe, avec les touches haut et bas.

**Action** : Tout ou rien avec différentielle réglable

**Affichage** : Commutable °C or °F

**Entrée capteur de température** : NTC, R @ 25°C : 10 Kohms (± 1%), B @ 25/50°C : 3380 (± 1%).

**Sortie puissance** : Par relais 16A 230V résistif.

**Affichage** : A 3 chiffres

**Alimentation** : 220-230V alternatif, 50-60Hz.

**Précision** : ± 1°C (± 2°F) ou 0.3% fond d'échelle ± un chiffre

**Auto-contrôle** : détection de circuit de capteur ouvert, température trop élevée ou trop basse.

**Température ambiante** : -10 à 60 ° C, 20 à 85% d'humidité relative, sans condensation.

**Options** :

- Entrée Pt100 ou thermocouple K.

### Références principales, capteur de température non compris\*\*


| Références       | Orifices du joint de pied*   |
|------------------|--|
| Y8WHQ02100200AUZ | <p>Deux orifices pour câbles chauffants de 11 × 4mm à 13 × 6mm et un orifice pour câble de capteur de température diamètre 2 à 3mm (Joint référence 6YTP11).</p>     |
| Y8WHQ02100100AUZ | <p>Deux orifices pour câbles chauffants de 9.5 × 2.5mm à 11 × 3.5mm et un orifice pour câble de capteur de température diamètre 2 à 3mm (Joint référence 6YTP1).</p> |
| Y8WHQ02100300AUZ | <p>Deux orifices pour câbles chauffants de 8 × 5mm à 9.5 × 6mm et un orifice pour câble de capteur de température diamètre 2 à 3mm (Joint référence 6YTP21).</p>     |

\* Ce joint est livré avec un bouchon permettant de n'utiliser qu'un seul orifice de passage de câble chauffant.


\*\* Pour des capteurs de température compatibles, voir la page des produits TNR6 dans ce catalogue.



### Clef pour assemblage du pied (A commander séparément)



### Dimensions de dégainage des câbles oblongs avec tresse métallique











### Opération de montage des câbles autorégulants

|   |   |
|---|---|
| <p><b>1</b></p>   | <p><b>2</b></p>   |
| <p><b>1</b> : Couper le câble, dégainer l'enveloppe extérieure à la longueur requise.</p> | <p><b>2</b> : Détresser la tresse métallique sur toute la longueur avec un outil à bout rond ou un tournevis. (Pour plus de détails sur cette opération N°2 et les outils à utiliser, voir l'introduction technique).</p> |

Régulateur électronique à sonde NTC ou Pt100, à affichage digital, pour régulation de température de tuyauterie en traçage électrique, montage déporté sur pied vertical

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

|  |  |
|--|--|
|            |    |
| <p>3 : Torsader la tresse métallique pour en faire un fil.</p>                             | <p>4 : Dégainer la couche isolante électrique sur la longueur requise.</p>   |
|            |    |
| <p>5 : Couper la partie chauffante entre les deux conducteurs sur la longueur requise.</p> | <p>6 : Dénuder la partie semi-conductrice restante à l'extrémité des deux conducteurs, sur la longueur requise.</p>  |
|          |    |
| <p>7 : Couper les conducteurs dénudés et la tresse de terre à la longueur requise.</p>     | <p>8 : Placer le pied sur les câbles chauffants et sur le câble du capteur de température, en les faisant ressortir par le dessus, puis glisser le joint d'étanchéité sur les câbles. La gaine isolante extérieure doit dépasser du joint.</p> |
|          |    |
| <p>9 : Remplir l'entrée des manchons isolant de silicone liquide.</p>                      | <p>10 : Glisser les manchons isolants sur les conducteurs des câbles chauffants, en laissant le conducteur de terre en dehors.</p>   |




# Régulateur électronique à sonde NTC ou Pt100, à affichage digital, pour régulation de température de tuyauterie en traçage électrique, montage déporté sur pied vertical



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis


|  |  |
|--|--|
|  |  |
| <p><b>11</b> : Comprimer le joint d'étanchéité en vissant la partie supérieure du pied. Lorsque le serrage est effectué à fond, un petit ressort vient bloquer l'ensemble (Pour démonter, il faut retirer ce petit ressort semi-circulaire).</p> | <p><b>12</b> : Placer le joint dans le logement supérieur du pied, puis le boîtier de contrôle au dessus. Orienter le boîtier selon la position souhaitée, puis placer et serrer l'écrou denté jusqu'au blocage.</p> |
|  |  |
| <p><b>13</b> : Procéder au raccordement des conducteurs et du capteur de température selon le plan de câblage. Raccorder le câble d'alimentation de puissance. Fermer le boîtier.</p>  |  |

## Dimensions de dégainage et assemblage du câble d'alimentation





| Gammes de température | Montage                      | Réglage                   | Type de capteur | Type d'action | Séries        |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Paramétrable          | Pied vertical sur tuyauterie | Digital, double affichage | Paramétrable    | Paramétrable  | <b>Y8WJ-Z</b> |



Exemple de montage sur tuyauterie

### Applications principales

Ces boîtiers de contrôle étanches prévus pour un **montage vertical sur tuyauteries** permettent de réguler **sur site** la température de surface des tuyauteries. **La liaison vers les éléments chauffants et le capteur de température se fait par un pied de montage incorporant le joint d'étanchéité.**

Ils comportent un régulateur électronique, **conçu pour être le plus universel**, totalement paramétrable. Son utilisation demande obligatoirement la lecture et la compréhension de sa notice d'utilisation.

Ils comportent en particulier une fonction auto-tune permettant le réglage automatique des paramètres PID.

L'incorporation d'un microprocesseur utilisant la technologie Fuzzy Logic (logique floue) permet d'atteindre un point



de consigne prédéterminé au plus vite, avec un minimum de dépassement durant les perturbations liées à la montée en puissance ou à la charge externe.

Une carte de puissance comportant un relais statique 20A 250V est installée en standard.

L'entrée capteurs de température est paramétrable, et permet en particulier d'utiliser un capteur Pt100.

**L'utilisation d'une sonde de mesure de température câblée, qu'il est possible de déconnecter, permet de s'affranchir des problèmes de traversée de paroi des thermostats à bulbe, dont le capillaire ne peut pas être coupé, et de procéder à l'installation des boîtiers de raccordement et de contrôle après montage des câbles chauffants et du capteur de température, installation de l'isolation de la tuyauterie et installation de la gaine de protection de l'isolation.**

### Caractéristiques principales

**Boîtier** : IP69K, renforcé en PA66, avec accès aux réglages par une fenêtre en polycarbonate. Scellés possibles sur la fenêtre et sur le couvercle.

**Montage mural** : Quatre pattes amovibles et rotatives.

**Montage** : Sur tube, par pied en PPS avec joint étanche de traversée de câbles chauffants. Deux passages sont prévus dans le pied pour la fixation sur le tube par deux serre fils nylon ou pas colliers de serrage métalliques

**Presse étoupe et pied** : Montés sur platine amovible, facilitant l'assemblage. Cette platine comporte un presse-étoupe M25 pour le câble d'alimentation de puissance. La sortie des câbles chauffants se fait au travers du pied. (Le pied en PPS est livré non-assemblé sur le boîtier).

**Joint monté dans le pied** : Il est monté dans le pied, en standard, un joint silicone permettant le passage de deux câbles chauffants et d'un câble de capteur de température diamètre 2 à 3mm. (Pour plus d'information sur ces joints, voir la page de ce catalogue sur les pieds de montage 6YTPP)

**Accessoires** : Sont inclus deux manchons souples à deux passages de conducteurs, en silicone, de longueur 100mm, pour protection des conducteurs des câbles autorégulants après suppression de la zone chauffante. (Pour plus d'information sur ces manchons, voir la page de ce catalogue sur les accessoires 6YTNB).

**Dispositifs divers** : Interrupteur lumineux principal et fusible de sécurité.

**Régulateur** : Avec double affichage digital du point de consigne et de la température du process.

**Action** : PID avec réglage automatique des paramètres par la fonction auto-tune. Il est aussi possible d'utiliser une régulation tout ou rien avec différentielle réglable

**Entrée capteur de température** : Paramétrable pour Pt100, thermocouple K et autres.

**Sortie puissance** : Par relais statique 20A 230V.

**Sortie alarme** : Par relais 3A 230V.

**Affichage** : A 4 digits, commutable en °C ou en °F.

**Alimentation** : 220-230V alternatif, 50-60Hz.

**Précision** : ± 1°C (± 2°F) ou 0.3% fond d'échelle ± un chiffre.

**Auto-contrôle** : détection de circuit de capteur ouvert, température trop élevée ou trop basse.

**Température ambiante** : -10 à 60 °C, 20 à 85% d'humidité relative, sans condensation.

### Références principales, capteur de température non compris\*\*


| Références       | Orifices du joint de pied*   |
|------------------|--|
| Y8WJU021D0200AUZ | <p>Deux orifices pour câbles chauffants de 11 × 4mm à 13 × 6mm et un orifice pour câble de capteur de température diamètre 2 à 3mm (Joint référence 6YTP11).</p>     |
| Y8WJU021D0100AUZ | <p>Deux orifices pour câbles chauffants de 9.5 × 2.5mm à 11 × 3.5mm et un orifice pour câble de capteur de température diamètre 2 à 3mm (Joint référence 6YTP1).</p> |
| Y8WJU021D0300AUZ | <p>Deux orifices pour câbles chauffants de 8 × 5mm à 9.5 × 6mm et un orifice pour câble de capteur de température diamètre 2 à 3mm (Joint référence 6YTP21).</p>     |

\*Ce joint est livré avec un bouchon permettant de n'utiliser qu'un seul orifice de passage de câble chauffant.


\*\* Pour des capteurs de température compatibles, voir la page des produits TSR5 dans ce catalogue.



### Clef pour assemblage du pied (A commander séparément)



### Dimensions de dégainage des câbles oblongs avec tresse métallique



### Opération de montage des câbles autorégulants









|   |   |
|---|---|
| <p><b>1</b></p>   | <p><b>2</b></p>   |
| <p><b>1</b> : Couper le câble, dégainer l'enveloppe extérieure à la longueur requise.</p> | <p><b>2</b> : Détresser la tresse métallique sur toute la longueur avec un outil à bout rond ou un tournevis. (Pour plus de détails sur cette opération N°2 et les outils à utiliser, voir l'introduction technique).</p> |

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

Régulateur électronique à double affichage digital, multi-capteur, action PID ou tout ou rien, pour régulation de température de tuyauterie en traçage électrique, montage déporté sur pied vertical




En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

|  |  |
|--|--|
|  <p><b>3</b> : Torsader la tresse métallique pour en faire un fil.</p>                             |  <p><b>4</b> : Dégainer la couche isolante électrique sur la longueur requise.</p>   |
|  <p><b>5</b> : Couper la partie chauffante entre les deux conducteurs sur la longueur requise.</p> |  <p><b>6</b> : Dénuder la partie semi-conductrice restante à l'extrémité des deux conducteurs, sur la longueur requise.</p>  |
|  <p><b>7</b> : Couper les conducteurs dénudés et la tresse de terre à la longueur requise.</p>   |  <p><b>8</b> : Placer le pied sur les câbles chauffants et sur le câble du capteur de température, en les faisant ressortir par le dessus, puis glisser le joint d'étanchéité sur les câbles. La gaine isolante extérieure doit dépasser du joint.</p> |
|  <p><b>9</b> : Remplir l'entrée des manchons isolant de silicone liquide.</p>                    |  <p><b>10</b> : Glisser les manchons isolants sur les conducteurs des câbles chauffants, en laissant le conducteur de terre en dehors.</p>   |



|  |  |
|--|--|
|  |  |
| <p><b>11</b> : Comprimer le joint d'étanchéité en vissant la partie supérieure du pied. Lorsque le serrage est effectué à fond, un petit ressort vient bloquer l'ensemble (Pour démonter, il faut retirer ce petit ressort semi-circulaire).</p> | <p><b>12</b> : Placer le joint dans le logement supérieur du pied, puis le boîtier de contrôle au dessus. Orienter le boîtier selon la position souhaitée, puis placer et serrer l'écrou denté jusqu'au blocage.</p> |
| <p><b>13</b> : Procéder au raccordement des conducteurs et du capteur de température selon le plan de câblage. Raccorder le câble d'alimentation de puissance. Fermer le boîtier.</p>  |  |

### Dimensions de dégainage et assemblage du câble d'alimentation




**Capteurs de température : Thermo-résistance platine 100 Ohms,  
sous gaine inox diamètre 5mm × 30mm, pour utilisation en traçage électrique**



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

| Gamme de température      | Isolation du câble | Protection de la partie sensible | Type d'élément de mesure   | Type de signal    | Série       |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|
| 20- 200°C<br>(120- 390°F) | FEP                | Gaine inox<br>dia.5mm × 30mm     | Thermo-résistance<br>Pt100 | Ohms,<br>linéaire | <b>TSR5</b> |



1 : Tresse cuivre ; 2 : FEP ;

### Applications principales

L'avantage principal de ces capteurs Pt100 dans la mesure de température d'éléments chauffants flexibles est leur robustesse. En raison de leurs faibles dimensions, ils peuvent être collés ou incorporés dans des éléments plats flexibles. Ils sont résistants aux chocs et vibrations, mais leur temps de réaction est plus long, et ils sont plus coûteux que les modèles avec élément de mesure encapsulé.

### Caractéristiques techniques

La résistivité du platine possède une excellente répétabilité, et une grande précision sur une gamme de température étendue. La courbe de variation de résistance du platine en fonction de la température est beaucoup plus linéaire que celle des thermocouples ou des thermistances. Les régulateurs électroniques utilisant des Pt100 sont plus simples et moins coûteux que ceux à thermocouple.

De plus, ils n'ont pas besoin de câble de raccordement compensé en température comme les thermocouples. Les thermo-résistance de type Pt100 sont utilisés dans le monde entier et sont interchangeables, utilisant la courbe DIN 43760.

**Construction :** Un film de platine est déposé sur un substrat céramique, des conducteurs y sont soudés, et l'ensemble est inséré dans un tube de protection en acier inoxydable.

**Montage :** L'extrémité comportant l'élément de mesure Pt100 est ensuite fixée sur l'élément chauffant flexible avec un capuchon de protection de type 9BFS3, 9BFM1, ou 9BFV2 (voir pages techniques sur les capuchons en silicone), qui peuvent être vulcanisés ou collés.

**Plage de température :** Température d'utilisation limitée à 200°C en raison du câble isolé FEP.

**Précision et tolérances :**

- Valeur nominale à 0°C : 100 Ohms.

- Valeur nominale à 100°C : 138.51 Ohms

La norme internationale IEC 751-1983 et DIN EN 60751 2009-05 donnent les paramètres de la courbe de réponse en température.

La classe B, la plus courante donne une tolérance de ±0.3°C à 0°C. (±0.12 Ω à 0°C).

**Code de couleur :** Les deux fils rouges sont connectés ensemble à leur soudure sur une des bornes de l'élément de mesure, et le fil blanc (ou noir) est connecté à l'autre borne.

**Composition du câble :** 3 × 0.35mm<sup>2</sup>, (AWG24), isolation FEP+ tresse + sur-gainage FEP, T 200°C, dia. extérieur 3mm

### Références principales (classe de précision B)


| Référence        | Longueur du câble (mm) |
|------------------|------------------------|
| TSR50030I0200BK6 | 200                    |
| TSR50030I0500BK6 | 500                    |
| TSR50030I1000BK6 | 1000                   |
| TSR50030I2000BK6 | 2000                   |
| TSR50030I3000BK6 | 3000                   |

Note : Ces capteurs de température ne sont pas fabriqués par Ultimheat, et les informations données sont celles de nos fournisseurs .

**Capteurs de température : Thermistance 10 Kohms,**  
**sous gaine cuivre nickelé diamètre 6mm × 30mm, pour utilisation en traçage électrique.**



| Gamme de température       | Isolation du câble | Protection de la partie sensible       | Type d'élément de mesure | Type de signal         | Série       |
|----------------------------|--------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------|
| 20 - 120°C<br>(68 - 390°F) | FEP                | Gaine cuivre nickelé<br>dia.6mm × 30mm | Thermistance<br>10 Kohms | Ohms,<br>logarithmique | <b>TNR6</b> |



### Applications principales

L'avantage principal de ces capteurs NTC dans la mesure de température d'éléments chauffants flexibles est leur robustesse et un temps de réponse relativement court. En raison de leurs faibles dimensions, ils peuvent être collés ou incorporés dans des éléments plats flexibles. Ils sont résistants aux chocs et vibrations, mais leur tenue en température est limitée.

### Caractéristiques techniques

La thermistance est particulièrement économique. Sa précision est correcte pour les gammes de température de 0 à 120°C. Sa résistance diminue de façon logarithmique avec la température. Sa répétitivité est bonne, mais l'interchangeabilité des capteurs entre différents fournisseurs est moyenne. C'est la raison pour laquelle la plupart des régulateurs électroniques utilisant ces capteurs à thermistance comportent un système de correction du zéro. Ces régulateurs sont en général simples et peu coûteux.

**Construction :** L'élément de mesure est une perle en verre enrobant l'alliage fritté à coefficient de température négatif, d'où sortent deux fils. Les conducteurs du câble de liaison y sont soudés, et l'ensemble est inséré dans un tube de protection en cuivre nickelé à faible inertie thermique.

**Montage :** L'extrémité comportant l'élément de mesure NTC est ensuite fixée sur l'élément chauffant flexible avec un capuchon de protection de type 9BFS4, 9BFM2 ou 9BFV3 (voir pages techniques sur les capuchons en silicone), qui peuvent être vulcanisés ou collés.

**Plage de température :** La température d'utilisation est limitée à 120°C.

**Précision et tolérances :**

- Valeur nominale à 25°C : 10 Kohms +/-1%. B= 3380+/-1%

**Code de couleur :** Les deux conducteurs sont de couleur identique et correspondent chacun à une des bornes de la thermistance. En raison de la résistance importante de l'élément de mesure, un troisième conducteur n'est pas nécessaire.

**Composition du câble :** 2 × 0.35mm<sup>2</sup>, (AWG24) isolation silicone avec surgainage FEP, diamètre extérieur 3.3mm.

### Références principales (classe de précision 1%)

| Référence        | Longueur du câble (mm) |
|------------------|------------------------|
| TNR60030C02001F4 | 200                    |
| TNR60030C05001F4 | 500                    |
| TNR60030C10001F4 | 1000                   |
| TNR60030C20001F4 | 2000                   |
| TNR60030C30001F4 | 3000                   |

Note : Ces capteurs de température ne sont pas fabriqués par Ultimheat, et les informations données sont celles de nos fournisseurs .








# Capteurs de température M20 x 1.5 pour montage dans les **perçages ou taraudages pour presse-étoupes**, pour mesure de la **température ambiante externe des boîtiers**

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

| Filetage  | Diamètre du corps | Section                       | Capteurs                     | Matière du corps     | Séries   |
|-----------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--|
| M20 x 1.5 | Ø18.2 x 15mm      | 0.5mm <sup>2</sup><br>(AWG24) | Pt100<br>NTC<br>Thermocouple | Aluminium<br>anodisé | <b>TNJB</b><br><b>TPJB</b><br><b>TSJB</b><br><b>TJJB</b> |



## Versions de montage en traversée de paroi de boîtier



## Applications principales

Ces capteurs de température ont été prévus pour se monter dans des perçages dia 20mm (Prévoir un contre écrou et un joint) ou dans des taraudages M20 x 1.5 (Prévoir un joint), destinés au montage de presse-étoupes dans les boîtiers de raccordement ou les coffrets de contrôle. **Ils permettent d'installer simplement et sans difficulté un capteur de température ambiante sur ces boîtiers.** La mesure de température ambiante se fait alors à l'extérieur, à 15mm de la paroi, et le système est complètement étanche.



### Caractéristiques techniques

**Sonde de température à thermo-résistance Pt 100 3 fils :**

- Raccordement : 3 Fils 0.5mm<sup>2</sup> (AWG24), isolation FEP + tresse métallique +FEP. Les 2 fils blancs sont connectés à un pôle de la Pt100, le fil rouge à l'autre pôle.

**Sonde de température à thermistance à coefficient de température négatif (CTN) :**

- Raccordement : Câble noir à 2 fils 0.5mm<sup>2</sup> (AWG24), isolation FEP + Silicone. Un fil noir, un fil rouge. Chacun de ces fils correspond à un pôle de la thermistance. Courbe de variation de résistance : valeur 10 Kilo-ohms à 25°C, coefficient B 3380.



**Sonde à thermocouple K :**

- Raccordement : Câble vert à 2 fils 0.5mm<sup>2</sup>(AWG24), isolation FEP + FEP. Code de couleur selon IEC 584-3 Le fil blanc est négatif, le fil vert est positif. (Couleurs selon autres normes sur demande).

**Sonde à thermocouple J :**

- Raccordement : Câble noir à 2 fils 0.5mm<sup>2</sup>(AWG24), isolation FEP + FEP. Code de couleur selon IEC 584-3 3. Le fil blanc est négatif, le fil noir est positif. (Couleurs selon autres normes sur demande).

### Accessoires :

|                           |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| Ecrou M20 × 1.5 en Nylon  |  | 66NDM20545H25 |
| Joint plat en NBR70 shore |  | 66JPN18518265 |

### Références

| Type de capteur       | Longueur de câble (L) |                  |                  |                  |
|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
|                       | 300mm                 | 1m               | 2m               | 3m               |
| Pt100                 | TSJBD150A0302BK6      | TSJBD150A1002BK6 | TSJBD150A2002BK6 | TSJBD150A3002BK6 |
| NTC (10 Kohms @ 25°C) | TNJBD150A03022F6      | TNJBD150A10022F6 | TNJBD150A20022F6 | TNJBD150A30022F6 |
| Thermocouple K        | TPJBD150A03022D6      | TPJBD150A10022D6 | TPJBD150A20022D6 | TPJBD150A30022D6 |
| Thermocouple J        | TJJBD150A03022D6      | TJJBD150A10022D6 | TJJBD150A20022D6 | TJJBD150A30022D6 |



# Section 8

## Réalisations diverses sur câbles chauffants **fournis par le client.**




## **Pourquoi des assemblages sur les câbles chauffants fournis par les clients ?**


- Nous avons la connaissance des multiples techniques de raccordement des câbles chauffants et nous utilisons la technique la plus adaptée à chaque modèle.
  - Notre équipement industriel ultramoderne, avec la production de centaines de milliers de raccordements divers sur des câbles chaque année est en général plus performant que celui dont disposent nos clients.
  - Grâce à cet équipement, les temps d'assemblage et les coûts sont fortement réduits.
- La finition est professionnelle et le fonctionnement est garanti et testé.


# Thermostats **surmoulés** sur câbles chauffants fournis par le client



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

| Type de câble chauffant                         | Type de fiche  | Longueur du cordon | Section du cordon   | Étalonnage     |  | Séries |
|---|----------------|--------------------|---|----------------|---|--------|
| <b>Autorégulant, Puissance constante, Série</b> | <b>Euro UL</b> | <b>2m<br/>3m</b>   | <b>2 × 0.75mm<sup>2</sup><br/>2 × 1mm<sup>2</sup><br/>3 × 1mm<sup>2</sup><br/>3 × 1.5mm<sup>2</sup></b> | <b>4+/-3°C</b> |   |        |





**A** : Fiche (Modèle variable selon pays)  
**B** : Câble d'alimentation  
**C** : Surmoulage en PA66 du raccordement sur le câble  
**D** : Câble chauffant (Fourniture client)  
**E** : Surmoulage en PA66 de l'extrémité de câble  
**F** : Thermostat à disque à température fixe

## Applications principales

Ce système permet de réaliser de manière **professionnelle, étanche et économique**, un ensemble comportant un câble d'alimentation, un câble chauffant et **un thermostat antigel**. Le surmoulage d'un thermostat à disque sur un câble chauffant permet de mettre celui-ci en marche lorsque la température ambiante descend en dessous d'un seuil déterminé, et d'arrêter ce chauffage lorsqu'elle est remontée.

Le surmoulage améliore la résistance mécanique de l'ensemble et procure une excellente résistance aux pénétrations d'eau.

**Grâce au procédé particulier mis au point dans nos laboratoires, le surmoulage par injection du polyamide 66 ne surchauffe pas le disque du thermostat, évitant de cette manière les modifications de température de déclenchement que cette opération apporte habituellement.**

**La réalisation est effectuée en usine uniquement, avec le câble chauffant fourni par le client.**

Il est compatible avec tous types de câbles chauffants méplats ou ronds de type parallèle auto-régulant ou à puissance constante, ou de type série à deux conducteurs côte à côte. Le câble peut comporter ou non une tresse métallique et une enveloppe extérieure. La fiche est variable selon le pays de destination, la tension, l'intensité et le nombre de conducteurs.

Un minimum de mise en fabrication de 1000 pièces est exigé.

## Caractéristiques techniques

**Matière** : Surmoulage en polyamide noir flexible. Excellente résistance aux UV.

**Partie sensible à la température**: Coupelle du thermostat étanche en acier inoxydable, non surmoulée pour améliorer la prise de température.

**Étanchéité** : IP67

**Contact**: A ouverture par hausse de température.

**Pouvoir de coupure** : 10A résistif, 250V alternatif, 100.000 cycles, ou 16A 250V 30.000 cycles.

**Température d'étalonnage** : Ouverture à 10±3°C, et fermeture à 4±3°C. Nous consulter pour d'autres températures.

**Cordon de raccordement** :

- Pour câbles chauffants **avec tresse métallique** : Trois conducteurs, de type H05VVF (isolation PVC), avec fiche surmoulée européenne ou US. Section selon puissance du câble chauffant utilisé.

- Pour câbles chauffants **sans tresse métallique** : Deux conducteurs, de type H05VVF (isolation PVC), avec fiche surmoulée européenne ou US sans terre. Section selon puissance du câble chauffant utilisé.

**Raccordement côté câble chauffant** : **Ce produit est surmoulé sur câble chauffant fourni par le client uniquement. Les outils de surmoulage sont alors adaptés aux dimensions des câbles fournis.**

**Options** :

- Autre température d'étalonnage du thermostat.





- Mise sous blister ou sous emballage client.

- Autre style de fiche (UK, Japon, Australie).

- Autre type d'isolation de câble (Caoutchouc, Caoutchouc + PVC).



## Principales références (avec thermostat à ouverture à 10±3°C, et fermeture à 4±3°C)

| Type  | Fiche                        | Intensité maximale | Section du câble                        | Longueur du cordon | Référence                         |
|---|------------------------------|--------------------|---|--------------------|-----------------------------------|
| <br>4   | Europe (CEE 7/16 "Europlug") | 6A 250V            | 2 × 0.75mm <sup>2</sup>                 | 2m                 | 49C0 <b>TT</b> PPP8 <b>LLLA</b> 4 |
|   | Europe (CEE 7/16 "Europlug") | 6A 250V            | 2 × 0.75mm <sup>2</sup>                 | 3m                 | 49C0 <b>TT</b> PPP8 <b>LLLB</b> 4 |
|   | Europe (CEE 7/16 "Europlug") | 6A 250V            | 2 × 1mm <sup>2</sup>                    | 2m                 | 49C0 <b>TT</b> PPP8 <b>LLLC</b> 4 |
|   | Europe (CEE 7/16 "Europlug") | 6A 250V            | 2 × 1mm <sup>2</sup>                    | 3m                 | 49C0 <b>TT</b> PPP8 <b>LLLD</b> 4 |
| <br>1   | Europe (CEE 7/7)             | 10A 250V           | 3 × 1mm <sup>2</sup>                    | 2m                 | 49C0 <b>TT</b> PPP8 <b>LLLE</b> 1 |
|   | Europe (CEE 7/7)             | 10A 250V           | 3 × 1mm <sup>2</sup>                    | 3m                 | 49C0 <b>TT</b> PPP8 <b>LLLF</b> 1 |
|   | Europe (CEE 7/7)             | 16A 250V           | 3 × 1.5mm <sup>2</sup>                  | 2m                 | 49C0 <b>TT</b> PPP8 <b>LLLG</b> 1 |
|   | Europe (CEE 7/7)             | 16A 250V           | 3 × 1.5mm <sup>2</sup>                  | 3m                 | 49C0 <b>TT</b> PPP8 <b>LLLH</b> 1 |
| <br>3   | USA (Nema 1/15)              | 10A 125V           | 2 × AWG18<br>(2 × 0.75mm <sup>2</sup> ) | 2m                 | 49C0 <b>TT</b> PPP8 <b>LLLJ</b> 3 |
|   | USA (Nema 1/15)              | 10A125V            | 2 × AWG18<br>(2 × 0.75mm <sup>2</sup> ) | 3m                 | 49C0 <b>TT</b> PPP8 <b>LLLK</b> 3 |
| <br>2 | USA, Canada (NEMA 5-15)      | 10A 125V           | 3 × AWG18<br>(3 × 0.75mm <sup>2</sup> ) | 2m                 | 49C0 <b>TT</b> PPP8 <b>LLLL</b> 2 |
|   | USA, Canada (NEMA 5-15)      | 10A 125V           | 3 × AWG18<br>(3 × 0.75mm <sup>2</sup> ) | 3m                 | 49C0 <b>TT</b> PPP8 <b>LLLM</b> 2 |
|   | USA, Canada (NEMA 5-15)      | 13A 125V           | 3 × AWG16<br>(3 × 1.25mm <sup>2</sup> ) | 2m                 | 49C0 <b>TT</b> PPP8 <b>LLLN</b> 2 |
|   | USA, Canada (NEMA 5-15)      | 13A 125V           | 3 × AWG16<br>(3 × 1.25mm <sup>2</sup> ) | 3m                 | 49C0 <b>TT</b> PPP8 <b>LLLP</b> 2 |
|   | USA, Canada (NEMA 5-15)      | 15A 125V           | 3 × AWG14<br>(3 × 2mm <sup>2</sup> )    | 2m                 | 49C0 <b>TT</b> PPP8 <b>LLLQ</b> 2 |
|   | USA, Canada (NEMA 5-15)      | 15A 125V           | 3 × AWG14<br>(3 × 2mm <sup>2</sup> )    | 3m                 | 49C0 <b>TT</b> PPP8 <b>LLLR</b> 2 |


**TT** : Caractères variable selon le type de câble chauffant fourni par le client (Autorégulant à matrice PE, autorégulant à matrice silicone, puissance constante, série à 2 conducteurs côte à côte, avec ou sans tresse ou ruban de mise à la terre etc...).


**PPP** : Puissance totale du câble en decawatts.


**V** : Tension d'alimentation, avec 8= 230V (220-240V) et 6=115V (110-120V).

**LLL** : longueur L2 du câble chauffant en décimètres.







| Type de câble chauffant                                 | Type de fiche      | Longueur du cordon | Section du cordon   |  | Séries |
|---|--------------------|--------------------|---|---|--------|
| <b>Autorégulant,<br/>Puissance constante,<br/>Série</b> | <b>Euro<br/>UL</b> | <b>2m<br/>3m</b>   | <b>2 × 0.75mm<sup>2</sup><br/>2 × 1mm<sup>2</sup><br/>3 × 1mm<sup>2</sup><br/>3 × 1.5mm<sup>2</sup></b> |   |        |





A : Fiche (Modèle variable selon pays)  
 B : Câble d'alimentation  
 C : Surmoulage en PA66 du raccordement sur le câble  
 D : Câble chauffant (Fourniture client)  
 E : Surmoulage en PA66 de l'extrémité de câble

## Applications principales

Ce système permet de réaliser de manière **professionnelle, étanche et économique**, un ensemble comportant un câble d'alimentation et un câble chauffant. **La réalisation est effectuée en usine uniquement, avec le câble chauffant fourni par le client.**

Il est compatible avec tous types de câbles chauffants méplats ou ronds de type parallèle auto-régulant ou à puissance constante, ou de type série à deux conducteurs côte à côte. Le câble peut comporter ou non une tresse métallique et une enveloppe extérieure. La fiche est variable selon le pays de destination, la tension, l'intensité et le nombre de conducteurs.

Un minimum de mise en fabrication de 1000 pièces est exigé.

## Caractéristiques techniques

**Matière :** Surmoulage en polyamide noir flexible. Excellente résistance aux UV.

**Étanchéité :** IP67

**Cordon de raccordement :**

- Pour câbles chauffants **avec** tresse métallique : Trois conducteurs, de type H05VVF (isolation PVC), avec fiche surmoulée européenne ou US. Section selon puissance du câble chauffant utilisé.





- Pour câbles chauffants **sans** tresse métallique : Deux conducteurs, de type H05VVF (isolation PVC), avec fiche surmoulée européenne ou US sans terre. Section selon puissance du câble chauffant utilisé.

**Options :**

- Mise sous blister ou sous emballage client.
- Autre style de fiche (UK, Japon, Australie).
- Autre type d'isolation de câble (Caoutchouc, Caoutchouc + PVC).



## Principales références

| Type   | Fiche                        | Intensité maximale | Section du câble                        | Longueur du cordon | Référence                         |
|--|------------------------------|--------------------|---|--------------------|-----------------------------------|
|    | Europe (CEE 7/16 "Europlug") | 6A 250V            | 2 × 0.75mm <sup>2</sup>                 | 2m                 | 9UW <b>TT</b> PPPP8 <b>LLL</b> A4 |
|  | Europe (CEE 7/16 "Europlug") | 6A 250V            | 2 × 0.75mm <sup>2</sup>                 | 3m                 | 9UW <b>TT</b> PPPP8 <b>LLL</b> B4 |
|  | Europe (CEE 7/16 "Europlug") | 6A 250V            | 2 × 1mm <sup>2</sup>                    | 2m                 | 9UW <b>TT</b> PPPP8 <b>LLL</b> C4 |
|  | Europe (CEE 7/16 "Europlug") | 6A 250V            | 2 × 1mm <sup>2</sup>                    | 3m                 | 9UW <b>TT</b> PPPP8 <b>LLL</b> D4 |
|    | Europe (CEE 7/7)             | 10A 250V           | 3 × 1mm <sup>2</sup>                    | 2m                 | 9UW <b>TT</b> PPPP8 <b>LLL</b> E1 |
|  | Europe (CEE 7/7)             | 10A 250V           | 3 × 1mm <sup>2</sup>                    | 3m                 | 9UW <b>TT</b> PPPP8 <b>LLL</b> F1 |
|  | Europe (CEE 7/7)             | 16A 250V           | 3 × 1.5mm <sup>2</sup>                  | 2m                 | 9UW <b>TT</b> PPPP8 <b>LLL</b> G1 |
|  | Europe (CEE 7/7)             | 16A 250V           | 3 × 1.5mm <sup>2</sup>                  | 3m                 | 9UW <b>TT</b> PPPP8 <b>LLL</b> H1 |
|    | USA (Nema 1/15)              | 10A 125V           | 2 × AWG18<br>(2 × 0.75mm <sup>2</sup> ) | 2m                 | 9UW <b>TT</b> PPPP8 <b>LLL</b> J3 |
|  | USA (Nema 1/15)              | 10A125V            | 2 × AWG18<br>(2 × 0.75mm <sup>2</sup> ) | 3m                 | 9UW <b>TT</b> PPPP8 <b>LLL</b> K3 |
|  | USA, Canada (NEMA 5-15)      | 10A 125V           | 3 × AWG18<br>(3 × 0.75mm <sup>2</sup> ) | 2m                 | 9UW <b>TT</b> PPPP8 <b>LLL</b> L2 |
|  | USA, Canada (NEMA 5-15)      | 10A 125V           | 3 × AWG18<br>(3 × 0.75mm <sup>2</sup> ) | 3m                 | 9UW <b>TT</b> PPPP8 <b>LLL</b> M2 |
|  | USA, Canada (NEMA 5-15)      | 13A 125V           | 3 × AWG16<br>(3 × 1.25mm <sup>2</sup> ) | 2m                 | 9UW <b>TT</b> PPPP8 <b>LLL</b> N2 |
|  | USA, Canada (NEMA 5-15)      | 13A 125V           | 3 × AWG16<br>(3 × 1.25mm <sup>2</sup> ) | 3m                 | 9UW <b>TT</b> PPPP8 <b>LLL</b> P2 |
|  | USA, Canada (NEMA 5-15)      | 15A 125V           | 3 × AWG14<br>(3 × 2mm <sup>2</sup> )    | 2m                 | 9UW <b>TT</b> PPPP8 <b>LLL</b> Q2 |
|  | USA, Canada (NEMA 5-15)      | 15A 125V           | 3 × AWG14<br>(3 × 2mm <sup>2</sup> )    | 3m                 | 9UW <b>TT</b> PPPP8 <b>LLL</b> R2 |

**TT** : Caractères variable selon le type de câble chauffant fourni par le client (Autorégulant à matrice PE, autorégulant à matrice silicone, puissance constante, série à 2 conducteurs côte à côte, avec ou sans tresse ou ruban de mise à la terre etc...).

**PPPP** : Puissance totale du câble en watts.

**V** : Tension d'alimentation, avec 8= 230V (220-240V) et 6=115V (110-120V).

**LLL** : longueur L2 du câble chauffant en décimètres.





# Section 9

## Terminaisons de câbles chauffants et petits accessoires



## Pièces moulées en silicone


- Nous avons développé une gamme couvrant les différentes applications en câbles chauffants, car cette solution est souvent la plus économique et facile à mettre en œuvre.
- Moulant nous-même des capuchons souples en silicone depuis plus de 10 ans pour protéger des raccordements électriques en électrothermie, notre expérience nous permet de proposer des solutions techniques efficaces.

## Petits accessoires

- L'intégration complète dans notre usine des opérations de découpage, emboutissage et soudure des pièces en acier inoxydable est à l'origine des différents accessoires de fixation des boitiers et des câbles chauffants.



| Température   | Type de fiche     | Longueur du cordon | Section du cordon                                    |  | Séries |
|---|-------------------|--------------------|--|--|--------|
| <b>Ouverture</b><br>10°C +/- 3°C<br><b>Fermeture</b><br>4°C +/- 3°C | <b>Euro</b><br>UL | <b>2m</b><br>3m    | <b>3 × 1mm<sup>2</sup></b><br>3 × 1.5mm <sup>2</sup> |  |        |



### Applications principales

Ce système permet de raccorder de manière **professionnelle, étanche et économique**, un câble d'alimentation comportant un thermostat à température fixe de mise hors gel, sur un câble chauffant. **L'assemblage est réalisable sur site ou en atelier**, et ne demande pas d'outillage spécial.

Il est compatible avec tous types de câbles chauffants méplats ou ronds de type **parallèle**. Il est particulièrement adapté à des installations domestiques de mise hors gel de compteurs, de pompes, de tuyauteries.

### Caractéristiques techniques

**Matière** : Corps du thermostat surmoulé en polyamide noir. Excellente résistance aux UV.

**Thermostat** : Pouvoir de coupure 16A 230V, ouverture du contact par hausse de température à 10°C +/- 3°C, fermeture par baisse de température à 4°C +/- 3°C. (Autres températures sur demande)

**Étanchéité** : IP66

**Fixation** : Peut se fixer sur un tube à l'aide d'un collier de serrage nylon.

**Cordon de raccordement** : De type H05VVF (isolation PVC) à trois conducteurs, avec fiche surmoulée européenne ou US. (Autres modèles possible avec minimum de commande). Section 3 × 1mm<sup>2</sup> ou 3 × 1.5mm<sup>2</sup> selon puissance du câble chauffant utilisé.

#### Options :

- Versions OEM personnalisées
- Autre style de fiche (UK, Japon, Australie).
- Autre type d'isolation de câble (Caoutchouc, Caoutchouc + PVC).
- Câble et fiche sans conducteur de terre.


### Principales références

| Fiche                                      | Section du câble       | Longueur du cordon | Références *     |
|--|------------------------|--------------------|------------------|
| Europe (CEE 7/7, 16A)                      | 3 × 1mm <sup>2</sup>   | 2m                 | 6YTDKABPE2001060 |
| Europe (CEE 7/7, 16A)                      | 3 × 1.5mm <sup>2</sup> | 2m                 | 6YTDKAAPE2001060 |
| Europe (CEE 7/7, 16A)                      | 3 × 1mm <sup>2</sup>   | 3m                 | 6YTDKABPE3001060 |
| Europe (CEE 7/7, 16A)                      | 3 × 1.5mm <sup>2</sup> | 3m                 | 6YTDKAAPE3001060 |
| USA, Canada<br>(NEMA 5-15, 3 Pin - 15 Amp) | 3 × 1mm <sup>2</sup>   | 2m                 | 6YTDKABPU2001060 |
| USA, Canada<br>(NEMA 5-15, 3 Pin - 15 Amp) | 3 × 1.5mm <sup>2</sup> | 2m                 | 6YTDKAAPU2001060 |
| USA, Canada<br>(NEMA 5-15, 3 Pin - 15 Amp) | 3 × 1mm <sup>2</sup>   | 3m                 | 6YTDKABPU3001060 |
| USA, Canada<br>(NEMA 5-15, 3 Pin - 15 Amp) | 3 × 1.5mm <sup>2</sup> | 3m                 | 6YTDKAAPU3001060 |

\* Manchon en tube rétractable double paroi **non compris**.

## Préparation du câble chauffant

(Voir l'introduction technique pour les opérations préliminaires de dénudage et de dégainage, qui sont différentes selon les types de câbles chauffants)



## Etapas d'assemblage de câble autorégulant sur le cordon thermostaté

(Voir l'introduction technique pour les câbles à puissance constante)


|   |   |
|---|---|
| <p><b>1</b></p>   | <p><b>2</b></p>   |
| <p><b>1</b> : Dégainer l'enveloppe extérieure du câble chauffant sur la longueur requise.</p> | <p><b>2</b> : Détresser la tresse métallique sur toute la longueur avec un outil à bout rond ou un tournevis. (Pour plus de détails sur cette opération N°2 et les outils à utiliser, voir l'introduction technique).</p> |
| <p><b>3</b></p>   | <p><b>4</b></p>   |
| <p><b>3</b> : Torsader la tresse métallique pour en faire un fil.</p>                         | <p><b>4</b> : Vérifier que le diamètre du conducteur de terre est inférieur à 1.8mm. S'il dépasse cette valeur, couper des brins de la tresse torsadée.</p>   |
| <p><b>5</b></p>   | <p><b>6</b></p>   |
| <p><b>5</b> : Dégainer la couche isolante électrique sur la longueur requise.</p>             | <p><b>6</b> : Couper la partie chauffante entre les deux conducteurs sur la longueur requise.</p>   |




|  |   |
|--|---|
|  |   |
| <p><b>7</b> : Dénuder la partie semi-conductrice restante à l'extrémité des deux conducteurs, sur la longueur requise.</p> | <p><b>8</b> : Couper les conducteurs et la terre du câble chauffant à la même longueur.</p>                   |
|  |   |
| <p><b>9</b> : Glisser un manchon thermorétractable double paroi sur le câble chauffant.</p>                                | <p><b>10</b> : Rentrer les conducteurs dans les bornes tubulaires, et les sertir ou les souder à l'étain.</p> |
|  |   |
| <p><b>11</b> : Faire glisser le manchon thermorétractable sur les nervures du corps du thermostat.</p>                     | <p><b>12</b> : Rétreindre la gaine au chalumeau à air chaud.</p>  |

Systèmes de raccordement de câbles chauffants sur cordon surmoulé avec thermostat antigel. Pour câbles chauffants oblongs, de type **parallèle autorégulant** ou à **puissance constante**. Connexion par sertissage ou soudure. **Isolation par manchon silicone avec remplissage résine**



| Température   | Type de fiche     | Longueur du cordon | Section du cordon                                    |  | Séries |
|---|-------------------|--------------------|--|---|--------|
| <b>Ouverture</b><br>10°C+/-3°C<br><b>Fermeture</b><br>4°C +/- 3°C | <b>Euro</b><br>UL | <b>2m</b><br>3m    | <b>3 × 1mm<sup>2</sup></b><br>3 × 1.5mm <sup>2</sup> |   | 6YTDKB |



### Applications principales

Ce système permet de raccorder de manière **professionnelle, étanche et économique**, un câble d'alimentation comportant un thermostat à température fixe de mise hors gel, sur un câble chauffant. **L'assemblage est réalisable sur site ou en atelier**, et ne demande pas d'outillage spécial.

Il est compatible avec tous types de câbles chauffants méplats ou ronds de type **parallèle**. Il est particulièrement adapté à des installations domestiques de mise hors gel de compteurs, de pompes, de tuyauteries.

### Caractéristiques techniques

**Matière** : Corps du thermostat surmoulé en polyamide noir. Excellente résistance aux UV.

**Thermostat** : Pouvoir de coupure 16A 230V, ouverture du contact par hausse de température à 10°C+/-3°C, fermeture par baisse de température à 4°C +/- 3°C. (Autres températures sur demande).

**Étanchéité** : IP66

**Fixation** : Peut se fixer sur un tube à l'aide d'un collier de serrage nylon.

**Cordon de raccordement** : De type H05VVf (isolation PVC) à trois conducteurs, avec fiche surmoulée européenne ou US. (Autres modèles possible avec minimum de commande). Section 3 × 1mm<sup>2</sup> ou 3 × 1.5mm<sup>2</sup> selon puissance du câble chauffant utilisé.

**Options** :

- Versions OEM personnalisées
- Versions OEM avec une seule dimension de manchon silicone.
- Autre style de fiche (UK, Japon, Australie).
- Autre type d'isolation de câble (Caoutchouc, Caoutchouc + PVC).
- Câble et fiche sans conducteur de terre.

### Principales références

| Fiche                                   | Section du câble       | Longueur du cordon | Référence avec manchons silicone K1 | Référence avec manchons silicone K2 | Référence avec manchons silicone K3 | Référence avec manchons silicone K4 |
|---|------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Europe (CEE 7/7, 16A)                   | 3 × 1mm <sup>2</sup>   | 2m                 | 6YTDKBBPE2001061                    | 6YTDKBBPE2001062                    | 6YTDKBBPE2001063                    | 6YTDKBBPE2001064                    |
| Europe (CEE 7/7, 16A)                   | 3 × 1.5mm <sup>2</sup> | 2m                 | 6YTDKBAPE2001061                    | 6YTDKBAPE2001062                    | 6YTDKBAPE2001063                    | 6YTDKBAPE2001064                    |
| Europe (CEE 7/7, 16A)                   | 3 × 1mm <sup>2</sup>   | 3m                 | 6YTDKBBPE3001062                    | 6YTDKBBPE3001062                    | 6YTDKBBPE3001062                    | 6YTDKBBPE3001062                    |
| Europe (CEE 7/7, 16A)                   | 3 × 1.5mm <sup>2</sup> | 3m                 | 6YTDKBAPE3001061                    | 6YTDKBAPE3001062                    | 6YTDKBAPE3001063                    | 6YTDKBAPE3001064                    |
| USA, Canada (NEMA 5-15, 3 Pin - 15 Amp) | 3 × 1mm <sup>2</sup>   | 2m                 | 6YTDKBBPU2001061                    | 6YTDKBBPU2001062                    | 6YTDKBBPU2001063                    | 6YTDKBBPU2001064                    |

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

Systèmes de raccordement de câbles chauffants sur cordon surmoulé avec thermostat antigel. Pour câbles chauffants oblongs, de type **parallèle autorégulant** ou à **puissance constante**. Connexion par sertissage ou soudure. **Isolation par manchon silicone avec remplissage résine**



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

| Fiche                                   | Section du câble       | Longueur du cordon | Référence avec manchons silicone K1 | Référence avec manchons silicone K2 | Référence avec manchons silicone K3 | Référence avec manchons silicone K4 |
|---|------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| USA, Canada (NEMA 5-15, 3 Pin - 15 Amp) | 3 x 1.5mm <sup>2</sup> | 2m                 | 6YTDKBAPU2001061                    | 6YTDKBAPU2001062                    | 6YTDKBAPU2001063                    | 6YTDKBAPU2001064                    |
| USA, Canada (NEMA 5-15, 3 Pin - 15 Amp) | 3 x 1mm <sup>2</sup>   | 3m                 | 6YTDKBBPU3001061                    | 6YTDKBBPU3001062                    | 6YTDKBBPU3001063                    | 6YTDKBBPU3001064                    |
| USA, Canada (NEMA 5-15, 3 Pin - 15 Amp) | 3 x 1.5mm <sup>2</sup> | 3m                 | 6YTDKBAPU3001061                    | 6YTDKBAPU3001062                    | 6YTDKBAPU3001063                    | 6YTDKBAPU3001064                    |


### Manchons

(Les références sont celles des manchons seuls, en pièces détachées)

|  |           |        |  |           |        |
|--|-----------|--------|--|-----------|--------|
|  | Référence | 6YTNK1 |  | Référence | 6YTNK2 |
| <p>Pour câbles chauffants de 9 x 5 à 9.5 x 6mm</p>     |           |        | <p>Pour câbles chauffants de 8.7 x 3.5 à 11 x 3.5mm</p>  |           |        |
|  | Référence | 6YTNK3 |  | Référence | 6YTNK4 |
| <p>Pour câbles chauffants de 11.5 x 4.5 à 13 x 6mm</p> |           |        | <p>Pour câbles chauffants de 14 x 8.7 à 14.2 x 9.2mm</p> |           |        |

### Préparation du câble chauffant









(Voir l'introduction technique pour les opérations préliminaires de dénudage et de dégainage, qui sont différentes selon les types de câbles chauffants)





## Etapes d'assemblage de câble autorégulant sur le cordon thermostaté

(Voir l'introduction technique pour les câbles à puissance constante)

|   |  |
|---|--|
|  <p>1</p>                           |  <p>2</p>  |
| <p>1 : Dégainer l'enveloppe extérieure du câble chauffant sur la longueur requise.</p>                              | <p>2 : Détresser la tresse métallique sur toute la longueur avec un outil à bout rond ou un tournevis. (Pour plus de détails sur cette opération N°2 et les outils à utiliser, voir l'introduction technique).</p> |
|  <p>3</p>                          |  <p>4</p>   |
| <p>3 : Torsader la tresse métallique pour en faire un fil.</p>  | <p>4 : Vérifier que le diamètre du conducteur de terre est inférieur à 1.8mm. S'il dépasse cette valeur, couper des brins de la tresse torsadée.</p>   |
|  <p>5</p>                         |  <p>6</p>  |
| <p>5 : Dégainer la couche isolante électrique sur la longueur requise.</p>  | <p>6 : Couper la partie chauffante entre les deux conducteurs sur la longueur requise.</p>   |
|  <p>7</p>                         |  <p>8</p>  |
| <p>7 : Dénuder la partie semi-conductrice restante à l'extrémité des deux conducteurs, sur la longueur requise.</p> | <p>8 : Couper les conducteurs et la terre du câble chauffant à la même longueur.</p>   |



Systèmes de raccordement de câbles chauffants sur cordon surmoulé avec thermostat antigel. Pour câbles chauffants oblongs, de type **parallèle autorégulant** ou à **puissance constante**. Connexion par sertissage ou soudure. **Isolation par manchon silicone avec remplissage résine**




En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis



|  |   |
|--|---|
|  |   |
| <p><b>9</b> : Glisser un manchon silicone de la dimension appropriée au câble sur le câble chauffant.</p>  | <p><b>10</b> : Rentrer les conducteurs dans les bornes tubulaires, et les sertir ou les souder à l'étain.</p> |
|  |   |
| <p><b>11</b> : Déposer un peu de résine silicone sur les nervures du corps du thermostat.</p>  | <p><b>12</b> : Faire glisser le manchon silicone sur les nervures du corps du thermostat.</p>                 |
|  |   |
| <p><b>13</b> : Mettre l'ensemble à plat et remplir lentement de résine silicone par le gros entonnoir. Laisser polymériser pendant 24h. <b>Ne pas mettre sous tension pendant cette période.</b></p> | <p><b>14</b> : Après polymérisation, couper l'orifice de remplissage.</p>                                     |

Systèmes de raccordement de câbles chauffants sur thermostats. (Réalisation sur site ou en atelier). Montage sur l'extrémité libre du câble chauffant, pour câbles chauffants oblongs, de type série à deux conducteurs côte à côte. Connexion par soudure. Etanchéité de la connexion par manchon silicone + RTV.



| Matière  | Resistance nominale à la traction | Types de câbles | Montage                     |  | Séries |
|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|---|--------|
| Silicone | >12DaN*                           | Méplats         | Remplissage résine silicone |   |        |

\* Valeur variable de 12 à 21 DaN selon les modèles et sections des câbles. Voir les résultats d'essai dans l'introduction technique



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis



## Applications principales

Ces capuchons silicone permettent d'installer facilement, de manière **économique et étanche**, en atelier ou même sur site, **un thermostat à disque à température fixe à l'extrémité libre d'un câble chauffant série à deux conducteurs côte à côte**. Ils réalisent par la même occasion la fermeture et l'étanchéisation de cette extrémité. Ils éliminent l'utilisation des manchons thermo-rétractables. Ces capuchons sont plus particulièrement destinés à des applications domestiques. Ils ne sont pas utilisables sur des câbles parallèles de type auto-régulants ou à puissance constante.

## Caractéristiques techniques

**Matière du capuchon** : Silicone UL94-VO, de couleur noire ou orange (autres couleurs sur demande). Tenue en température 220°C.

**Dimensions du capuchon** : L'élasticité du silicone, supérieure à 200%, lui permet de s'adapter à la forme exacte du câble. Nous recommandons de choisir un capuchon avec un orifice légèrement plus petit que la section du câble, afin d'éviter que la résine s'échappe lors du remplissage.

**Thermostat** : Il est possible de livrer ce capuchon avec un thermostat à souder sur les fils du câble chauffant. Température d'ouverture 10+/-3°C, température de fermeture 4+/-3°C, pouvoir de coupure 16A 250V. Autres températures sur demande.

**Options** : Dimensions spéciales possibles, avec minimum de commande de 1000 pièces.

## Principales references (En silicone noir\*)

| Référence du capuchon seul | Dimension de l'orifice | Dimensions minimales et maximales** du câble | Marquage du manchon |
|----------------------------|------------------------|--|---------------------|
| 6YTNL01N09800045           | 8.5 × 4.5mm            | 9 × 5mm ~ 9.5 × 6mm                          | L1                  |
| 6YTNL02N08620032           | 8.2 × 3mm              | 8.7 × 3.5mm ~ 11 × 3.5mm                     | L2                  |
| 6YTNL03N13006075           | 11 × 4mm               | 11.5 × 4.5mm ~ 13 × 6mm                      | L3                  |
| 6YTNL04N10005546           | 13.5 × 8.2mm           | 14 × 8.7mm ~ 14 × 9.2mm                      | L4                  |


\* Couleur orange, remplacer le 8ème caractère N par M.

\*\* Les dimensions maximales sont données à titre indicatif et peuvent être augmentées dans la limite d'élasticité du silicone.

## Référence du thermostat (A commander séparément).

|  |                         |                          |                  |
|--|-------------------------|--------------------------|------------------|
|  | Temperature d'ouverture | Temperature de fermeture | Référence        |
|  | 10+/-3°C                | 4+/-3°C                  | 4911EJ01006CUSVO |

## Dimensions de dégainage et de dénudage des conducteurs chauffants








## Méthode d'incorporation d'un thermostat à disque à température fixe sur un câble chauffant série à deux conducteurs côte à côte.


|   |   |
|---|---|
| <p>①</p>  | <p>②</p>  |
| <p>1 : S'il existe, retirer le gainage extérieur sur une longueur suffisante avec un outil de dimension approprié.</p>  | <p>2 : Si elle existe, couper la tresse métallique à raz du gainage extérieur.</p>      |
| <p>③</p>  | <p>④</p>  |
| <p>3 : Dégainer la partie chauffante avec un outil approprié au diamètre de celle-ci.</p>   | <p>4 : Dénuder les deux conducteurs avec une pince à dénuder de diamètre approprié.</p> |
| <p>⑤</p>  | <p>⑥</p>  |
| <p>5 : Détorsader les fils chauffants et couper l'âme en fibre de verre ou en aramide (Sauter cette opération pour les câbles chauffants à multibrins droits sans âme textile).</p> | <p>6 : Faire glisser le capuchon silicone sur le câble chauffant.</p>                   |
| <p>⑦</p>  | <p>⑧</p>  |
| <p>7 : Couper les conducteurs à la longueur requise pour la soudure sur les bornes du thermostat.</p>   | <p>8 : Souder à l'étain les conducteurs chauffants sur les bornes du thermostat.</p>    |







|   |  |
|---|--|
|   |    |
| <p><b>9</b> : Faire glisser le manchon en silicone sur le boîtier du thermostat en gardant sa partie métallique tournée vers le bas. Fermer ensuite le couvercle du manchon silicone.</p> | <p><b>10</b> : Poser l'ensemble sur une surface horizontale et remplir de silicone RTV liquide par l'entonnoir de remplissage jusqu'au moment où ce silicone commence à monter dans le petit orifice de dégazage. Laisser polymériser pendant 24 heures environ.</p> |
|   |  |
| <p><b>11</b> : Lorsque le silicone est polymérisé, couper les orifices de remplissage et de dégazage.</p>   |  |

Manchons de raccordement silicone de câbles chauffants sur fils d'alimentation, pour réalisation sur site ou en atelier. Avec système de remplissage par résine silicone polymérisant à la température ambiante (RTV)



| Matière  | Resistance nominale à la traction | Types de câbles chauffants | Montage                     |   | Séries       |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|--------------|
| Silicone | > 8DaN*                           | Méplats                    | Remplissage résine silicone |  | <b>6YTNM</b> |

\* Valeur variable de 8 à 18 DaN selon les modèles et sections des câbles. Voir les résultats d'essai dans l'introduction technique.



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis



## Applications principales

Ces capuchons silicone permettent d'installer facilement, de manière **économique, étanche et résistant à la température**, en atelier ou même sur site, **des fils d'alimentation (dits " fils froids ") sur des câbles chauffants oblongs**. Ils éliminent l'utilisation des manchons thermo-rétractables. Ces capuchons sont plus particulièrement destinés à des applications domestiques.

## Caractéristiques techniques

**Matière du capuchon** : Silicone UL94-VO, de couleur noire ou orange (autres couleurs sur demande). Tenue en température 220°C.

**Dimensions du capuchon** : L'élasticité du silicone, supérieure à 200%, lui permet de s'adapter à la forme exacte du câble. Nous recommandons de choisir un capuchon avec un orifice légèrement plus petit que la section du câble, afin d'éviter que la résine s'échappe lors du remplissage.

**Options** : Dimensions spéciales possibles, avec minimum de commande de 1000 pièces.


## Principales references (En silicone noir\*)

| Référence        | Dimension de l'orifice | Dimensions minimales et maximales** du câble | Marquage du manchon |
|------------------|------------------------|--|---------------------|
| 6YTNM01N08504545 | 8.5 × 4.5mm            | 9 × 5mm ~ 9.5 × 6mm                          | M1                  |
| 6YTNM02N08203032 | 8.2 × 3mm              | 8.7 × 3.5mm ~ 11 × 3.5mm                     | M2                  |
| 6YTNM03N11004075 | 11 × 4mm               | 11.5 × 4.5mm ~ 13 × 6mm                      | M3                  |
| 6YTNM04N13508246 | 13,5 × 8.2mm           | 14 × 8.7mm ~ 14 × 9.2mm                      | M4                  |

\* Couleur orange, remplacer le 8<sup>ème</sup> caractère N par M.

\*\* Les dimensions maximales sont données à titre indicatif et peuvent être augmentées dans la limite d'élasticité du silicone.

## Dimensions de dégainage et de dénudage des conducteurs chauffants



## Méthode de raccordement de fils d'alimentation sur un câble chauffant parallèle autorégulant.

(Les méthodes pour d'autres types de câbles chauffants sont décrites dans l'introduction technique).

|  |   |
|--|---|
| <p>①</p>   | <p>②</p>  |
| <p><b>1</b> : Retirer le gainage extérieur sur une longueur suffisante avec un outil de dimension approprié.</p> | <p><b>2</b> : Détresser la tresse de protection avec une aiguille à bout arrondi ou un petit tournevis.</p> |




|  |  |
|--|--|
| <p>③</p>   | <p>④</p>   |
| <p>3 : Torsader la partie détressée pour en faire un conducteur circulaire.</p>  | <p>4 : Dégainer la partie chauffante avec un outil approprié au diamètre de celle-ci.</p>  |
| <p>⑤</p>   | <p>⑥</p>   |
| <p>5 : Couper une longueur suffisante de partie chauffante située entre les conducteurs avec un outillage approprié.</p>         | <p>6 : Dénuder les deux conducteurs avec une pince à dénuder de diamètre approprié.</p>  |
| <p>⑦</p>   | <p>⑧</p>   |
| <p>7 : Couper les conducteurs à la longueur requise pour le sertissage dans les cosses tubulaires ou leur soudure ensemble.</p>  | <p>8 : Si le raccordement comporte un conducteur de terre, couper le petit dôme fermant son orifice de sortie.</p>                     |
| <p>⑨</p>   | <p>⑩</p>   |
| <p>9 : Faire glisser le capuchon silicone sur le câble chauffant et faire glisser les fils d'alimentation dans le couvercle.</p> | <p>10 : Sertir les fils dans les cosses tubulaires (Cette opération peut être éventuellement remplacée par une soudure à l'étain).</p> |






Manchons de raccordement silicone de câbles chauffants sur fils d'alimentation, pour réalisation sur site ou en atelier. Avec système de remplissage par résine silicone polymérisant à la température ambiante (RTV)


En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis



**11** : Faire glisser le manchon en silicone sur le raccordement des conducteurs. Fermer ensuite le couvercle du manchon silicone.



**12** : Poser l'ensemble sur une surface horizontale et remplir de silicone RTV liquide par l'entonnoir de remplissage jusqu'au moment où ce silicone commence à monter dans le petit orifice de dégazage. Laisser polymériser pendant 24 heures environ.



**13** : Lorsque le silicone est polymérisé, couper les orifices de remplissage et de dégazage.


Capuchons de **terminaison de câbles** en silicone noir. Ils se montent sur **l'extrémité libre de câbles chauffants ronds et méplats** (**Utilisation sur site ou en atelier**).



Montage à sec ou avec collage avec une résine silicone de type RTV.

| Matière  | Resistance nominale à la traction | Types de câbles  | Montage |  | Séries |
|----------|-----------------------------------|------------------|---------|--|--------|
| Silicone | >5DaN*                            | Ronds ou méplats | Collé   |  |        |

\* Valeur variable de 5 à 46 DaN selon les modèles et sections des câbles. Voir les résultats d'essai dans l'introduction technique



### Applications principales

L'étanchéisation de l'extrémité libre des câbles chauffants, en particulier les câbles à puissance constante ou les câbles autorégulés, est simplifiée par ces **embouts très économiques**, qui éliminent l'utilisation des manchons thermo-rétractables. Ces manchons sont destinés à des applications domestiques.

### Caractéristiques techniques

**Matière du capuchon** : Silicone UL94-VO, de couleur noire (autres couleurs sur demande). Tenue en température 220°C.



**Dimensions du capuchon :** L'élasticité du silicone, supérieure à 200%, lui permet de s'adapter à la forme exacte du câble. Nous recommandons de choisir un capuchon qui soit de 10 à 20% plus petit que la section du câble, et nous recommandons de le coller avec une résine silicone afin d'éviter son arrachement par accident.

**Options :**

- Ces manchons peuvent être réalisés avec remplissage partiel en gel silicone.
- Dimensions spéciales possibles, avec minimum de commande de 1000 pièces.

**Principales références (En silicone Noir\*\*, sans remplissage gel silicone)**

| Référence        | Dimension de l'orifice | Dimensions minimales du câble* | Marquage du manchon |
|------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 6YTNE07N09800045 | Dia. 9.8mm             | Dia. 11.5mm                    | E7                  |
| 6YTNE08N08620032 | Dia. 6.2mm             | Dia. 7.5mm                     | E8                  |
| 6YTNE09N13006075 | 13 × 6mm               | 15.5 × 7.2mm                   | E9                  |
| 6YTNE10N10005546 | 10 × 5.5mm             | 12 × 6.6mm                     | E10                 |
| 6YTNE11N12004275 | 12 × 4.2mm             | 14.4 × 5mm                     | E11                 |
| 6YTNE12N14004275 | 14 × 4.2mm             | 16.8 × 5mm                     | E12                 |
| 6YTNE13N06804675 | 6.8 × 4.6mm            | 8.2 × 5.5mm                    | E13                 |
| 6YTNE14N09203575 | 9.2 × 3.5mm            | 11 × 4.2mm                     | E14                 |
| 6YTNE15N12206366 | 12.2 × 6.3mm           | 14.5 × 7.5mm                   | E15                 |
| 6YTNE16N16007566 | 16 × 7.5mm             | 19 × 9mm                       | E16                 |

\* Dimensions pour manchon collé, permettant de respecter la force minimale d'arrachement.

\*\* Couleur orange, remplacer le 8ème caractère N par M.

# Capuchons étanches IP67, verrouillables en PA66 pour terminaison de l'extrémité libre de câbles chauffants oblongs ou ronds.



| Matière                          | Résistance minimale à l'arrachement | Types de câbles chauffants | Montage                 | <br>ATEX<br>IECEX<br>CCCEX | Séries       |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| PA66, acier inoxydable, silicone | >25 DaN                             | Oblongs ou ronds           | Verrouillé sur le câble |                            | <b>6YTEW</b> |



Avant insertion du câble



Après insertion du câble, verrouillage et montage sur tuyauterie

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| <p>6YTEW1</p> | <p>6YTEW2</p> | <p>6YTEW3</p> |
| <p>6YTEW4</p> | <p>6YTEW5</p> | <p>6YTEW6</p> |

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis



## Applications principales

Ces embouts servent à fermer rapidement et sans besoin de collage ou de remplissage en résine les extrémités des câbles chauffants souples autorégulants ou à puissance constante. **Leur serrage et leur blocage sur les câbles est immédiat et ne demande pas d'outillage spécial. Le verrouillage sur le câble est réalisé par une vis papillon qui se rompt lorsque le couple de serrage est atteint. Le démontage est ensuite impossible.**

**Une fois installés, ils procurent une étanchéité IP67 à l'extrémité du câble.**

**Leur gamme de dimensions permet leur utilisation sur la plupart des câbles chauffants de traçage existants en milieux industriels ou explosibles.**

**Leur résistance à l'arrachement est garantie quelle que soit la matière de la gaine externe du câble chauffant (Polyoléfines, PVC, élastomères fluorés, FEP etc.)**

## Caractéristiques techniques

**Matière du boîtier :** PA6 (Joint d'étanchéité interne en silicone).

Les ailes du boîtier permettent d'éloigner le corps de la tuyauterie et améliorer son refroidissement. Elles permettent aussi un serrage stable sur la tuyauterie par un serre-câble. Une encoche évite au serre-câble de glisser

**Tenue en température maximale :** +80°C. (Pour des températures supérieures, voir les embouts en silicone 6YTNJ avec remplissage résine silicone).

**Tenue en température minimale :** - 30°C (Pour des températures inférieures, voir les embouts en silicone avec remplissage résine silicone 6YTNJ).

**Tenue à l'arrachement :** Supérieure à 25DaN pour tous les modèles.


Cette valeur est égale ou supérieure à celle demandée par la norme EN60079-0 pour les terminaisons de câbles en milieux explosibles et supérieure à celle demandée par la norme IEC 62395-1 pour les câbles chauffants en milieu industriel.


**Options :** Dimensions spéciales possibles, avec minimum de commande de 1000 pièces.

**Variantes :** Pour certains cas, en particulier pour les câbles à puissance constante avec un écartement des conducteurs inférieur à 5mm, il est nécessaire d'utiliser la version avec remplissage gel silicone.

**Avertissement :** Ces terminaisons ne sont pas utilisables sur des câbles avec tresse métallique externe non recouverte par un gainage extérieur, car dans ce cas l'étanchéité ne peut pas être réalisée. Utiliser alors des terminaisons avec remplissage résine silicone. (Voir les séries 6YTNJ à la fin de ce catalogue)

**Classification en milieux explosibles :**

Gaz :  II 2G Ex eb IIC T5 Gb

Poussière :  II 2D Ex tb IIIC T95°C Db

**Certificats :**

ATEX : TÜV 22 ATEX 8895X

IECEX : IECEX TUR 22.0060X





## Principales références.

| Référence*      | Dimension maximale du câble | Dimension minimale du câble | Marquage |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| 6YTEW16S0F5010  | 10 x 5mm                    | 11 x 5.5mm                  | W1       |
| 6YTEW26S0F50110 | 11 x 5mm                    | 12 x 5,5mm                  | W2       |
| 6YTEW36S0F50120 | 12 x 5mm                    | 13 x 5,5mm                  | W3       |
| 6YTEW46S0F60130 | 13 x 6mm                    | 14 x 7mm                    | W4       |
| 6YTEW56S0R60000 | Dia. 6mm                    | Dia. 7mm                    | W5       |
| 6YTEW66S0R70000 | Dia. 7mm                    | Dia. 8mm                    | W6       |




\* Version avec remplissage gel silicone : remplacer S0 par SG dans la référence.

### Dimensions de dégainage et de dénudage.

(Voir l'introduction technique pour l'explication de ces dimensions qui peuvent être réduites dans certains cas)

| Cable autorégulant avec tresse métallique gainée, et distance dans l'air entre les conducteurs égale ou supérieure à 5mm. | Cable autorégulant avec tresse métallique gainée, et distance dans l'air entre les conducteurs inférieure à 5mm.   | Cable à puissance constante avec tresse métallique gainée, et distance dans l'air entre les conducteurs égale ou supérieure à 5mm.  | Cable à puissance constante avec tresse métallique gainée, et distance dans l'air entre les conducteurs inférieure à 5mm.  |
|---|--|---|--|
|   |   |   |   |
| <p>Il doit y avoir au minimum 10mm de distance entre le noyau semiconducteur et la tresse métallique.</p>                 | <p>Un des conducteurs doit être coupé pour laisser au moins 5mm de distance entre les deux conducteurs. Il doit y avoir au minimum 10mm de distance entre le noyau semiconducteur et la tresse métallique.</p> | <p>Il doit y avoir au minimum 10mm de distance entre les conducteurs et la tresse métallique. Le petit fil chauffant ne doit pas dépasser de la gaine isolante qui l'entoure.</p> | <p>Un des conducteurs doit être coupé pour laisser au moins 5mm de distance entre les deux conducteurs. Il doit y avoir au minimum 10mm de distance entre conducteurs et la tresse métallique. Le petit fil chauffant doit être coupé pour ne pas dépasser de la gaine isolante qui l'entoure. <b>Il est nécessaire d'utiliser la terminaison avec remplissage gel silicone.</b></p> |

### Méthode d'installation


|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procéder à la préparation de l'extrémité du câble selon les dimensions données dans le tableau ci-dessus.</li> <li>- Vérifier que ses dimensions sont compatibles avec celles inscrites sur l'embout sélectionné.</li> <li>- Vérifier que la température en fonctionnement calculée ou mesurée ne dépasse pas la valeur limite de 120°C au niveau de l'embout.</li> </ul> |   |   |   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Introduire le câble dans l'embout, en le poussant fortement jusqu'au moment où il vient en butée. (Il doit pénétrer de 48mm)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Serrer la vis papillon jusqu'au moment où elle va se rompre à raz de l'embout.</li> <li>- Cette vis est calibrée pour se rompre lorsque le couple nécessaire pour que la force d'arrachement du câble soit conforme aux normes est atteint. <u>L'ensemble n'est alors plus démontable.</u></li> <li>(Il est possible lorsqu'un démontage ultérieur est nécessaire, de remplacer avant installation, la vis papillon par une simple vis M4x8mm sans tête, avec empreinte hexagonale. Le couple de serrage recommandé est alors de <b>1.3 Nm</b>)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fixer l'embout sur la tuyauterie ou sur la surface d'utilisation en utilisant un collier de serrage nylon ou métallique et en le plaçant sur l'encoche prévue, pour éviter son glissement.</li> <li>- Le serrage doit être modéré pour ne pas détériorer l'embout. Si la température du tube atteint 80°C, écarter la terminaison du tube.</li> </ul> |

Capuchons en silicone, pour terminaison de l'extrémité libre de câbles chauffants ronds ou méplats, pour tous types de câbles chauffants souples. Comportent un système de remplissage par résine silicone polymérisant à la température ambiante (RTV), utilisable sans outillage spécial sur site ou en atelier.



| Matière  | Resistance nominale à la traction | Types de câbles chauffants | Montage                     |  | Séries |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--------|
| Silicone | >8 DaN*                           | Tous                       | Remplissage résine silicone |  | 6YTNJ  |

\* Valeur variable de 8 à 36 DaN selon les modèles et sections des câbles. Voir les résultats d'essai dans l'introduction technique.



### Applications principales

Ces capuchons silicone permettent d'installer facilement, de manière **économique, étanche et résistant à la température**, en atelier ou même sur site, **un bouchon sur les extrémités de câbles chauffants**. Ils éliminent l'utilisation des manchons thermo-rétractables.

### Caractéristiques techniques

**Matière du capuchon :** Silicone UL94-VO, de couleur noire ou orange (autres couleurs sur demande). Tenue en température 220°C.

**Dimensions du capuchon :** L'élasticité du silicone, supérieure à 200%, lui permet de s'adapter à la forme exacte du câble. Nous recommandons de choisir un capuchon avec un orifice légèrement plus petit que la section du câble, afin d'éviter que la résine s'échappe lors du remplissage.

**Options :** Dimensions spéciales possibles, avec minimum de commande de 1000 pièces.

### Principales références (En silicone noir\*)


| Référence        | Dimension de l'orifice | Dimensions minimales et maximales** du câble | Marquage du manchon |
|------------------|------------------------|--|---------------------|
| 6YTNJ01N08504550 | 8.5 × 4.5mm            | 9 × 5mm ~ 9.5 × 6mm                          | J1                  |
| 6YTNJ02N08203053 | 8.2 × 3mm              | 8.7 × 3.5mm ~ 11 × 3.5mm                     | J2                  |
| 6YTNJ03N11004063 | 11 × 4mm               | 11.5 × 4.5mm ~ 13 × 6mm                      | J3                  |
| 6YTNJ04N13508265 | 13.5 × 8.2mm           | 14 × 8.7mm ~ 14 × 9.2mm                      | J4                  |
| 6YTNJ05N00200027 | ∅ 2mm                  | ∅ 3mm ~ ∅ 5mm                                | J5                  |
| 6YTNJ06N00500040 | ∅ 5mm                  | ∅ 6mm ~ ∅ 8mm                                | J6                  |
| 6YTNJ07N00800050 | ∅ 8mm                  | ∅ 9mm ~ ∅ 10mm                               | J7                  |

\* Couleur orange, remplacer le 8ème caractère N par M.

\*\* Les dimensions maximales sont données à titre indicatif et peuvent être augmentées dans la limite d'élasticité du silicone.








## Dimensions de dégainage et de dénudage des conducteurs chauffants



### Méthode d'assemblage sur un câble chauffant parallèle autorégulant.

(Les méthodes pour d'autres types de câbles chauffants sont décrites dans l'introduction technique).

|   |  |
|---|--|
|  <p>①</p>   |  <p>②</p>  |
| <p>1 : Retirer le gainage extérieur sur une longueur suffisante avec un outil de dimension approprié.</p>   | <p>2 : Couper la tresse métallique à la longueur requise par le plan. Il est important d'en conserver une certaine longueur car elle procure une bonne résistance à l'arrachement.</p> |
|  <p>③</p>   |  <p>④</p>  |
| <p>3 : Prendre le capuchon, le poser verticalement et le remplir environ à moitié avec une résine silicone durcissant à la température ambiante (RTV).</p>  | <p>4 : Faire glisser lentement le capuchon silicone sur le câble chauffant jusqu'au moment où de la résine commence à remplir le petit entonnoir.</p>                                  |
|  <p>⑤</p>   |  |
| <p>5 : Poser l'ensemble à plat, attendre environ 24h et lorsque le silicone est polymérisé, couper l'orifice de dégazage. Ne pas mettre sous tension tant que la résine silicone n'est pas polymérisée.</p> |  |




# Capuchon de gainage et d'isolation des conducteurs de câbles chauffants oblongs auto-régulants après suppression de la zone chauffante.



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

|          |                                   |                            |                            |  |        |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--------|
| Matière  | Resistance nominale à la traction | Types de câbles chauffants | Montage                    |  | Séries |
| Silicone | Faible                            | Autorégulants              | Glissé sur les conducteurs |  | 6YTNB  |



## Applications principales

Ces capuchons silicone servent à **recréer une isolation électrique** aux conducteurs des câbles autorégulants lorsque la zone chauffante a été enlevée pour supprimer le chauffage sur une certaine longueur. En effet le plastique semi-conducteur restant autour des fils est un conducteur électrique et non pas un isolant.

Ils sont composés de 2 ou 3 tubes souples reliés par un collecteur, et se glissent sur les conducteurs. Ils sont principalement utilisés dans le raccordement de câbles chauffants sur des borniers des boîtes de distribution de traçage électrique, afin d'éviter d'en chauffer l'intérieur.

## Caractéristiques techniques

**Matière du capuchon :** Silicone UL94-VO, de couleur noire ou orange (autres couleurs sur demande). Tenue en température 220°C.

**Dimensions du capuchon :** L'élasticité du silicone, supérieure à 200%, lui permet de s'adapter à la forme exacte du câble. Nous recommandons de choisir un capuchon avec un orifice légèrement plus petit que la section du câble, afin de bloquer sa position. Pour la même raison, il faut remplir de résine silicone l'intérieur du collecteur.

Les cheminées des manchons doivent être recoupées à la longueur des conducteurs et ne laisser dépasser que la longueur du conducteur dénudé nécessaire au raccordement sur le bornier.

**Options :** Dimensions spéciales possibles, avec minimum de commande de 1000 pièces.

## Principales références (En silicone noir\*)

| Référence        | Dimension de l'orifice d'entrée | Nombre de tubes | Longueur maximale de gainage des conducteurs | Marquage du manchon |
|------------------|---------------------------------|-----------------|--|---------------------|
| 6YTNB01N120040A5 | 12 × 4mm                        | 2               | 130mm  | B1                  |
| 6YTNB02N125055A2 | 12.5 × 5.5mm                    | 3               | 100mm  | B2                  |
| 6YTNB03N116046A0 | 11.6 × 4.6mm                    | 2               | 90mm   | B3                  |


# Capuchon de gainage et d'isolation des conducteurs de câbles chauffants oblongs auto-régulants après suppression de la zone chauffante.



| Référence        | Dimension de l'orifice d'entrée | Nombre de tubes | Longueur maximale de gainage des conducteurs | Marquage du manchon |
|------------------|---------------------------------|-----------------|--|---------------------|
| 6YTNB04N110040A1 | 11 × 4mm                        | 2               | 100mm  | B4                  |
| 6YTNB05N130048A2 | 13 × 4.8mm                      | 2               | 100mm  | B5                  |
| 6YTNB06N110038A2 | 11 × 3.8mm                      | 2               | 100mm  | B6                  |

\* Couleur orange, remplacer le 8ème caractère N par M.

## Dimensions de dégainage et de dénudage des conducteurs chauffants avec passage de presse-étoupe.



La distance B doit être réduite au minimum afin d'éviter de chauffer l'intérieur du coffret. La longueur L dépend de la distance avec le bornes de raccordement.

## Méthode de protection des conducteurs d'un câble chauffant autorégulant après suppression de la zone chauffante, avec passage de presse-étoupe.


|  |  |
|--|--|
| <p>①</p>   | <p>②</p>   |
| <p>③</p>   | <p>④</p>   |
| <p>1 : Glisser l'écrou de presse-étoupe sur le câble, puis la garniture à la dimension correspondante au câble utilisé.</p>  | <p>2 : Dégainer l'enveloppe extérieure à la longueur requise</p> |
| <p>3 : Détresser la tresse métallique sur toute la longueur avec un outil à bout rond ou un tournevis. (Pour plus de détails sur cette opération N°2 et les outils à utiliser, voir l'introduction technique).</p> | <p>4 : Torsader la tresse métallique pour en faire un fil.</p>   |

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis


# Capuchon de gainage et d'isolation des conducteurs de câbles chauffants oblongs auto-régulants après suppression de la zone chauffante.




En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis



5 : Dégainer la couche isolante électrique sur la longueur requise.



6 : Couper la partie chauffante entre les deux conducteurs sur la longueur requise.




7 : Dénuder la partie semi-conductrice restante à l'extrémité des deux conducteurs, sur la longueur requise.




8 : Passer le câble au travers du presse étoupe



9 : Verser du silicone vulcanisable à la température ambiante dans l'orifice d'entrée du capuchon silicone




10 : Glisser les manchons isolants sur les conducteurs des câbles chauffants, en laissant le conducteur de terre en dehors, ou avec le conducteur à l'intérieur, si le manchon est à trois conducteurs



11 : Serrer l'écrou du presse étoupe sur le joint d'étanchéité

Dimensions de dégainage et de dénudage des conducteurs chauffants avec passage de joint de pied.



La distance **B** doit être réduite au minimum afin d'éviter de chauffer l'intérieur du coffret. La longueur **L** dépend de la distance avec les bornes de raccordement.

Méthode de protection des conducteurs d'un câble chauffant autorégulant après suppression de la zone chauffante, avec passage de joint de pied.

|   |  |
|---|--|
| <p>①</p>  | <p>②</p>   |
| <p>1 : Couper le câble, dégainer l'enveloppe extérieure à la longueur requise</p> | <p>2 : Détresser la tresse métallique sur toute la longueur avec un outil à bout rond ou un tournevis. (Pour plus de détails sur cette opération N°2 et les outils à utiliser, voir l'introduction technique).</p> |
| <p>③</p>  | <p>④</p>   |
| <p>3 : Torsader la tresse métallique pour en faire un fil.</p>                    | <p>4 : Dégainer la couche isolante électrique sur la longueur requise.</p>   |

# Capuchon de gainage et d'isolation des conducteurs de câbles chauffants oblongs auto-régulants après suppression de la zone chauffante.




En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

|  |   |
|--|---|
|  |   |
| <p><b>5</b> : Couper la partie chauffante entre les deux conducteurs sur la longueur requise.</p>  | <p><b>6</b> : Dénuder la partie semi-conductrice restante à l'extrémité des deux conducteurs, sur la longueur requise.</p>  |
|  |   |
| <p><b>7</b> : Couper les conducteurs dénudés et la tresse de terre à la longueur requise.</p>  | <p><b>8</b> : Placer le pied sur les câbles chauffants et sur le câble du capteur de température, en les faisant ressortir par le dessus, puis glisser le joint d'étanchéité sur les câbles. La gaine isolante extérieure doit dépasser du joint.</p> |
|  |   |
| <p><b>9</b> : Verser du silicone vulcanisable à la température ambiante dans l'orifice d'entrée du capuchon silicone.</p>  | <p><b>10</b> : Glisser les manchons isolants sur les conducteurs des câbles chauffants, en laissant le conducteur de terre en dehors.</p>   |
|  |   |
| <p><b>11</b> : Comprimer le joint d'étanchéité en vissant la partie supérieure du pied. Lorsque le serrage est effectué à fond, un petit ressort vient bloquer l'ensemble (Pour démonter, il faut retirer ce petit ressort semi-circulaire).</p> |   |

# Presse étoupe M20, filetage court, en PA6 noir, IP68, avec garnitures pour câbles ronds et oblongs



| Matière | Filetage | Diamètres des câbles ronds | Dimensions des câbles oblongs |  | Séries |
|---------|----------|----------------------------|-------------------------------|--|--------|
| PA6     | M20      | 4mm ~ 12mm                 | 4 × 11mm ~<br>6 × 13mm        |  |        |



## Applications principales

Ces presse-étoupes ont une **longueur réduite de filetage**, ce qui permet de les monter dans des boîtiers avec une paroi de faible épaisseur, sans trop empiéter sur l'espace intérieur. Leur conception permet de monter des garnitures pour **câbles ronds et oblongs**.

## Caractéristiques principales

**Étanchéité** : IP68

**Résistance aux vibrations** : Ecrou de compression de type autobloquant.

**Matière du corps** : PA6 UL94V2

**Passage de câble** : Câbles ronds jusqu'à 12mm et oblongs jusqu'à 13 × 6mm.

**Matière des garnitures** : Silicone 65 shore ou NBR 70 shore.

Pour plus d'information sur les couples de serrage et les forces de traction des câbles, voir l'introduction technique.

## Principales références

| Diamètre des câbles | Matière de la garniture | Références sans joint de filetage M20 | Références avec joint de filetage M20 type O-ring en NBR | Références avec joint de filetage M20 plat en silicone | Références avec joint de filetage M20 type O-ring en NBR et contre-écrou | Références avec joint de filetage M20 plat en silicone et contre-écrou |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|                     |                         |                                       |  |  |  |  |
| 4mm ~ 8mm           | NBR 70 shore            | 6YTPEM20S040080N                      | 6YTPFM20S040080N   | 6YTPGM20S040080N                                       | 6YTPIM20S040080N   | 6YTPJM20S040080N   |
|                     | Silicone 65 shore       | 6YTPEM20S040080S                      | 6YTPFM20S040080S   | 6YTPGM20S040080S                                       | 6YTPIM20S040080S   | 6YTPJM20S040080S   |
| 8mm ~ 12mm          | NBR 70 shore            | 6YTPEM20S080120N                      | 6YTPFM20S080120N   | 6YTPGM20S080120N                                       | 6YTPIM20S080120N   | 6YTPJM20S080120N   |
|                     | Silicone 65 shore       | 6YTPEM20S080120S                      | 6YTPFM20S080120S   | 6YTPGM20S080120S                                       | 6YTPIM20S080120S   | 6YTJEM20S080120S   |

# Presse étoupe M20, filetage court, en PA6 noir, IP68, avec garnitures pour câbles ronds et oblongs



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

| Diamètre des câbles        | Matière de la garniture | Références sans joint de filetage M20 | Références avec joint de filetage M20 type O-ring en NBR | Références avec joint de filetage M20 plat en silicone | Références avec joint de filetage M20 type O-ring en NBR et contre-écrou | Références avec joint de filetage M20 plat en silicone et contre-écrou |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|                            |                         |                                       |  |  |  |  |
| 4 x 11mm<br>~<br>6 x 13mm  | NBR 70 shore            | 6YTPEM20SF60130N                      | 6YTPFM20SF60130N   | 6YTPGM20SF60130N                                       | 6YTPIIM20SF60130N  | 6YTPIJM20SF60130N  |
|                            | Silicone 65 shore       | 6YTPEM20SF60130S                      | 6YTPFM20SF60130S   | 6YTPGM20SF60130S                                       | 6YTPIIM20SF60130S  | 6YTPIJM20SF60130S  |
| Jeu de toutes les tailles* | NBR 70 shore            | 6YTPEM20SSRF000N                      | 6YTPFM20SSRF000N   | 6YTPGM20SSRF000N                                       | 6YTPIIM20SSRF000N  | 6YTPIJM20SSRF000N  |
|                            | Silicone 65 shore       | 6YTPEM20SSRF000S                      | 6YTPFM20SSRF000S   | 6YTPGM20SSRF000S                                       | 6YTPIIM20SSRF000S  | 6YTPIJM20SSRF000S  |

\* Jeu de joints pour toutes les dimensions de câbles ronds et oblongs, avec un seul corps de presse-étoupe.


## Pièces détachées (Références pour achat en pièces détachées)

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
| <b>Garniture M20 pour câbles ronds de 4 à 8mm</b>            | <b>Garniture M20 pour câbles ronds de 6 à 10mm</b> | <b>Garniture M20 pour câbles oblongs de 4 x 11mm à 6 x 13mm</b> |
| <b>NBR</b>   | <b>Silicone</b>                                    | <b>NBR</b>  |
| 66JGN08075164  | 66JGT08075164                                      | 66JGN10075164   |
| <b>NBR</b>   | <b>Silicone</b>                                    | <b>NBR</b>  |
| 66JGN08075164  | 66JGT10075164                                      | 66JGNF6075164130  |
| <b>Contre-écrou, M20 x 1.5, PA6 noir</b>                     |  |   |
| <b>Joint de traversée de paroi plat en silicone 65 shore</b> |  |   |
| <b>Joint de traversée de paroi type O-ring en NBR</b>        |  |   |
|  |  | 66NCM20545H25   |
|  |  | 66JPT18518265   |
|  |  | 66JRN18520225   |

# Presse étoupe M24, filetage court, en PA6 noir, IP68, avec garnitures pour câbles ronds et oblongs



| Matière | Filetage | Diamètres des câbles ronds | Dimensions des câbles oblongs |  | Séries |
|---------|----------|----------------------------|-------------------------------|--|--------|
| PA6     | M24      | 6mm ~ 14mm                 | 8 × 5mm ~ 14.2 × 9.2mm        |  |        |



## Applications principales

Ce presse-étoupe a été développé pour les applications dans lesquelles le **modèle standard en M25 est trop encombrant**. La longueur réduite du filetage (8.5mm) permet de le monter dans des boîtiers avec une paroi de faible épaisseur, sans trop empiéter sur l'espace intérieur.

Sa conception permet de monter des garnitures pour **câbles ronds et oblongs dans toutes les dimensions usuelles des câbles chauffants**.

## Caractéristiques principales

**Étanchéité : IP68**

**Résistance aux vibrations :** Ecrou de compression de type autobloquant.

**Matière du corps :** PA6 UL94V2

**Passage de câble :** Câbles ronds jusqu'à 14mm et oblongs jusqu'à 14.2 × 9.2mm.

**Matière des garnitures :** Silicone 65 shore ou NBR 70 shore.

Pour plus d'information sur les couples de serrage et les forces de traction des câbles, voir l'introduction technique.

## Principales références

| Diamètre des câbles | Matière de la garniture | Références sans joint de filetage M24 | Références avec joint de filetage M24 type O-ring en NBR | Références avec joint de filetage M24 plat en silicone | Références avec joint de filetage M24 type O-ring en NBR et contre-écrou | Références avec joint de filetage M24 plat en silicone et contre-écrou |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|                     |                         |                                       |  |  |  |  |
| 6mm ~ 8mm           | NBR 70 shore            | 6YTPM24S060080N                       | 6YTPFM24S060080N   | 6YTPGM24S060080N                                       | 6YTPIM24S060080N   | 6YTPIM24S060080N   |
|                     | Silicone 65 shore       | 6YTPM24S060080S                       | 6YTPFM24S060080S   | 6YTPGM24S060080S                                       | 6YTPIM24S060080S   | 6YTPIM24S060080S   |



# Presse étoupe M24, filetage court, en PA6 noir, IP68, avec garnitures pour câbles ronds et oblongs



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

| Diamètre des câbles        | Matière de la garniture | Références sans joint de filetage M24 | Références avec joint de filetage M24 type O-ring en NBR | Références avec joint de filetage M24 plat en silicone | Références avec joint de filetage M24 type O-ring en NBR et contre-écrou | Références avec joint de filetage M24 plat en silicone et contre-écrou |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|                            |                         |                                       |  |  |  |  |
| 8mm ~ 12mm                 | NBR 70 shore            | 6YTPEM24S080120N                      | 6YTPFM24S080120N   | 6YTPGM24S080120N                                       | 6YTPIM24S080120N   | 6YTPIM24S080120N   |
|                            | Silicone 65 shore       | 6YTPEM24S080120S                      | 6YTPFM24S080120S   | 6YTPGM24S080120S                                       | 6YTPIM24S080120S   | 6YTPIM24S080120S   |
| 10mm~14mm                  | NBR 70 shore            | 6YTPEM24S100140N                      | 6YTPFM24S100140N   | 6YTPGM24S100140N                                       | 6YTPIM24S100140N   | 6YTPIM24S100140N   |
|                            | Silicone 65 shore       | 6YTPEM24S100140S                      | 6YTPFM24S100140S   | 6YTPGM24S100140S                                       | 6YTPIM24S100140S   | 6YTPIM24S100140S   |
| 8 × 5mm ~ 9.5 × 6mm        | NBR 70 shore            | 6YTPEM24SF60095N                      | 6YTPFM24SF60095N   | 6YTPGM24SF60095N                                       | 6YTPIM24SF60095N   | 6YTPJM24SF60095N   |
|                            | Silicone 65 shore       | 6YTPEM24SF60095S                      | 6YTPFM24SF60095S   | 6YTPGM24SF60095S                                       | 6YTPIM24SF60095S   | 6YTPJM24SF60095S   |
| 9.5 × 2.5mm ~ 11 × 3.5mm   | NBR 70 shore            | 6YTPEM24SF35110N                      | 6YTPFM24SF35110N   | 6YTPGM24SF35110N                                       | 6YTPIM24SF35110N   | 6YTPJM24SF35110N   |
|                            | Silicone 65 shore       | 6YTPEM24SF35110S                      | 6YTPFM24SF35110S   | 6YTPGM24SF35110S                                       | 6YTPIM24SF35110S   | 6YTPJM24SF35110S   |
| 11 × 4mm ~ 13 × 6mm        | NBR 70 shore            | 6YTPEM24SF60130N                      | 6YTPFM24SF60130N   | 6YTPGM24SF60130N                                       | 6YTPIM24SF60130N   | 6YTPJM24SF60130N   |
|                            | Silicone 65 shore       | 6YTPEM24SF60130S                      | 6YTPFM24SF60130S   | 6YTPGM24SF60130S                                       | 6YTPIM24SF60130S   | 6YTPJM24SF60130S   |
| 12.5 × 8mm ~ 14.2 × 9.2mm  | NBR 70 shore            | 6YTPEM24SF92142N                      | 6YTPFM24SF92142N   | 6YTPGM24SF92142N                                       | 6YTPIM24SF92142N   | 6YTPJM24SF92142N   |
|                            | Silicone 65 shore       | 6YTPEM24SF92142S                      | 6YTPFM24SF92142S   | 6YTPGM24SF92142S                                       | 6YTPIM24SF92142S   | 6YTPJM24SF92142S   |
| Jeu de toutes les tailles* | NBR 70 shore            | 6YTPEM24SSRF000N                      | 6YTPFM24SSRF000N   | 6YTPGM24SSRF000N                                       | 6YTPIM24SSRF000N   | 6YTPJM24SSRF000N   |
|                            | Silicone 65 shore       | 6YTPEM24SSRF000S                      | 6YTPFM24SSRF000S   | 6YTPGM24SSRF000S                                       | 6YTPIM24SSRF000S   | 6YTPJM24SSRF000S   |

\* Jeu de joints pour toutes les dimensions de câbles ronds et oblongs, avec un seul corps de presse-étoupe.

## Pieces détachées (Références pour achat en pièces détachées)

|   |                 |  |                 |   |                 |
|---|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|
|   |                 |  |                 |   |                 |
|   |                 |  |                 |   |                 |
| <b>Garniture M24 pour câbles ronds de 6 à 8mm</b> |                 | <b>Garniture M24 pour câbles ronds de 8 à 12mm</b> |                 | <b>Garniture M24 pour câbles ronds de 10 à 14mm</b> |                 |
| <b>NBR</b>  | <b>Silicone</b> | <b>NBR</b>   | <b>Silicone</b> | <b>NBR</b>  | <b>Silicone</b> |
| 66JGN080P5185                                     | 66JGT080P5185   | 66JGN120P5185                                      | 66JGT120P5185   | 66JGN140P5185                                       | 66JGT140P5185   |

# Presse étoupe M24, filetage court, en PA6 noir, IP68, avec garnitures pour câbles ronds et oblongs



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

|   |                  |  |                  |   |                  |   |                  |
|---|------------------|--|------------------|---|------------------|---|------------------|
|   |                  |  |                  |   |                  |   |                  |
|   |                  |  |                  |   |                  |   |                  |
| <b>Garniture M24 pour câbles oblongs de 8 × 5mm à 9.5 × 6mm</b> |                  | <b>Garniture M24 pour câbles oblongs de 9.5 × 2.5mm à 11 × 3.5mm</b> |                  | <b>Garniture M24 pour câbles oblongs de 11 × 4mm à 13 × 6mm</b> |                  | <b>Garniture M24 pour câbles oblongs de 12.5 × 8mm à 14.2 × 9.2mm</b> |                  |
| <b>NBR</b>  | <b>Silicone</b>  | <b>NBR</b>   | <b>Silicone</b>  | <b>NBR</b>  | <b>Silicone</b>  | <b>NBR</b>  | <b>Silicone</b>  |
| 66JGNF60P5185095  | 66JGTF60P5185095 | 66JGNF35P5185110   | 66JGTF35P5185110 | 66JGNF60P5185142  | 66JGTF60P5185142 | 66JGNF92P5185142  | 66JGTF92P5185142 |
| <b>Contre-écrou, M24 × 1.5, PA6 noir</b>                        |                  |  |                  |   | 66NCM24560H30    |   |                  |
| <b>Joint de traversée de paroi plat en silicone 65 shore</b>    |                  |  |                  |   | 66JPT22518300    |   |                  |
| <b>Joint de traversée de paroi type O-ring en NBR</b>           |                  |  |                  |   | 66JRN22520245    |   |                  |

# Platines en acier inoxydable pour fixation des sondes de **capteurs de température** et **bulbes de thermostat** sur tuyauteries.





En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

| Matière          | Compatibilité                                    | Fixation sur tube               | Montage                   |  | Séries       |
|------------------|--|---------------------------------|---------------------------|--|--------------|
| Acier inoxydable | Bulbes de thermostats et capteurs de température | Colliers de serrage métalliques | En surface de tuyauteries |  | <b>6YTBA</b> |

## Platine pour capteurs de température dia 5 et 6mm, gaine de protection longueur 40mm maximum



## Platine pour capteurs de température ou bulbes de thermostat dia 5 et 6mm, gaine de protection longueur 120mm maximum



Exemple du modèle pour **capteur de température** après installation

Exemple du modèle pour **bulbe de thermostat** après installation

### Applications principales

Le principal problème de la mesure de température de surface de tuyauteries est de conserver un contact thermique permanent entre l'organe de mesure de température et le tube. Ces platines, développées spécialement pour cette application, sont **flexibles et élastiques**, afin de conserver leur serrage sur le tube en permanence, **malgré les dilatations thermiques**. Elles s'adaptent automatiquement au diamètre du tube et ne déforment pas les organes de mesure.

### Caractéristiques techniques

**Diamètre des capteurs** : 5 à 6.5mm.

**Matière** : Acier inoxydable 304 épaisseur 0.5mm.

**Fixation** : Par colliers de serrage métalliques (Les serre-câbles nylon ne sont pas recommandés).


### Références


|                |                  |
|----------------|------------------|
| Longueur 80mm  | 6YTBA015503040H0 |
| Longueur 160mm | 6YTBA015503040P0 |


# Bandes de fixation des câbles de traçage électrique sur tuyauteries ou sur le sol.



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

| Matière          | Fixation des résistances chauffants | Fixation sur site                          | Montage         |  | Séries |
|------------------|-------------------------------------|--|-----------------|---|--------|
| Acier inoxydable | Pattes pliantes                     | Trous pour clous, vis ou liens métalliques | Sol et toitures |   | 6YTBT  |







**Bande de traçage largeur 12mm, au pas de 25mm, en rouleau**







**Bande de traçage largeur 12mm, au pas de 25mm, coupée en longueurs de 3 trous.**







**Bande de traçage largeur 20mm au pas de 50mm**







**Bande de traçage largeur 20mm, au pas de 50mm, coupée en longueurs de 3 trous.**





**Bande de traçage largeur 20mm au pas de 100mm**





**Bande de traçage largeur 20mm, au pas de 100mm, coupée en longueurs de 3 trous.**

# Bandes de fixation des câbles de traçage électrique sur tuyauteries ou sur le sol.



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
| <p>Exemple de nappe réalisée entre deux bandes au pas de 50mm.</p> | <p>Exemple de traçage réalisé entre deux bandes au pas de 25mm.</p> | <p>Mode de fixation d'une bande de 20mm avec pas de 100mm sur un grillage avant coulée de béton. (Vue arrière).</p> |

## Applications principales

Ces bandes métalliques sont destinées à la réalisation de **nappes et de réseaux de câbles chauffants**, en assurant leur maintien mécanique, leur écartement, et leur fixation sur un support. Elles sont utilisées par exemple pour le maintien au sol, avant la dépose du béton, dans la construction de rampes et de passages chauffants antigel, ou de sols chauffants de chambres froides, mais aussi pour le déneigement des toitures.

## Caractéristiques techniques

**Matériau :** Acier inoxydable 304 ou acier zingué.

**Fixation :** Ces bandes comportent à intervalles réguliers des trous permettant de les fixer sur un support, tel que paroi, grillage de béton armé, ou toiture.

**Versions :** En rouleaux de 25 mètres sous dévidoir carton, (pour utilisation en bandes continues pour déroulage au sol) ou en morceaux de 2 crochets et 3 trous pour la fixation sur toitures.


## Références

| Largeur | Pas   | Section maximale du câble chauffant | Matériau             | Référence en rouleaux | Référence en bandes de 3 trous |
|---------|-------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 12mm    | 25mm  | Ø8mm/9.5 × 6mm                      | Acier inoxydable 304 | 6YBT01250304B25       | 6YBT01250304BE5                |
| 12mm    | 25mm  | Ø8mm/9.5 × 6mm                      | Acier zingué         | 6YBT01250SGCB25       | 6YBT01250SGCBE5                |
| 20mm    | 50mm  | Ø8mm/9.5 × 6mm                      | Acier inoxydable 304 | 6YBT02025304C25       | 6YBT02025304CK0                |
| 20mm    | 50mm  | Ø8mm/9.5 × 6mm                      | Acier zingué         | 6YBT02025SGCC25       | 6YBT02025SGCCK0                |
| 20mm    | 100mm | Ø12mm/14.2 × 9.2mm                  | Acier inoxydable 304 | 6YBT02025304D25       | 6YBT02025304DU0                |
| 20mm    | 100mm | Ø12mm/14.2 × 9.2mm                  | Acier zingué         | 6YBT02025SGD25        | 6YBT02025SGCDU0                |

# Support en acier inoxydable pour montage de thermostats à disque M20 × 1.5 ou de capteurs de température M20 × 1.5 sur des parois de tuyauteries.



| Matière          | Fixation | Distance de la tuyauterie | Montage sur boîtier |  | Séries |
|------------------|----------|---------------------------|---------------------|--|--------|
| Acier inoxydable | Sur tube | 0mm                       | M20 × 1.5           |  |        |



Exemple d'assemblage sur tuyauterie de thermostat à disque type 49JB



Exemple d'assemblage sur tuyauterie de capteur de température Pt100 type TSJB

## Applications principales

Cette platine en acier inoxydable permet de monter des **capteurs de température ou des thermostats à température fixe** comportant un filetage M20 × 1.5 **sur les tuyauteries**. Le contact avec la paroi est conservé, malgré les dilatations thermiques, par l'élasticité des deux pattes latérales.

## Caractéristiques techniques

**Matière** : Acier inoxydable 304. Réalisable en acier inoxydable 316 avec minimum de commande.

Fixation du thermostat ou du capteur de température : Par taraudage M20 × 1.5.

**Séries compatibles** : TSJB, TNJB, TPJB, TJB, 49JB.

**Fixation sur la tuyauterie** : Par collier de serrage métallique ou par serre-câbles nylon.

## Références (En acier inoxydable 304\*)


| Référence | Matière              |
|-----------|----------------------|
| 6YTPS2420 | Acier inoxydable 304 |
| 6YTPS2620 | Acier inoxydable 316 |

\* Acier nickelé possible sur demande.




En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis


| Matière          | Fixation | Distance de la tuyauterie | Montage sur boîtier       |  | Séries |
|------------------|----------|---------------------------|---------------------------|--|--------|
| Acier inoxydable | Sur tube | ~50mm                     | Vissable ou encliquetable |  |        |



**Type 6YTPT440**



**Type 6YTQTW46**



**Type 6YTPTV499**



## Applications principales

Ces platines métalliques permettent de monter des boîtiers de raccordement de câbles chauffants sur les tuyauteries, en conservant un espace d'environ 50mm avec la tuyauterie, ce qui permet de placer une isolation thermique et sa protection. Les modèles encliquetables permettent de réaliser cette isolation après la pose des câbles chauffants et avant la pose des boîtiers et leur raccordement. L'utilisation de l'acier inoxydable permet de limiter la conduction thermique par les pieds depuis la tuyauterie vers le boîtier.

## Caractéristiques techniques

**Matière :** Acier inoxydable 304. Réalisable en acier inoxydable 316 ou en acier zingué avec minimum de commande.

**Fixation sur la tuyauterie :** Par collier de serrage métallique ou par serre-câbles nylon.

### Principales références (En acier inoxydable 304\*)

| Référence | Compatibilité                    | Mode de fixation sur le boîtier |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------|
| 6YTPTE440 | Boîtiers de la série Y50 et Y51  | Encliquetable                   |
| 6YTQTW46  | Boîtiers de la série Y40 et 41   | Vis M4                          |
| 6YTPTE499 | Boîtiers des séries Y27, Y28, Y8 | Vis M4                          |

\* Version économique en acier zingué : remplacer le 7ème caractère (4) par S. Version alimentaire en Inox 316 : remplacer le 7ème caractère (4) par 6





Pieds de montage sur tuyauterie de boîtiers, **incluant un joint** pour câbles auto-régulants jusqu'à 6 x 13mm, et pour capteur de température. **Verrouillage automatique de serrage du joint. (Filetage 1")**.

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

|         |          |                           |                     |  |              |
|---------|----------|---------------------------|---------------------|--|--------------|
| Matière | Fixation | Distance de la tuyauterie | Montage sur boîtier |  | Séries       |
| PPS     | Sur tube | ~120mm                    | Vissable            |  | <b>6YTPP</b> |

1 : Partie inférieure du pied ; 2 : Joint de passage des câbles chauffants et du câble de capteur de température éventuel ; 3 : Partie supérieure du pied ; 4 : Joint de boîtier ; 5 : Ecran de boîtier ; 6 : Capuchon isolateur des conducteurs ; 7 : Ressort de verrouillage ; 8 : Passage de la tige du ressort de verrouillage 9 : Trou borgne de verrouillage.

### Applications principales

Ces pieds en PPS permettent de monter des boîtiers de raccordement de câbles chauffants sur les tuyauteries, en conservant une espace d'environ 120mm avec la tuyauterie, ce qui permet de placer une isolation thermique et sa protection. Le pied sert aussi de **passage étanche pour un ou deux câbles chauffants et éventuellement un câble de capteur de température**. Le serrage du joint d'étanchéité est auto-verrouillable pour éviter des dévissages non- autorisés.

### Caractéristiques techniques

**Matière** : PPS (polysulfure de phénylène). Cette matière dure et semi-cristalline présente une résistance chimique exceptionnelle, une bonne stabilité thermique et une forte résistance au feu et aux températures élevées.

**Joint d'étanchéité** : Silicone, avec de nombreuses combinaisons de passage de câble possibles. Réalisation de dimensions spéciales possible.

**Gaine de protection des conducteurs dénudés** : Fournis en standard.

**Fixation sur boîtier** : Par un perçage de 32.5mm. Le serrage se fait par un écrou à gorges, avec ergots de verrouillage. Outre une grande partie des boîtiers de ce catalogue, ces pieds sont aussi compatibles **avec tous les boîtiers du commerce** dont la taille permet de percer un trou de 32.5mm sur une de leurs faces

**Fixation sur la tuyauterie** : Par deux colliers de serrage métalliques ou serre-câbles nylon.

### Principales références

| Référence      | Modèle de joint | Compatibilité avec les produits de ce catalogue* |
|----------------|-----------------|--|
| 6YTPPCP9801B32 | 6YTRP01         | Y29C, Y29D, Y7PB13D, Y8W-Z                       |
| 6YTPPCP9811B32 | 6YTRP11         | Y29C, Y29D, Y7PB13D, Y8W-Z                       |
| 6YTPPCP9821B32 | 6YTRP21         | Y29C, Y29D, Y7PB13D, Y8W-Z                       |
| 6YTPPCP9802B32 | 6YTRP02         | Y29C, Y29D, Y7PB13D, Y8W-Z                       |
| 6YTPPCP9812B32 | 6YTRP12         | Y29C, Y29D, Y7PB13D, Y8W-Z                       |
| 6YTPPCP9822B32 | 6YTRP22         | Y29C, Y29D, Y7PB13D, Y8W-Z                       |

\* Ces pieds sont aussi compatibles **avec tous les boîtiers du commerce** dont la taille permet de percer un trou de 32.5mm sur une de leurs faces.




### Principaux joints d'étanchéité \*

|  |               |               |               |               |               |               |                                  |                                       |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|
|  |               |               |               |               |               |               |                                  |                                       |
|  |               |               |               |               |               |               |                                  |                                       |
|  | <b>A max.</b> | <b>A min.</b> | <b>B max.</b> | <b>B min.</b> | <b>C max.</b> | <b>C min.</b> | <b>Référence du composant **</b> | <b>Code dans la référence du pied</b> |
|  | 3mm           | 2mm           | 11mm          | 9.5mm         | 3.5mm         | 2.5mm         | 6YTRP01                          | 01                                    |
|  | 3mm           | 2mm           | 13mm          | 11mm          | 6mm           | 4mm           | 6YTRP11                          | 11                                    |
|  | 3mm           | 2mm           | 9.5mm         | 8mm           | 6mm           | 5mm           | 6YTRP21                          | 21                                    |
|  | 0mm           | 0mm           | 11mm          | 9.5mm         | 3.5mm         | 2.5mm         | 6YTRP02                          | 02                                    |
|  | 0mm           | 0mm           | 13mm          | 11mm          | 6mm           | 4mm           | 6YTRP11                          | 12                                    |
|  | 0mm           | 0mm           | 9.5mm         | 8mm           | 6mm           | 5mm           | 6YTRP22                          | 22                                    |

\* Les joints sont livrés avec un bouchon permettant de clore un des 2 orifices pour les câbles chauffants, pour les cas où le pied n'alimente qu'un seul câble chauffant.

\*\* Cette référence est à utiliser pour acheter le joint en pièce détachée.

### Dimensions de dénudage et dégainage des câbles chauffants. (Des instructions plus détaillées sont disponibles dans l'introduction technique)





## Opération de montage des câbles autorégulants

|   |   |
|---|---|
|   |   |
| <p><b>1</b> : Couper le câble, dégainer l'enveloppe extérieure à la longueur requise</p>          | <p><b>2</b> : Détresser la tresse métallique sur toute la longueur avec un outil à bout rond ou un tournevis. (Pour plus de détails sur cette opération N°2 et les outils à utiliser, voir l'introduction technique).</p>                             |
|   |   |
| <p><b>3</b> : Torsader la tresse métallique pour en faire un fil.</p>                             | <p><b>4</b> : Dégainer la couche isolante électrique sur la longueur requise.</p>   |
|   |   |
| <p><b>5</b> : Couper la partie chauffante entre les deux conducteurs sur la longueur requise.</p> | <p><b>6</b> : Dénuder la partie semi-conductrice restante à l'extrémité des deux conducteurs, sur la longueur requise.</p>  |
|   |   |
| <p><b>7</b> : Couper les conducteurs dénudés et la tresse de terre à la longueur requise.</p>     | <p><b>8</b> : Placer le pied sur les câbles chauffants et sur le câble du capteur de température, en les faisant ressortir par le dessus, puis glisser le joint d'étanchéité sur les câbles. La gaine isolante extérieure doit dépasser du joint.</p> |

Pieds de montage sur tuyauterie de boitiers, **incluant un joint** pour câbles auto-régulants jusqu'à 6 x 13mm, et pour capteur de température. **Verrouillage automatique de serrage du joint. (Filetage 1")**.



9 : Verser de la résine silicone RTV dans l'orifice principal du manchon silicone.



10 : Glisser les manchons isolants sur les conducteurs des câbles chauffants, en laissant le conducteur de terre en dehors.



11 : Comprimer le joint d'étanchéité en vissant la partie supérieure du pied. Lorsque le serrage est effectué à fond, un petit ressort vient bloquer l'ensemble (Pour démonter, il faut retirer ce petit ressort semi-circulaire). Il est alors possible de venir installer le boîtier choisi et percé d'un trou de 32.5mm.


En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

# Bornes tubulaires cuivre étamé pour raccordement de conducteurs de fils chauffants bout à bout par **sertissage hexagonal**.



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

|              |            |   |  |              |
|--------------|------------|---|--|--------------|
| Matière      | Fixation   | Diamètre des fils                       |  | Séries       |
| Cuivre étamé | Sertissage | 0.1mm <sup>2</sup> ~ 2.5mm <sup>2</sup> |  | <b>6YTCO</b> |



## Applications principales

Permet le raccordement de conducteurs de section différente, y compris les fils chauffants spiralés sur âme fibre de verre ou aramide.

Les cosses doivent être protégées par une gaine rétractable si un manchon de raccordement étanche avec remplissage silicone n'est pas utilisé.

Cette technique peut être utilisée sur tous type de fils chauffants.

## Caractéristiques techniques

Matière : Cuivre étamé




Longueur de dénudage des conducteurs : 7±1mm.

## Références

| Section de conducteur (mm <sup>2</sup> ) | Diamètre Intérieur | Diamètre Extérieur | Références (Boîte de 100 pièces) |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 0.1 ~ 0.5                                | 0.9                | 1.1                | 6YTCORC009011006                 |
| 0.5 ~ 1.5                                | 1.9                | 3.3                | 6YTCORC019033016                 |
| 1.5 ~ 2.5                                | 2.3                | 3.9                | 6YTCORC023036016                 |





## Sélection de l'outil et l'empreinte de sertissage en fonction de la section du conducteur et du modèle de cosse

| Connecteur tubulaire | Outil   | Deux conducteurs dia 0.1 à 0.3mm spiralés ensemble | Conducteur spiralé sur âme soie de verre dia 0.5 à 0.8mm | 0.75mm <sup>2</sup> | AWG18 (0.8mm <sup>2</sup> ) | 1.5mm <sup>2</sup> | AWG15 (1.65mm <sup>2</sup> ) | 2.5mm <sup>2</sup> |
|----------------------|---------|--|--|---------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| 0.9 × 1.1            | 6YTTL07 | Oui  | Non  | Non                 | Non                         | Non                | Non                          | Non                |
| 1.9 × 3.3            | 6YTTL03 | Non  | N°1  | N°1                 | N°1                         | N°2                | N°2                          | Non                |
| 2.3 × 3.9            | 6YTTL03 | Non  | Non  | Non                 | Non                         | N°2                | N°2                          | N°3                |



| Pince référence 6YTTL07   | Pince référence 6YTTL03   |
|---|---|
|  |   |

## Principales méthodes de raccordement des différents modèles de câbles chauffants avec des cosses tubulaires.

**A : Conducteurs multibrins bout à bout.**

|  |   |
|--|---|
| <p><b>1</b></p>    | <p><b>2</b></p>   |
| <p>1 : Dénuder les extrémités des conducteurs.</p>   | <p>2 : Couper les extrémités dénudées à la longueur requise.</p>  |
| <p><b>3</b></p>  | <p><b>4</b></p>   |
| <p>3 : Sertir les deux conducteurs l'un après l'autre dans la borne tubulaire.</p>                 | <p>4 : Si la connexion n'est pas utilisée dans un capuchon élastomère avec remplissage de résine silicone, réaliser son isolation électrique avec une gaine thermorétractable double paroi.</p> |

**B : Conducteur froid multibrin avec élément chauffant spiralé sur âme fibre de verre ou aramide.**

|  |   |
|--|---|
| <p><b>1</b></p>  | <p><b>2</b></p>   |
| <p>1 : Dénuder les extrémités des conducteurs.</p>   | <p>2 : Dérouler et redresser le petit fil chauffant, puis enduire de résine époxy l'âme en fibre de verre ou en aramide. Laisser polymériser.</p> |

# Bornes tubulaires cuivre étamé pour raccordement de conducteurs de fils chauffants bout à bout par **sertissage hexagonal**.



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis



|  |  |
|--|--|
|  |  |
| <p><b>3</b> : Couper les extrémités dénudées à la longueur requise. Faire attention de ne pas couper le petit fil chauffant.</p> | <p><b>4</b> : Sertir les deux conducteurs l'un après l'autre dans la borne tubulaire. Laisser le petit fil chauffant en dehors du sertissage.</p>  |
|  |  |
| <p><b>5</b> : Enrouler le petit fil chauffant autour de la cosse</p>   | <p><b>6</b> : Souder à l'étain le fil chauffant sur la cosse. Si la connexion n'est pas utilisée dans un capuchon élastomère avec remplissage de résine silicone, réaliser son isolation électrique avec une gaine thermorétractable double paroi.</p> |

## C : Deux éléments chauffants spiralés (Extrémité libre de câble série à deux conducteurs côte à côte).

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| <p><b>1</b> : Dénuder les extrémités des conducteurs.</p>            | <p><b>2</b> : Dérouler et redresser le petit fil chauffant, puis couper l'âme en fibre de verre ou en aramide.</p> |
|  |  |
| <p><b>3</b> : Torsader les deux petits fils chauffants ensemble.</p> | <p><b>4</b> : Introduire une cosse tubulaire autour des fils chauffants et sertir.</p>                             |

## Bornes tubulaires cuivre étamé pour raccordement de conducteurs de fils chauffants bout à bout par **sertissage hexagonal**.




|  |  |
|--|--|
|  |    |
| <p><b>5</b> : Couper les fils chauffant dépassant de la cosse tubulaire.</p>     | <p><b>6</b> : Si la connexion n'est pas utilisée dans un capuchon élastomère avec remplissage de résine silicone, réaliser son isolation électrique et son maintien mécanique avec une gaine thermorétractable double paroi.</p> |





# Silicone fluide vulcanisable à température ambiante pour remplissage

| Matière  | Conditionnement | Tenue en température | Polymérisation       |  | Série |
|----------|-----------------|----------------------|----------------------|--|-------|
| Silicone | Tube de 45ml    | 280°C                | Température ambiante |  |       |



## Applications principales

Silicone vulcanisant à la température ambiante. Très fluide, **remplit bien et sans bulles les capuchons** silicones. Excellente résistance à la température.

## Caractéristiques techniques

**Couleur** : Rouge

**Conditionnement** : Tube de 45 ml avec embout de remplissage qui permet de diriger le filet de silicone liquide à l'endroit désiré sans en répandre.

**Tenue en température** : 280°C.

**Durée de vulcanisation à température ambiante** : De 12 à 24 heures selon épaisseur.

**Dureté après vulcanisation** : 35 Shore A.

**Résistance volumique** :  $4 \times 10^{15}$  ohms/cm.

**Attention** cette valeur est atteinte **après** vulcanisation. **Le produit est conducteur dans sa forme liquide.**

**Elongation** : >150%.

**Tension de claquage** : 16KV/mm.

**Adhésivité** : Très bonne adhésion sur les surfaces silicone propres, **sèches et dégraissées**, et sur les gainages des câbles chauffants et tresses métalliques.

**Conservation** : A conserver au frais à 15-25°C dans un endroit sec (humidité relative <55%). Durée de vie 12 mois en tube non ouvert.

**Emballage** : Tube et embout sous boîte carton avec date de péremption.

## Référence

6YTMC2000ELH062A



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis.



# Section 10

## Outillages spécifiques








## Outillages spéciaux

- La préparation des extrémités des câbles chauffants et en particuliers des câbles avec tresse métallique et des câbles autorégulants peut être fastidieuse et souvent malheureuse et coûteuse. Nous avons développé une gamme d'outils manuels permettant de gagner du temps, et d'obtenir un résultat professionnel et sûr.
- Ces outils sont réalisés dans notre usine, en général à partir de bases mécaniques existantes dans le commerce.

# Pince à sertir pour sertissage hexagonal sur **fils de petit diamètre**



En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

| Utilisation   | Section   |  | Série          |
|---|---|--|----------------|
| Sur site ou en atelier  | 0.5mm <sup>2</sup> ~2.5mm <sup>2</sup><br>(AWG22~AWG14) |  | <b>6YTTL03</b> |
|  |   |  |                |
|  |   |  |                |
| Coffret   |   | Exemple de sertissage sur fils de 1mm <sup>2</sup>                                 |                |

## Applications principales

Pince manuelle à sertissage hexagonal pour cosses tubulaires. Cette pince sert à raccorder bout à bout un câble chauffant à un câble d'alimentation ou deux câbles chauffants ensemble. Elle permet de raccorder rapidement et économiquement des conducteurs de dimensions égales ou différentes.

**Les dimensions des mâchoires ont été spécialement étudiées pour les applications en câbles chauffants sur des conducteurs de petit diamètre.**

## Caractéristiques techniques



Permet le sertissage des embouts de câble non isolés selon DIN 46267.

- Taille de sertissage constante grâce au système à cliquet.
- La force est amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère.
- Sortie du câble aisée grâce au système de déverrouillage du cliquet.
- Faible poids (500 grs).
- Cosses rondes compatibles : Diamètre 3.3 et 3.9 selon DIN 46267 Partie 1.
- Livré en coffret professionnel avec deux jeux de mâchoires.

## Référence


6YTTL03



## Modèles de mâchoires

|   |   |
|---|---|
|                                  |                                     |
| <p>Modèle universel à 4 empreintes<br/>Disposition des mâchoires<br/>A1=2.2mm ; A2=2.5mm ; A3=2.7mm ; A4=3.1mm.</p> | <p>Modèle à une empreinte, pour sertissage de bornes rapprochées (A=2.2mm). Adapté au sertissage des modèles 6YTDK2</p> |

Pince **exclusive** de dégainage et dénudage de câbles de traçage, avec jeux de lames coupantes **spécifiques** selon toutes les dimensions des câbles.



| Utilisation            | Section   | Types de câbles  |  | Série |
|------------------------|---|------------------|---|-------|
| Sur site ou en atelier | 0.5mm <sup>2</sup> ~2.5mm <sup>2</sup><br>(AWG22~AWG14) | Ronds ou oblongs |   |       |



Coffret comportant les différents jeux de mâchoires

**Composition courante d'un câble autorégulant**  
 1 : Conducteurs métalliques, de 1 à 2mm<sup>2</sup>  
 2 : Conducteurs encore recouverts de matière plastique semi-conductrice (Celle dont le dénudage est le plus difficile)  
 3 : Zone semi conductrice chauffante  
 4 : Isolation électrique de la zone chauffante  
 5 : Tresse ou ruban métallique+ conducteur de terre  
 6 : Enveloppe extérieure de protection.



**Opérations possibles avec cet outillage :**  
 1 : Dégainer l'enveloppe extérieure.  
 2 : Dégainer l'enveloppe isolante électrique.  
 3 : Dénuder les conducteurs.

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis



## Applications principales

Pince à dénuder spéciale **particulièrement adaptée aux câbles chauffants oblongs à deux conducteurs**.

Le dénudage et le dégainage de ces conducteurs oblongs est une opération longue et difficile, provoquant énormément de rebuts.

Nous avons **développé spécialement** ces outils de dénudage et de dégainage afin de les réduire, et de diminuer considérablement les temps d'installation.

## Caractéristiques techniques

Il existe, dans les câbles chauffants toute une série de modèles de dimensions diverses. Ces câbles peuvent comporter jusqu'à 4 couches différentes réalisées dans plusieurs matériaux. Pour en savoir plus, voir l'introduction technique de ce catalogue qui les décrit.

Ces couches peuvent être dans des matériaux différents plus ou moins souples, la plus rigide et difficile à enlever étant celle en polyéthylène chargé carbone des câbles autorégulants basse et moyenne température.

**Mâchoires** : Elles existent dans deux configurations.

- Mâchoires de dénudage des conducteurs. Elles se différencient par l'écartement des conducteurs et leur diamètre.

Dans le **cas** des câbles autorégulants avec matrice polyéthylène chargé carbone, nous recommandons de dénuder les conducteurs un par un. **Un ramollissement de la couche polyéthylène avec un briquet ou un pistolet à air chaud peut être nécessaire dans certains cas.**

- Mâchoires de dégainage des couches de protection : Elles sont définies par la dimension extérieure **après** dégainage. Ces mâchoires comportent un réglage permettant d'ajuster la profondeur de coupe, pour éviter d'entailler la tresse métallique

**Réalisation de pinces spéciales** : Possible sur demande, nous faire parvenir des échantillons de câble.

**Chaque pince est livrée en coffret professionnel avec un jeu de 6 mâchoires décrites ci-dessous dont les numéros doivent être précisés à la commande.**

## Référence

6YTTL04

## Références des mâchoires en pièces détachées

### Mâchoires pour le dénudage des conducteurs

| Dimension | Entre axe des conducteurs | Diamètre des conducteurs | Section                  | Marquage | Références |
|-----------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|------------|
| <p>A1</p> | 2.5<br>3.8<br>5<br>7      | 1 à 1.5mm                | 0.5 à 1.5mm <sup>2</sup> | A1       | 6YTTL04A1  |
| <p>A2</p> |                           | 1.5 à 1.9mm              | 2 à 2.5mm <sup>2</sup>   | A2       | 6YTTL04A2  |
| <p>A3</p> |                           | 1.9 à 2.3mm              | 2.5 à 4mm <sup>2</sup>   | A3       | 6YTTL04A3  |



## Mâchoires pour le **dégainage** des câbles oblongs








| Dimension | Dimension extérieure du câble après dégainage | Marquage | Références | Dimension | Dimension extérieure du câble après dégainage | Marquage | Références |
|-----------|---|----------|------------|-----------|---|----------|------------|
|           | 5 × 10mm                                      | B1       | 6YTTL04B1  |           | 1.8 × 9.8mm                                   | B7       | 6YTTL04B7  |
|           | 2.1 × 7mm                                     | B2       | 6YTTL04B2  |           | 7.2 × 12.7mm                                  | B8       | 6YTTL04B8  |
|           | 5.5 × 10.5mm                                  | B3       | 6YTTL04B3  |           | 3.7 × 9.3mm                                   | B9       | 6YTTL04B9  |
|           | 2.2 × 7.5mm                                   | B4       | 6YTTL04B4  |           | 7.7 × 12.7mm                                  | B10      | 6YTTL04B10 |
|           | 6.8 × 10.5mm                                  | B5       | 6YTTL04B5  |           | 4.2 × 9.3mm                                   | B11      | 6YTTL04B11 |
|           | 5 × 12mm                                      | B6       | 6YTTL04B6  |           |   |          |            |





# Entailleuse à guillotine pour la zone chauffante entre les conducteurs des câbles auto-régulants oblongs.

En raison de l'évolution technique constante de nos produits, les plans, dessins, photos et caractéristiques repris dans les pages techniques sont communiqués sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis

| Utilisation   | Largeur de l'entaille | Types de câbles  |  | Série   |
|---|-----------------------|--|--|---|
| Sur site ou en atelier  | 1.5mm<br>2mm<br>3.3mm | Oblongs autorégulants  |  |   |
|   |                       |   |  |  |
|   |                       | 6YTTL05A   | 6YTTL05B   | 6YTTL05C  |
|   |                       |    |  |   |
| <p><b>Types de découpes réalisables</b></p> <p>1 : Coupe sur une petite longueur de la zone chauffante pour utilisation dans les boitiers de raccordement classiques.</p> <p>2 : Coupe sur une grande longueur de la zone chauffante pour raccordement pour utilisation dans les pieds de montage sur tube.</p> <p>3 : Coupe courte de la zone chauffante pour respecter la distance d'isolement de 5mm dans les boitiers avec système de perçage d'isolant.</p> <p>4 : Coupe sur demi largeur de la zone chauffante pour respecter la distance d'isolement de 5mm dans les boitiers avec système de perçage d'isolant.</p> <p>5 : Coupe sur demi largeur avec isolant respecter la distance d'isolement de 5mm dans les terminaison sur extrémité libre du câble ne comportant pas de gel silicone ou de remplissage résine.</p> |                       | <p><b>Composition courante d'un câble autorégulant</b></p> <p>1 : Conducteurs métalliques, de 1 à 2mm<sup>2</sup>.</p> <p>2 : Conducteurs encore recouverts de matière plastique semi-conductrice. (Celle dont le dénudage est le plus difficile)</p> <p>3 : Zone semi conductrice chauffante.</p> <p>4 : Isolation électrique de la zone chauffante.</p> <p>5 : Tresse ou ruban métallique+ conducteur de terre.</p> <p>6 : Enveloppe extérieure de protection.</p> |  |   |

## Applications principales

Nous avons développé **spécialement** cette **cisaille manuelle à guillotine** pour résoudre deux problèmes spécifiques aux câbles auto-régulants basse et moyenne température :

- La difficulté de couper la zone chauffante en polyéthylène chargé fibre de carbone entre les 2 conducteurs.
- L'obligation de conserver une distance d'isolement normative entre les conducteurs de ces câbles chauffants. lorsqu'ils sont raccordés sur un bornier ou sur une extrémité de câble. Cette distance d'isolement minimale dépend de l'utilisation du câble : dans un environnement industriel en **atmosphère non explosible**, cette distance peut aller de 2 à 3.6mm selon les matériaux. Dans un milieu industriel en **atmosphère explosible** et avec une protection de type EX " e ", cette distance est de 5mm. (Voir les normes EN60079-7 et EN60947).

Cet outil permet de **couper facilement la matrice polyéthylène pour respecter ces distances** dans tous les cas de figure.

# Entailleuse à guillotine pour la zone chauffante entre les conducteurs des câbles auto-régulants oblongs.



## Caractéristiques techniques

Selon les différents modèles des différents constructeurs de câbles chauffants autorégulants, la distance entre les conducteurs est fortement variable, pouvant aller de 1.5 à 4.2mm.

### Mâchoires

Longueur des entailles : 5mm par opération de coupe manuelle.

Largeur des entailles : Elles existent dans trois configurations, permettant de couvrir les différents espacements entre conducteurs existants.

- Câbles avec distance entre les conducteurs de 1.5 à 2mm.
- Câbles avec distance entre les conducteurs de 2 à 3.3mm.
- Câbles avec distance entre les conducteurs de 3.3 à 4.2mm.

Ce dernier modèle permet aussi couper les câbles et les conducteurs selon les coupes de type 4 et 5.

**Réalisation de pinces spéciales** : Possible sur demande, nous faire parvenir des échantillons de câble.

Chaque cisaille est livrée en coffret professionnel avec un jeu de guides de largeur.

## Références

|          |   |
|----------|---|
| 6YTTL05A | Entailleuse à main à guillotine pour câbles avec distance entre les conducteurs de 1.5 à 2mm.                                   |
| 6YTTL05B | Entailleuse à main à guillotine pour câbles avec distance entre les conducteurs de 2 à 3.3mm.                                   |
| 6YTTL05C | Entailleuse à main à guillotine pour câbles avec distance entre les conducteurs de 3.3 à 4.2mm <b>et coupes de type 4 et 5.</b> |
| 6YTTL05D | Jeu de 3 entailleuse à main à guillotine avec les trois jeux de mâchoires ci-dessus.  |



Coffret

---

Nous contacter

[www.ultimheat.com](http://www.ultimheat.com)



# ULTIMHEAT

## HEAT & CONTROLS



La gamme des catalogues

[www.ultimheat.com](http://www.ultimheat.com)

Constructeur de composants électromécaniques et de sous-ensembles électrothermiques

- Thermostats mécaniques
- Sécurités mécaniques unipolaires et tripolaires
- Thermostats et sécurités ATEX
- Rechauffeurs de liquides
- Thermoplongeurs
- Elements chauffants pour air et liquides
- Blocs de jonction
- Boîtiers pour milieux corrosifs
- Détecteurs de débit
- Détecteurs de niveau
- Pressostats et télécommandes pneumatiques
- Fusibles eutectiques de déclencheurs thermiques
- Equipements de traçage électrique
- **Solutions sur mesure**

# DES BOÎTES DE JONCTION, RÉGULEURS ET ACCESSOIRES POUR LE TRAFIC ÉLECTRIQUE